

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo č. 0079/1S/2024 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 29. 01. 2024 na akci:
„Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném - II. vyhlášení“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Zástupce města:

(dále jen objednatel)

Obchodní jméno:

Město Slaný

Sídlo:

Velvarská 136, 274 53 Slaný

IČO:

002 34 877 CZ00234877

DIČ:

a

ZHOTOVITELEM:

(dále jen zhotovitel)

Obchodní jméno:

ALGON a.s.

Sídlo:

Ringhofferova 1/115, Praha

IČO:

284 20 403

DIČ:

CZ28420403

Statutární orgán:

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Současně dochází i k úpravě termínu plnění.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat včetně kolaudace ve lhůtě nejdéle do 313 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH:

25 987 144,00 Kč

DPH v zákonné výši:

5 457 300,24 Kč

Cena díla včetně DPH:

31 444 444,24 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 10. 7. 2024 pod číslem usnesení 19/48/2024/RM.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne..... 2024

Ve.....dne 2024

Zpracoval:

Z MĚNOV		Ý LIST:	číslo 2/2024		ze dne		12.06.2023
Stavba:		Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném -11. Vyhlášení					
Číslo smlouvy objednatele:		Q079/1S/2624					
Objednatel:		Město Slaný, Vetvarská 136,274 53 Slaný, IČO 00234877					
Zhotovitel:		ALGQMa.s., Ringhofforova 1/115,155 21 Praha					
KD - bod č.	SO	Název změny	vBv na vydané povolení	vliv na PD	změny ceny		vliv na termín
					vícepráce	méněpráce	
KO 3H	komunikace	ochrana stávající plynové přípojky	KE	NE	2 486,00	0,00	0
KD12/3	komunikace	změna odtěžení asfaltového povrchu	NE	NE	304 875,00	330 595,00	0
KD 1-2/4	kanalizace	betonové šachty kanalizace (úsek Koni. nám. - Hanžb.)	NE	NE	91 800,00	93 541,00	0
KD 1/3	kanalizace	výměna kameniva fr. 32/63 a fr. 16/32 za SD 0/63	NE	NE	1 360 773,00	1 433 748,00	0
KD 1/3	vodovod	výměna kameniva fr. 32/63 a fr. 16/32 za ŠD 0/63	NE	NE	375 998,00	303 505,00	0
KD6/1	vodovod	zemní práce pro přeložku vodovodu na Komenského nám.	ME	NE	111 519,00	0,00	7
KD 111/3	kanalizace	sanace podloží pod potrubím (úsek Kom. nám. - Hanžb.)	NE	NE	133 680,00	0,00	2
KD 12f1	kanalizace	bourání stávající stoky (úsek Kom. nám. - Hanžb.)	NE	NE	625 935,00	0,00	5
M/13	kanalizace	výměna poklopů betonových šachet	NE	NE	49 740,00	26 562,00	0
KD 11/4	kanalizace	úprava pro spádovou šachtu	NE	ANO	148 820,00	0,00	5
CELKEM za ZL1		1 017 575,00			3 205 626,00	2188 051,00	19,00

Zdůvodnění směn s ohledem na § 222 zákona o VZ:

KD 3«	Při realizaci a skutečném zaměření hloubky plynovodu a plynovodních přípojek dochází ke kolizi plynovodu včetně přípojek do konstrukčních vrstev nové komunikace. S vlastníkem firmou GasNet s.r.o. byla specifikována ochrana stávajících plynových přípojek tak, aby mohli pokračovat práce na stavbě.
KD 12/3	Pn realizaci bylo zjištěno, že stávající asfaltový povrch je položen na stávající čedičové dlažbě, a to v proměnlivé a minimální výšce a jeho odfrézování není možné, proto dochází ke strojnímu odtěžení a následné likvidaci.
KD 12/4	V rozpočtu bylo počítáno s betonovými skružemi o výšce 0,25 m. standardně se dnes využívají s ohledem na postup práce vyšší stabilitu při montáži betonové skruže o výšce 0,50 - 1,00 m, které jsou použity i na stavbě. V PD chyběla montáž betonových šachet.
KD 1/3	V rámci stavby zhotovitel navrhl změnu kameniva na zásyp výtopů po kanalizaci a vodovodu a to z kameniva HDK z frakce 32/63 (dle PD) na šterkodrt' frakce 0/63, kde je riziko degradace minimální - viz Geodetická zpráva č. 15/24.
KD S/1	Pn realizaci bylo na Komenského náměstí zjištěno křížení stávajících vodovodních přívaděčů s novou kanalizací a betonou šachtou, kterou nelze výškově upravit. Přeložku vedení provedl Slavos Slaný s.r.o., zemní práce s ohledem na hutnění provede zhotovitel stavby.
KD 11/3	Pn realizaci bylo zjištěno nevyhovující podloží pod novou kanalizací - viz Geotechnická zpráva č. 21/24 a 22/24 a geotechnická zkoušky č. 077/24/RZZ. Na základě těchto zkoušek byla stanovena sanace podloží pod potrubím v rozsahu 30 cm šterkodrtí a 20 cm betonu.
KD 12/1	PD předpokládala svadění kanalizace ze Soukenické ulice do kanalizace z Hanžburského ulice. Kanalizační kamenná stoka v úseku Hanžburského po Komenského nám. však pokračuje dál a je nutné její odstranění s ohledem na umístění nových tras vodovodu a přípojek.
P1/13	Provozovatel požaduje výměnu navržených betonových poklopů na šachtách za litinové, které mají větší odolnost a jsou již použity ve středu města.
KD1W	Zhotovitel stavby navrhl změnu podélného spádu mezi betonovými šachtami Š7 až Š10. Betonová šachta Š5 bude spádová s tím, že dojde ke snížení objemu zemních prací u kanalizace v tomto úseku.

Vliv na tarmin dokončení stavby a jednotlivé milníky:

ANO

NE

Délka plnění změn byla určena v délce 19 dnů, jedná se především o prodloužení v souvislosti s přeložkou stávajících vodovodních řadů na Komenského nám., zvýšeným rozsahem prací na sanacích pod kanalizací a bourání stávající kamenné stoky a zdržení stavby při řešení úpravy spadišťové šachty, celkově se mění doba plnění z původních 294 dnů na 313.

Odsouhlasil:		smluvní termín	nový termín	dny
		23.12.2024	13.01.2024	1S
Zástupce zhotovitele:				
ALGON a.s.				
Zástupce objednatele:				
Město Slaný				

Technický dozor objednatele;

BUNG CZs.r.o.

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým zti

Přílohy změnového listu:

Rozpočet ZBV 4-5

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ochrana plynovodních přípojek dočasná po dobu stavby - panely místní cena za 1 ks

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 10.5.2024

Projektant:

Zpracovatel:

j	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
---	----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 486,00

D HSV Práce a dodávky HSV							2 486,00
8	D	1		Zemní práce			423,51
	K	113151111		Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2		423,51
				Odstranění ochrany z betonových panelů z deponie města rozměr jednoho panelu 3,56x1,78			
8	D	2		Zakládání			684,72
	K	291211111		Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2		684,72
				Zřízení ochrany z betonových panelů z deponie města rozměr jednoho panelu 3,56x1,78			
8	D	9		Komunikace			1 378,13
	K	998226011		Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců Naložení a dovoz z deponie na stavbu 2,115	t		1 294,38
9				Naložení a odvoz ze stavby k uložení na deponii města 2,115			
		998226092		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem z ŽB dílců za přesun do 2000 m	t		83,75
				Naložení a dovoz z deponie na stavbu 2,115			
				Naložení a odvoz ze stavby k uložení na deponii města 2,115			

V ceně není obsažen přesun panelů v rámci jednotlivých etap

U tohoto ZL není znám skutečný rozsah prací který bude nutno realizovat, ale je nutno si odsouhlasit cenovou úroveň jednotliv
Výsledná cena bude pouze násobkem této odsouhlasené cenové úrovně a skutečného rozsahu prací.

and

Scoučásti ZL č. 1 je odpočet frézování stávajícího živícího krytu a připočet odstranění stávajícího živícího krytu bouráním

Scučasní ZL č.1 je odpacet frézovaný stávajícího živitelného krytu a pripocet odrazení stavajících živitelného krytu boltrani. Na to je současně odvoz asfaltový krc na denonp v rúsete. Komenského náměstí až Hanžburského a odvoz kompletného množství na skládku DAZEP, s.r.o.

Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném - Nabídka

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
Stavba		Výměna skruží šachet úsek Komenského - Hanžburského					
Oddíl		008: Vedení dálková a přípojná				-1 741	
165 H I	592240X8	iskruž betonová DN 1000x250, 100x29x9cm	kus *			93 541 :	
		Plný popis: —					
1 1 H	59224162	iskruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus i			48 960 iURS 2024/01	
		Plný popis: —					
2 i H	59224161	iskruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	: kus :			14 280 URS 2024/01 "	
		—					
3 H	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných Plný popis: —	i kus i			21 240 i URS 2024/01	
4	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových Plný popis: —	kus ■			7 320 URS 2024/01	

Komentář: ZBV č. 5 ZLÍ obsahuje doplnění šachtových skruží dle skutečností, odečet skruží 100*29*9 (v SoD navrženo 153 ks) připočet skruží 100*100*12 a 100*50*12. Doplněno je osazení šachtových skruží rovných a přechodových, které v SoD není.

Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba			Výměna ŠD 0/63 x Kamenivo 32/63				482	
Objekt							72 493	
Oddíl							72 493	
105	H	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t			- 303 505	
			Přný popis: --					
149a	H	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t			375 998	URS 2024/01
			364.790*2,025					
Objekt							- 72 575	
Oddíl							- 72 575	
149	H	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t			- 1 435 748	
			Přný popis: --					
149a	H	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t			1 360 779	URS 2024/01

Komentář: Součástí ZL. č. 2 je výměna kameniva fr. 32/63 a fr. 16/32 za ŠD 0/63

Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném - Nabídka

Por. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba Objekt Oddíl		Zemní práce pro přeložku vodovodu Komenského náměstí SO 301: Vodovod 001: Zemní práce				111 519 111 519 109 116	
142.1) SP	1322122211	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Iv hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3			11 925 URS 01/2024	
142 SP	132251254)	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3)			2 490	
142a SP í	1323122211	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu i m3 j v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných				16 200 I URS 01/2024	
143 SP	132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3			3 270	
146a SP	1751111011	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem m3 i i připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				3 892 I URS 01/2024	
146 J SP]	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Plný popis: Obsypání potrubí strojně Plný popis: Obsypání potrubí strojně	m3			'177']	
		Výkaz výměr: Obsyp potrubí a objektů bez prohození					

Pof. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
147 i	58341341	[kamenivo drcené drobné frakce 0/4 Plný popis: [REDACTED]				7 309 i	
148a i SP i	174111101	[Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo [kolem objektů v těchto vykopávkách Plný popis: [REDACTED]	m3			1 965 'URS 01/2024_1	
148 i SP T	174151101	[Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním Plný popis: [REDACTED]	m3			3 936 i	
149a [H	58344197	šterkodrtfrakce 0/63				22 228 (URS 2024_01	
151 i SP	162751117	[Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí [REDACTED]	i m3			117 480	
152 i SP J	171251201	[Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	i m3			450	
154 i SP [	167151111	[Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 Plný popis: [REDACTED]	m3 i			1 274	
155 i SP	162751117	[Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 10 000 m Výkaz výměr: Dovozy sypanin pro potrubí	i m3			116 510	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Oddíl			004: Vodorovně konstrukce				2 402	
156	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného téženeho	m3			2 432	
Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného téženeho C až 4 mm								

Komentář: Součástí ZL Č.3 Zemní práce nutné pro provedení přeložky vodovodů stávajících, které jsou výškově v kolizi s nově budovanou splaškovou kanalizací.

Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném - Nabídka

Por. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
Stavba		Sanace podloží pód potrubím Komenská				;	133 680 :
Oddíl		001: Zemní práce					133 680
143 UBÍM KÍ	132351254]	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3				12 434
BOUR4		Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti					
107 I SP I	1627511171	Vodorovné přemístění přes 9 ÓÓO do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až	m3				15 626
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Odvoz vytěžené zeminy na skládku					
106 j SP ~	1671511111	(Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin	m3				425
107 SP	1627511171	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					5 542 i
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
108 \ SP	1712512611	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3				428 i
153 SP~[	397221873	(Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					3 593]

Poř. Typ Kód	Popis	MJ Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
--------------	-------	-----------	------------	------	---------------

Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

148	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	2 700
-----	----	-----------	--	----	-------

Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

149a	H	58344197	šterkodit' frakce 0/63	t	9 798 URS 2024/01
------	---	----------	------------------------	---	-------------------

149A	H	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	82 132 URS 2024/01
------	---	-----------	--	----	--------------------

Komentář: v ceně změnového listu č.5 je obsaženo hloubení rýhy do hl. 0,3m, odvoz vytěžené zeminy na skládku vč. skládkovného.

Vlastní sanace rýhy je provedena z konstrukce z betonu tř. C 16/20 v tl. 0,2m a ŠD 0/63 tl. 0,1m vč. nákupu, dovozu a přesunu z deponie úsek Komenského náměstí - Hanžburského

Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném - Nabídka

Typ	Kód	Popis	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba		yBouráh^			. 625 935; • •	• •
Oddíl	001: Zemní práce				548 835	
	1322512541	Hloubení rýh nezapažených Š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3 i			
		isf Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I sk				
		Plný popis: [redacted]				
i SP i		objem do 500 m3 strojně] m3 i				
		Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II s				
		[redacted]				
psin	139951113	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na MG strojně	m3		120 004	URS 2024/01
		součet				
	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	T m3		~46 3001	
		opis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopav				
		Plný popis: [redacted]				
		[redacted]				
	58344197	Istérkodrt' frakce 0/63			168 037	URS 2024/01
pp r	16275111	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		~5?022] ~	
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Odvoz vytěžené zeminy na skládku				
Rp í	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3 i		1 519 i	
		Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Vytěžená zemina				



Typ	Kód	Popis	MJ	Cena	Cen. soustava
[S~ T	997221873]	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do i Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		12 756	
		Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04			
RF' i	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3. z hornin	[m3	7 336	
		třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3			
SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	mi	95 045	
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Dovoz sypanin pro zásyp stávající stoky			
Oddíl SP	099: Přesun hmot HSV 997221561 i	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km j t		77 040 7 027	
		Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km			
SP	997221569	Poplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	24 147	
		Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km			
SP I	9972215611	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km		7 027	
		Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km			
"SP^	997221569 [	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů		24 147	

Typ Kód	Popis	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
	Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, <i>ale se složením a s hrubým</i> urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
; sp j	997221611 i Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti			5 749 i	
SP I	997221873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04			3 943 i	

Komentár: ZL: na likvidaci stávající kamenné stoky, která nebyla zanesena v rozpočtu. ZL je na celou stavbu a protože k dnešnímu datu je jasné, že stoka se bude muset zlikvidovat v celém rozsahu ulice Soukenické, chceme jej dorešit jako celek a není žádný důvod z naší strany ho dělit na etapy.

Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném - Nabídka

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
Stavba	Výměna poklopu beton - litina úsek Komenského - Hanžbunského				23178	
Oddíl	008: Vedení dálková a přípojná				23 178	
170 i H í	286105871 poklop šachtový litinový 0400 s odvětráním d 610 mm s litinovým rámem a betonovým prstencem systému "drenážních	kus			- 26 562	
J J.....	šachet pro liniové stavby					
	Plný popis: —					
170a H P ~	28661935 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus			49 740	JIŘS 2024/1
	Plný popis: —					

Komentář dle požadavků objednatele a provozovatele je zde spočtena výměna betonových poklopů za liti

nové

Revitalizace ulice Soukenická ve Slaném - Nabídka

Poř. typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Cena	Cen. soustava
Stavba		Soukenická7- úprava pro špadišťpvoú šachtu Š5 7 ý ' /				148 820	
Objekt		SO 302: Kanalizace				148 820	
Oddíl		001: Zemní práce				24 779	
146 SP i	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			8 744	
		Plný popis: Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti 1 a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdáleností do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí					
147 H	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t			16 035	
		Plný popis:					
Oddíl		004: Vodorovné konstrukce				5 577	
155 ~SP J	451572111 i	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3			5 577	
		Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
		Výkaz výměr:					
Oddíl		008: Vedení dálková a přípojná				118 464	
160 SP i	8313921211	Montáž potrubí ztrub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m			11 700	i
! i		Plný popis: Montáž potrubí ztrub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400 napojení šachty Š6 I5m					
161 H i	59710701	(trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m, spojovací systém C	m			56 545	
SP i	871393123	(Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 40 0	m			908	i URS 2024/01
		propoj mezi šachtami S5 a S6 4m celkem					
(H i	28611268	(trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 400x3000mm, SN12	m				
		propoj mezi šachtami Š5 a Š6 4m celkem					
SP	877390330	(Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo (redukci DN 400	ks			2 097	i URS 2024/01"
		Plný popis:					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
	H	28511450	odbočka kanalizační plastové s hrdlem KG 400/400/87"	ks			10 600	URS 2024/01
			Plný popis: —					
	H	PPL.KGB40045	KG koleno 45° DN400 tvarovka pro hladké PVC potrubí	m			5 073	URS 2024/01
			Plný popis: —					
	SP	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20	m3			6 091	URS 2024/01
			Plný popis: Obetonování potrubí					
	SP	715174012	Provedení izolace proti chemickým vlivům nádrží, kanálů, šachet obklady čedičovými tl 25 až 40 mm do tmelů	m2			5 865	URS 2024/01
	SP	63232604	dlazdice z taveného čedice průmyslové jemný rastr 200x200x40mm	m2			9 344	URS 2024/01
			čedičové obložení šachty S5					