



KUCBX01CZUVZ

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300

dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice

dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

CS road construction s.r.o., Bělehradská 858/23, Praha 2 – Vinohrady, 120 00 Praha 2,

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Daniel Balla, DiS.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu. 117825233/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,
ve vložce 6556

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Michal Altrichter, ředitel oblasti JIH, na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Zdeněk Bartošek

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Václav Stolař, tel. č. [REDACTED]


Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Michal Kořínek, manažer regionu JČ, TEL: [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Pavel Pelikán, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)



Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20.5.2024 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací SFDI 2024 – okres Jindřichův Hradec.“

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby (dále jen „Dílo“).
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla, členěného na tyto části:
 - **Rekonstrukce silnice II/407, hranice kraje – Hříšice – Dačice** podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice II/407, hranice kraje – Hříšice – Dačice“ vypracované Ing. Josefem Tolknerem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice.
 - **Oprava silnice III/12841, průtah Studnice** podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice III/12841, průtah Studnice“ vypracované Ing. Josefem Tolknerem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice.
 - **Oprava silnice II/406 Slavonice** podle projektové dokumentace s názvem „Silnice II/406 Slavonice“ vypracované Ing. Michalem Šedivým, WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec.
3. Místo stavby: silnice, resp. jejich části, tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích.
4. Smluvní strany sjednávají, že Dílo může být prováděno po částech, tj. Dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelům přebíráno po částech s ohledem na termín zahájení jeho realizace, který přímo souvisí a je závislý na výroku rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda Dílo bude prováděno a přebíráno po částech a v jakém rozsahu, bude určeno v zápise o předání staveniště díla nebo části díla.
5. Druh výstavby: investiční/neinvestiční charakter.
6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat v souvislosti s dokončením díla na základě požadavku objednatele, rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
7. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen Dílo) provede podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
8. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
9. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
10. Pro DTM zhotovitel objednateli předá vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020

Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM (aktuální verze 1.4.2). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla, resp. jeho části specifikované v čl. II, odst. 2 (dále jen „Částí“) bude určen objednatelem písemným pokynem, zaslaným datovou schránkou nebo e – mailem osobě určené k vedení stavby, uvedené v záhlaví této smlouvy o Dílo. Dílo, resp. jeho Části, budou zhotoviteli objednatelem předávány zápisem o předání staveniště tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, a to v návaznosti na vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

b) Termín, pro dokončení Částí ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, je stanoven takto:

- **Rekonstrukce silnice II/407, hranice kraje – Hříšice - Dačice do 90 kalendářních dnů**

- Z důvodu koordinace s ostatními akcemi a zajištění dopravně inženýrských opatření v daném území je realizace stavebního objektu SO 106 z této části nutná v období 31. -33. kalendářního týdne. Zhotovitel je oprávněn realizovat stavební práce mimo stanovený termín pouze v případě, vyskytnou-li se skutečnosti, které zhotovitel nemohl s vynaložením potřebného úsilí ovlivnit anebo změnit a tyto skutečnosti brání v provedení díla v daném termínu (např. zhotoviteli nebude udělena ve sjednaném období uzavírka předmětné části silnice, ačkoli o ni řádně a včas požádal). Nedodržení stanoveného termínu je zhotovitel povinen objednateli v dostatečném předstihu oznámit.

- **Oprava silnice III/12841, průtah Studnice do 20 kalendářních dnů**

- Z důvodu koordinace s ostatními akcemi v daném území je realizace této části nutná v době letních prázdnin 1.7.2024 – 31.8.2024. Zhotovitel je oprávněn realizovat stavební práce mimo stanovený termín pouze v případě, vyskytnou-li se skutečnosti, které zhotovitel nemohl s vynaložením potřebného úsilí ovlivnit anebo změnit a tyto skutečnosti brání v provedení díla v daném termínu (např. zhotoviteli nebude udělena ve sjednaném období uzavírka předmětné části silnice, ačkoli o ni řádně a včas požádal). Nedodržení stanoveného termínu je zhotovitel povinen objednateli v dostatečném předstihu oznámit.

- **Silnice II/406 Slavonice do 44 kalendářních dnů**

ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost díla nebo jeho Části sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a Dílo nebo jeho Část musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla nebo jeho Části.

c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 30 kalendářních dnů ode dne dokončení díla nebo jeho Části.

2. Dílo nebo jeho Část předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby získalo kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno jejich dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.

3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést Dílo nebo jeho Část řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla nebo jeho části a současně mu oznámit termín, kdy bude protokolárně předáno.

4. Zhotovitel předá objednateli dokončené Dílo nebo jeho Části samostatným předávacím protokolem.
5. Termín předání a převzetí díla nebo jeho Části dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplývá – li to z požadavku objednatele na provedení prací nad rámec této smlouvy o Dílo ve smyslu čl. II odst. 6, třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla nebo jeho Části, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených.
- Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.
6. V případě, že je realizace díla nebo jeho Části přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení díla nebo jeho Části dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby nebo její části. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.
- Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

IV. Cena za Dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Rekonstrukce silnice II/407, hranice kraje – Hříšice - Dačice	60 169 555,89 Kč	12 635 606,74 Kč	72 805 162,63 Kč
Oprava silnice III/12841, průtah Studnice	1 923 240,15 Kč	403 880,43 Kč	2 327 120,58 Kč
Silnice II/406 Slavonice	3 107 204,81 Kč	652 513,01 Kč	3 759 717,82 Kč
Celkem	65 200 000,85 Kč	13 039 487,17 Kč	78 892 001,03 Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za Dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá

nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o Dílo.

3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
 - 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.
 - 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebením díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebením rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje do 30ti dnů po podpisu této smlouvy o Dílo předložit objednateli harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou

fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31.8. každého roku, kdy bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci k jednotlivým částem pro měsíce září až prosinec daného roku a toto upřesnění objednateli bezodkladně předloží. Finanční částky, které zhotovitel uvede v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si Dílo vyžádalo více práce nad rámec smlouvy o Dílo.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce na každou samostatnou Část.

U části:

- „**Rekonstrukce silnice II/407, hranice kraje – Hříšice - Dačice**“ bude položka s názvem Poplatky za náhradní autobusovou dopravu u SO 107 doplňující údaje – DIO fakturována samostatně.

Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14 dnů** ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 77627231/0710 s následující identifikací platby:

Variabilní symbol: 26177005 (DIČ zhotovitele bez CZ)

Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)

Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1

Konstantní symbol: 1148

Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.

5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI. této smlouvy).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny Části vč. DPH. 10% ceny vč. DPH bude sloužit jako pozastávka, kdy výše této pozastávky bude uvedena na závěrečné faktuře (příp. fakturách) dílčí části. Úhrada 10% pozastávky bude hrazena následovně:
 - Po předání a převzetí díla nebo jeho Části dle článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy bude uhrazena část ve výši 5 % na základě žádosti předložené zhotovitelem;
 - Zbývajících 5 % bude uhrazeno po předání a převzetí díla dle článku VIII bod 2 písm. c) této smlouvy o Dílo na základě žádosti předložené zhotovitelem.

Pokud bude jednotlivá Část jako celek převzata bez vad a nedodělků včetně kompletní dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou), bude hrazeno v plné výši.

8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržенých fakturách musí být vyčíslena DPH.
9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o Dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnaní provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.
10. Na fakturách bude uvedeno logo poskytovatele dotace, kdy vizuální podobu tohoto loga předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště (nejpozději před první fakturací).

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla nebo jeho Části soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle nebo jeho Části pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozuměn. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla nebo jeho Části při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – stavební technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh realizace díla nebo jeho Části nebo znemožňují provedení díla nebo jeho Části dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu díla nebo jeho Části, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
14. Zhotovitel je povinen v době realizace díla nebo jeho Části umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
15. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání díla nebo jeho Části nebo zkušební provoz (podle § 123, §124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání díla nebo jeho Části nebo zkušební provozu.
16. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
17. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla nebo jeho Části.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že Dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé Části budou zhotoviteli objednatелеm předávány k provedení díla tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, tj. budou zhotoviteli předávány buď bezprostředně před vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objíždky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v době probíhajícího správního řízení anebo bez zbytečného odkladu poté, co bude rozhodnutí vydáno. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objíždky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zhotovitel v rámci realizace díla, který informuje bezodkladně objednatele o probíhajícím správním řízení a vydání rozhodnutí.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při

provádění díla nebo jeho Části dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo nebo jeho Část je provedeno, je-li dokončeno a předáno Dílo nebo jeho Část se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo nebo jeho Část je předáno podpisem zápisu o předání a převzetí na každou část dle čl. VIII odst. 2 tohoto článku. Dílo nebo jeho Část bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápisu se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla nebo jeho Části a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
 - a) Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho Části ve stavu, v němž je prokázána jeho způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy.
 - b) Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho Části ke kolaudaci, resp. k ohlášení o ukončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy.
 - c) Zápis o předání a převzetí díla ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání díla. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho části ke kolaudaci díla dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí díla ke konečnému finančnímu vypořádání díla se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).
3. Řádné provedení díla resp. jeho Částí bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, vyžadovaných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
4. Převzetím díla nebo jeho části nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dokončeného díla nebo jeho Části pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení do provozu ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 30 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má Dílo v době předání.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude Dílo nebo jeho Část připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla nebo jeho Části, že Dílo nebo jeho Část je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo nebo jeho Část není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla nebo jeho Části, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla nebo jeho Části, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání díla nebo jeho Části.
12. Nejpozději do termínu předání a převzetí díla podle čl. VIII odst. 2 písm. c) této smlouvy dodá zhotovitel objednateli mimo dokladů vyžadovaných ke kolaudaci také všechny další doklady pořízené v průběhu realizace a po dokončení díla, s ním související, včetně oddělovacích geometrických plánů.
13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu, z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání díla nebo jeho Části, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené Dílo nebo jeho Část záruku po dobu 60 měsíců.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla nebo jeho Části postupem podle čl. VIII, odst. 2 písm. b) bez vad a nedodělků.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení o reklamaci odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. V oznámení o reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení o reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné vady je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah vady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamovaných vad budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné vady, jinak do 30 dní po obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinností podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o Dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
3. Pokud budou součástí díla nebo jeho Části přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
5. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit

- k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů).
 7. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby nebo její části, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
 8. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
 9. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
 10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2034, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
 11. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.
 12. Tato zakázka je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že Dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započítáním díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 6 300 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla jako celku, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, Dílo nedokončí řádně a včas, resp. Dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1. této smlouvy, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1. této smlouvy.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 2 500 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby poslední převzaté části modernizované (opravované) silnice na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 25 000 000,- Kč, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o Dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřeveze staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště pro každou jednotlivou Část smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů pro každou jednotlivou Část v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla nebo jeho Části pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezbatují zhotovitele jeho povinností práce a Dílo nebo jeho Část dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 18, čl. IX odst. 6 a 7, čl. X odst. 11 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo jeho Části je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **15. 000,- Kč** za každý den prodlení.
7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
8. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
9. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 733/2024/RK-91 ze dne 6.6.2024.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu.
9. Smlouva obsahuje 13 stran textu.

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 11.7.2024
 Certifikát autora podpisu:
 Jméno: MUDr. Martin Kuba
 Vydal: PostSignum Qualified CA 4
 Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

MUDr. Martin Kuba
 hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e :

Michal Altrichter
 Digitálně podepsal
 Michal Altrichter
 Datum: 2024.07.03
 12:36:47 +02'00'

Michal Altrichter
 ředitel oblasti JIH
 COLAS CZ,a.s.



PLNÁ MOC

COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Zmocnitel“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin.

tímto uděluje

Michalu Altrichterovi

Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Jih

datum narození: [REDACTED]

bytem [REDACTED]

(dále jen „Zmocněnec“)

plnou moc k tomu, aby Zmocnitele zastupoval při veškerých úkonech souvisejících s přípravou a podáním nabídky do veřejného výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky:

„Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 část C: okres Jindřichův Hradec“

vyhlášené zadavatelem Jihočeský Kraj a dále, aby podepsal veškeré dokumenty, které jsou součástí nabídky, a dokumenty související.

Bude-li nabídka Společnosti zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, je Zmocněnec rovněž oprávněn Společnost zastupovat při veškerých jednáních a úkonech souvisejících s realizací dílčí veřejné zakázky včetně podpisu prováděcí smlouvy o dílo a všech souvisejících dokumentů.

Zmocněnec je oprávněn zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci.

V Praze dne

 Digitálně podepsal
Ing. TOMÁŠ KRONES
Datum: 2024.04.15
14:37:17 +02'00'

Ing. Tomáš Krones

 Digitally signed
by Arnaud Martin
Date: 2024.04.16
14:19:05 +02'00'

Arnaud Martin

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 501-2 fax 286 003 520
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556



Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám.

Michal
Altrichter

Digitálně podepsal
Michal Altrichter
Datum: 2024.04.16
14:35:49 +02'00'

.....
Michal Altrichter

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 501-2 fax 286 003 520
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-II/407
Stavba: Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

KSO:
Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Kolman Aleš, tel. [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace: 90 kalendářních dnů

Cena bez DPH			60,169,555.89
DPH základní snížená	Sazba daně 21.00%	Základ daně 60,169,555.89	Výše daně 12,635,606.74
	12.00%	0.00	0.00
	Cena s DPH v CZK		72,805,162.63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	JH-II/407		
Stavba:	Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hřišice - Dačice		
Místo:	Červený Hrádek, Hřišice, Dačice	Datum:	1. 11. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		60,169,555.89	72,805,162.63
SO 101	rekonstrukce silnice II/407, staničení km 10,074-10,870	4,174,134.37	5,050,702.59
SO 102	rekonstrukce silnice II/407, staničení km 10,870-12,130	7,016,594.02	8,490,078.76
SO 103	rekonstrukce silnice II/407, staničení km 12,130-16,000	21,706,342.92	26,264,674.93
SO 104	rekonstrukce silnice II/407, staničení km 16,000-16,550	2,786,868.70	3,372,111.13
SO 105	rekonstrukce silnice II/407, staničení km 16,550-20,135	18,580,991.88	22,483,000.17
SO 106	rekonstrukce silnice II/407, staničení km 20,135-20,745	5,027,140.00	6,082,839.40
SO 107	doplňující údaje - DIO	877,484.00	1,061,755.64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 10,074-10,870

KSO:

Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4,174,134.37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4,174,134.37	21.00%	876,568.22
DPH snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

5,050,702.59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice
Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 10,074-10,870

Místo:	Červený Hrádek, Hříšice, Dačice	Datum:	1. 11. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4,174,134.37
HSV - Práce a dodávky HSV	4,174,134.37
1 - Zemní práce	262,288.37
5 - Komunikace pozemní	3,849,758.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	62,088.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hřišice - Dačice
Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 10,074-10,870

Místo:	Červený Hrádek, Hřišice, Dačice	Datum:	1. 11. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4,174,134.37

D HSV Práce a dodávky HSV 4,174,134.37
D 1 Zemní práce 262,288.37

1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	242.780	588.00	142,754.64	OTSKP 2023
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH					
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC								
VV			"odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 50 mm"					
VV			"dle provedeného vzorkování, v souladu s vyhl. č. 283/2023 Sb. je tato asfaltová vrstva zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T1 a ZAS-T2"					
VV			"délka 796 m"					
VV			"průměrná šířka 6,1 m"					
VV			"tloušťka 0,05 m"					
VV			796*6,1*0,05		242.780			
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	582.672	-1.00	-582.67	
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T					
VV			"odkup recyklátu zaříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhl. 283/2023 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2"					
VV			"242,780 m3"					
VV			"měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"					
VV			242,78*2,4		582.672			
15	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1,592.000	75.00	119,400.00	OTSKP 2023
PP			ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
			Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
PSC								
VV			"délka - 796 m"					
VV			"oboustraně"					
VV			796*2		1,592.000			
16	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	716.400	1.00	716.40	OTSKP 2023
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
PSC								
VV			"zemina - čištění příkopů 1 592 m"					
VV			"měrná hmotnost 1,8 t/m3"					
VV			1592*0,25*1,8		716.400			
D		5	Komunikace pozemní				3,849,758.00	
10	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	5,094.400	202.00	1,029,068.80	OTSKP 2023
PP			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení- nezahrnuje postřiky, nátěry					
PSC								
VV			"recyklace za studena na místě RS CA dle ČSN 73 6147 v tl. 200 mm s hydraulickým a asfaltovým pojivem"					
VV			"úprava povrchu homogenizací grejdem, vyrovnaní podélného a příčného profilu a zhuštění adekvátní technikou"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "ITT zkoušku pro vrstvu RS CA je nutné provést s dostatečným časovým předstihem"					
			VV "předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv"					
			VV "délka 796 m"					
			VV "průměrná šířka 6,4 m"					
			796*6,4		5,094.400			
13	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	5,014.800	309.00	1,549,573.20	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
			VV "ACL 22+ (50/70) + FORTA FI - 70 mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
			VV "vyztužující přísada z aramidových vláken FORTA FI, dákování 0,5 kg vláken na 1 t směsi"					
			VV "délka 796 m"					
			VV "průměrná šířka 6,3 m"					
			796*6,3		5,014.800			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4,935.200	9.00	44,416.80	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC							
			VV "PS C 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
			VV "délka 796 m"					
			VV "průměrná šířka 6,2 m"					
			796*6,2		4,935.200			
12	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	4,935.200	221.00	1,090,679.20	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
			VV "ACO 11+ (50/70) 50 mm, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
			VV "délka 796 m"					
			VV "průměrná šířka 6,2 m"					
			796*6,2		4,935.200			
14	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	796.000	165.00	131,340.00	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC							
			VV "ŠD 0/32 se zhutněním, ČSN 73 6126"					
			VV "délka 796 m"					
			VV "šířka 0,5 m"					
			VV "oboustraně"					
			796*0,5*2		796.000			
6	K	56932.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM - doplnění nezpevněných sjezdů, napojení	M2	40.000	117.00	4,680.00	
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC							
			VV "doplnění nezpevněných sjezdů a napojení tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice II/407"					
			VV "ŠD 0/32 (možno i recyklát vhodné zrnitosti) se zhutněním, ČSN 73 6126"					
			VV "pr. plocha napojení - 20 m2/kus"					
			VV "sjezdy, napojení - 2 ks"					
			20*2		40.000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				62,088.00	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1,592.000	12.00	19,104.00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
			VV "prozatímní dopravní značení po pokládce asfaltového krytu"					
			VV "V4 - vodící čára šíře 0,125 m"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"délka 796 m"					
	VV		"obě strany"					
	VV		796*2		1,592.000			
17	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	1,592.000	27.00	42,984.00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"definitivní dopravní značení"					
	VV		"V4 - vodící čára šíře 0,125 m"					
	VV		"délka 796 m"					
	VV		"oboustranné"					
	VV		796*2		1,592.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice
Objekt:

SO 102 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 10,870-12,130

KSO:
Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Kolman Aleš, te

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7,016,594.02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7,016,594.02	21.00%	1,473,484.74
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH v CZK 8,490,078.76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice
Objekt:

SO 102 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 10,870-12,130

Místo:	Červený Hrádek, Hříšice, Dačice	Datum:	1. 11. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	7,016,594.02
HSV - Práce a dodávky HSV	7,016,594.02
1 - Zemní práce	377,551.02
5 - Komunikace pozemní	6,289,511.00
8 - Trubní vedení	50,685.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	298,847.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hřišice - Dačice
Objekt:

SO 102 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 10,870-12,130

Místo:	Červený Hrádek, Hřišice, Dačice	Datum:	1. 11. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7,016,594.02

D HSV Práce a dodávky HSV 7,016,594.02

D 1 Zemní práce 377,551.02

1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	805.700	471.00	379,484.70	OTSKP 2023
---	---	-------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH		
	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).		
PSC			
VV	"odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 50 mm a následně na niveletu - 100 mm"		
VV	"dle provedeného vzorkování, v souladu s vyhl. č. 283/2023 Sb. jsou tyto asfaltové vrstvy zařazeny do kvalitativní třídy ZAS-T1 a ZAS-T2"		
VV	"v km 11,835-11,875 v délce 40 m vynechán most ev.č. 407-003"		
VV	"délka 1 220 m"		
VV	"průměrná šířka 6,4 m"		
VV	"tloušťka 0,10 m"		
VV	1220*6,4*0,10	780.800	
VV	"v km 11,835-11,875, v prostoru mostu ev.č. 407-003 odfrézování na niveletu - 40 mm"		
VV	"délka 40 m"		
VV	"šířka 6,5 m"		
VV	"tloušťka 0,04 m"		
VV	40*6,5*0,04	10.400	
VV	"prostor autobusové zastávky - 145 m2"		
VV	145*0,10	14.500	
VV	Součet	805.700	

2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	1,933.680	-1.00	-1,933.68	
---	---	--------	---	---	-----------	-------	-----------	--

PP	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T		
VV	"odkup recyklátu zaříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhl. 283/2023 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2"		
VV	"805,700 m3"		
VV	"měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"		
VV	805,700*2,4		1,933.680

D 5 Komunikace pozemní 6,289,511.00

3	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	8,319.000	232.00	1,930,008.00	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	------------

PP	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM							
	Poznámka k souboru cen: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení- ukončení- nezahrnuje postřiky, nátěry							
PSC								
VV	"recyklace za studena na místě RS CA dle ČSN 73 6147 v tl. 250 mm s hydraulickým a asfaltovým pojivem"							
VV	"úprava povrchu homogenizací grejdrem, vyrovnaní podélného a příčného profilu a zhuštění adekvátní hutnicí technikou"							
VV	"ITT zkoušku pro vrstvu RS CA je nutné provést s dostatečným časovým předstihem"							
VV	"předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv"							
VV	"v km 11,835-11,875 v délce 40 m vynechán most ev.č. 407-003"							
VV	"délka 1 220 m"							
VV	"průměrná šířka 6,7 m"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 1220*6,7		8,174.000			
			VV "prostor autobusové zastávky - 145 m2"					
			VV 145		145.000			
			VV Součet		8,319.000			
10	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	8,197.000	309.00	2,532,873.00	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahmuje postřiky, nátěry- nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
			VV "ACL 22+ (50/70) + FORTA FI - 70 mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
			VV "vyztužující přísada z aramidových vláken FORTA FI, dákování 0,5 kg vláken na 1 t směsi"					
			VV "v km 11,835-11,875 v délce 40 m vynechán most ev.č. 407-003"					
			VV "délka 1 220 m"					
			VV "průměrná šířka 6,6 m"					
			VV 1220*6,6		8,052.000			
			VV "prostor autobusové zastávky - 145 m2"					
			VV 145		145.000			
			VV Součet		8,197.000			
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8,675.000	9.00	78,075.00	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	PSC							
			VV "PS C 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
			VV "délka 1 260 m"					
			VV "průměrná šířka 6,5 m"					
			VV 1260*6,5		8,190.000			
			VV "asfaltové sjezdy, napojení"					
			VV "pr. plocha napojení - 20 m2/kus"					
			VV "sjezdy, napojení - 17 ks"					
			VV 20*17		340.000			
			VV "prostor autobusové zastávky 145 m2"					
			VV 145		145.000			
			VV Součet		8,675.000			
5	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	8,675.000	181.00	1,570,175.00	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahmuje postřiky, nátěry- nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							
			VV "ACO 11+ (50/70), ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
			VV "délka 1 260 m"					
			VV "průměrná šířka 6,5 m"					
			VV 1260*6,5		8,190.000			
			VV "asfaltové sjezdy, napojení, křižovatky min. 1-2 m od silnice II/407, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice II/407"					
			VV "pr. plocha napojení 20 m2/kus"					
			VV "sjezdy, napojení - 17 ks"					
			VV 20*17		340.000			
			VV "prostor autobusové zastávky 145 m2"					
			VV 145		145.000			
			VV Součet		8,675.000			
7	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	1,220.000	141.00	172,020.00	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC							
			VV "ŠD 0/22 (možno i 0/16) se zhutněním, ČSN 73 6126"					
			VV "v km 11,835-11,875 v délce 40 m vynechán most ev.č. 407-003"					
			VV "délka 1 220 m"					
			VV "šířka 0,5 m"					
			VV "oboustraně"					
			VV 1220*0,5*2		1,220.000			
11	K	56931.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM - doplnění nepevných sjezdů, napojení	M2	60.000	106.00	6,360.00	
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"doplnění nezpevněných sjezdů a napojení tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice II/407"					
	VV		"ŠD 0/22 (možno i recyklát vhodné zrnitosti) se zhutněním, ČSN 73 6126"					
	VV		"pr. plocha napojení - 20 m2/kus"					
	VV		"sjezdy, napojení - 3 ks"					
	VV		20*3		60.000			
	D	8	Trubní vedení				50,685.00	
17	K	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	5.000	8,349.00	41,745.00	OTSKP 2023
	PP		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu					
	VV		"výměna mříží - včetně dodání"					
	VV		5		5.000			
13	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	6.000	1,490.00	8,940.00	OTSKP 2023
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		"6 kusů"					
	VV		6		6.000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				298,847.00	
15	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	188.000	979.00	184,052.00	OTSKP 2023
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
	VV		"svodidlo ocelové jednostrané v souladu s TP 167 a TP 114, ČSN 1317-2"					
	VV		"km 11,390 - 11,578 vlevo v délce 188 m"					
	VV		188		188.000			
16	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	45.000	367.00	16,515.00	OTSKP 2023
	PP		ODRAZKY NA SVODIDLA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi					
	VV		"počet 45"					
	VV		45		45.000			
9	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2,520.000	12.00	30,240.00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"prozatímní dopravní značení po pokládce asfaltového krytu"					
	VV		"V4 - vodící čára šíře 0,125 m"					
	VV		"délka 1 260 m"					
	VV		"obě strany"					
	VV		1260*2		2,520.000			
18	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	2,520.000	27.00	68,040.00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"definitivní dopravní značení"					
	VV		"V4 - vodící čára šíře 0,125 m"					
	VV		"délka 1 260 m"					
	VV		"oboustraně"					
	VV		1260*2		2,520.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice
Objekt: SO 103 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 12,130-16,000

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Červený Hrádek, Hříšice, Dačice	Datum:	1. 11. 2023
Zadavatel:		IČ:	70890650
Jihočeský kraj		DIČ:	CZ70890650
Uchazeč:		IČ:	26177005
COLAS CZ, a.s.		DIČ:	CZ26177005
Projektant:		IČ:	70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		DIČ:	CZ70971641
Zpracovatel:		IČ:	
Kolman Aleš, tel		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		21,706,342.92	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21,706,342.92	21.00%	4,558,332.01
snížená	0.00	12.00%	0.00
Cena s DPH	v CZK		26,264,674.93

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice
Objekt:

SO 103 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 12,130-16,000

Místo:	Červený Hrádek, Hříšice, Dačice	Datum:	1. 11. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	21,706,342.92
HSV - Práce a dodávky HSV	21,706,342.92
1 - Zemní práce	1,297,360.92
5 - Komunikace pozemní	20,107,122.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	301,860.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hřišice - Dačice
Objekt:

SO 103 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 12,130-16,000

Místo:	Červený Hrádek, Hřišice, Dačice	Datum:	1. 11. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 21,706,342.92

D	HSV	Práce a dodávky HSV	21,706,342.92
D	1	Zemní práce	1,297,360.92

1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1,218.200	588.00	716,301.60	OTSKP 2023
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH					
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC								
VV			"odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 50 mm"					
VV			"dle provedeného vzorkování, v souladu s vyhl. č. 282/2023 Sb. je tato asfaltová vrstva zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T1 a ZAS-T2"					
VV			"délka 3 870 m"					
VV			"průměrná šířka 6,2 m"					
VV			"tloušťka 0,05 m"					
VV			3870*6,2*0,05		1,199.700			
VV			"prostor autobusové zastávky Jersice - 70 m2"					
VV			"tloušťka 0,05 m"					
VV			70*0,05		3.500			
VV			"prostor křižovatky III/4075 Jersice - 300 m2"					
VV			"tloušťka 0,05 m"					
VV			300*0,05		15.000			
VV			Součet		1,218.200			
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	2,923.680	-1.00	-2,923.68	
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T					
VV			"odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhl. 283/2023 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2"					
VV			"1 218,2 m3"					
VV			"měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"					
VV			1218,2*2,4		2,923.680			
11	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	7,740.000	75.00	580,500.00	OTSKP 2023
PP			ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
			Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
PSC								
VV			"délka - 3 870 m"					
VV			"oboustraně"					
VV			3870*2		7,740.000			
12	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,483.000	1.00	3,483.00	OTSKP 2023
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
PSC								
VV			"zemina - čištění příkopů 7 740 m"					
VV			"měrná hmotnost 1,8 t/m3"					
VV			7740*0,25*1,8		3,483.000			
D	5		Komunikace pozemní				20,107,122.00	
8	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	25,155.000	232.00	5,835,960.00	OTSKP 2023
PP			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení- nezahnuje postřiky, nátěry					
		PSC						
		VV	"recyklace za studena na místě RS CA dle ČSN 73 6147 v tl. 250 mm s hydraulickým a asfaltovým pojivem"					
		VV	"úprava povrchu homogenizací grejdrem, vyrovnaní podélného a příčného profilu a zhutnění adekvátní hutnicí technikou"					
		VV	"ITT zkoušku pro vrstvu RS CA je nutné provést s dostatečným časovým předstihem"					
		VV	"předpokládání dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv"					
		VV	"délka 3 870 m"					
		VV	"průměrná šířka 6,5 m"					
		VV	3870*6,5		25,155.000			
4	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	25,138.000	310.00	7,792,780.00	OTSKP 2023
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahnuje postřiky, nátěry- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PSC						
		VV	"ACL 22+ (50/70) + FORTA FI - 70 mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
		VV	"vyztužující přísada z aramidových vláken FORTA FI, dákování 0,5 kg vláken na 1 t směsi"					
		VV	"délka 3 870 m"					
		VV	"průměrná šířka 6,4 m"					
		VV	3870*6,4		24,768.000			
		VV	"prostor autobusové zastávky Jersice - 70 m2"					
		VV	70		70.000			
		VV	"prostor křižovatky III/4075 Jersice - 300 m2"					
		VV	300		300.000			
		VV	Součet		25,138.000			
9	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	25,091.000	9.00	225,819.00	OTSKP 2023
		PP	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
		PSC						
		VV	"PS C 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
		VV	"délka 3 870 m"					
		VV	"průměrná šířka 6,3 m"					
		VV	3870*6,3		24,381.000			
		VV	"prostor autobusové zastávky Jersice - 70 m2"					
		VV	70		70.000			
		VV	"prostor křižovatky III/4075 Jersice - 300 m2"					
		VV	300		300.000			
		VV	"asfaltové sjezdy, napojení"					
		VV	"pr. plocha napojení - 20 m2/kus"					
		VV	"sjezdy, napojení - 17 ks"					
		VV	20*17		340.000			
		VV	Součet		25,091.000			
5	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	25,091.000	223.00	5,595,293.00	OTSKP 2023
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahnuje postřiky, nátěry- nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PSC						
		VV	"ACO 11+ (50/70) 50 mm, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
		VV	"délka 3 870 m"					
		VV	"průměrná šířka 6,3 m"					
		VV	3870*6,3		24,381.000			
		VV	"prostor autobusové zastávky Jersice - 70 m2"					
		VV	70		70.000			
		VV	"prostor křižovatky III/4075 Jersice - 300 m2"					
		VV	300		300.000			
		VV	"asfaltové sjezdy, napojení, křižovatky min. 1-2 m od silnice II/407, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice II/407"					
		VV	"pr. plocha napojení 20 m2/ks"					
		VV	"sjezdy, napojení - 17 ks"					
		VV	20*17		340.000			
		VV	Součet		25,091.000			
10	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	3,870.000	165.00	638,550.00	OTSKP 2023
		PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách "ŠD 0/32 se zhutněním, ČSN 73 6126" "délka 3 870 m" "šířka 0,5 m" "oboustraně" 3870*0,5*2		3,870.000			
6	K	56932.1		M2	160.000	117.00	18,720.00	
		PP						
		PSC						
		VV						
		VV						
		VV	"šířka 0,5 m" "oboustraně" 3870*0,5*2 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách "doplnění nezpevněných sjezdů, napojení tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice II/407" "ŠD 0/32 (možno i recyklát vhodné zrnitosti) se zhutněním, ČSN 73 6126" "pr. plocha napojení - 20 m2/kus" "sjezdy, napojení - 8 ks" 20*8		160.000			
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV						
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				301,860.00	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	7,740.000	12.00	92,880.00	
		PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
		VV	"provizorní dopravní značení po pokládce asfaltové kryty"					
		VV	"V4 - vodící čára šíře 0,125m"					
		VV	"délka 3 870 m"					
		VV	"obě strany"					
		VV	3870*2		7,740.000			
13	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	7,740.000	27.00	208,980.00	
		PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
		VV	"definitivní dopravní značení"					
		VV	"V4 - vodící čára šíře 0,125 m"					
		VV	"délka 3 870 m"					
		VV	"oboustraně"					
		VV	3870*2		7,740.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice
Objekt:

SO 104 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 16,000-16,550

KSO:
Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Kolman Aleš, tel

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2,786,868.70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2,786,868.70	21.00%	585,242.43
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH v CZK 3,372,111.13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice
Objekt:

SO 104 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 16,000-16,550

Místo:	Červený Hrádek, Hříšice, Dačice	Datum:	1. 11. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2,786,868.70
HSV - Práce a dodávky HSV	2,786,868.70
1 - Zemní práce	179,417.70
5 - Komunikace pozemní	2,528,760.00
8 - Trubní vedení	15,799.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	62,892.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hřišice - Dačice
Objekt:

SO 104 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 16,000-16,550

Místo:	Červený Hrádek, Hřišice, Dačice	Datum:	1. 11. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2,786,868.70

D	HSV	Práce a dodávky HSV	2,786,868.70
D	1	Zemní práce	179,417.70

1	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	173.250	697.00	120,755.25	OTSKP 2023
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH					
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC							
	VV		"odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 50 mm (ACO)"					
	VV		"dle provedeného vzorkování, v souladu s vyhl. č. 282/2023 Sb. je asfaltová vrstva ACO zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T2"					
	VV		"délka 550 m"					
	VV		"průměrná šířka 6,3 m"					
	VV		"tloušťka 0,05 m"					
	VV		550*6,3*0,05		173.250			
14	K	113723	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM	M3	173.250	341.00	59,078.25	OTSKP 2023
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM					
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC							
	VV		"odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 100 mm (ACL)"					
	VV		"dle provedeného vzorkování , v souladu s vyhl. č. 283/2023 Sb. je asfaltová vrstva ACL zařazena do kvalitativní třídy ZAS T3"					
	VV		"včetně převozu do SO 105"					
	VV		"ACL s obsahem PAU v ZAS T3 bude využita v SO 105 na optimalizaci nivelety a zlepšení křivky zrnitosti recyklované vrstvy"					
	VV		"případně lze tuto odfrézovanou asfalt. směs dle § 7 vyhlášky č. 283/2023 Sb. využít při výrobě asfaltové směsi na obalovně dle možnosti zhotovitele"					
	VV		"délka 550 m"					
	VV		"průměrná šířka 6,3 m"					
	VV		"tloušťka 0,05 m"					
	VV		550*6,3*0,05		173.250			
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	415.800	-1.00	-415.80	
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T					
	VV		"odkup recyklátu zaříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhl. 283/2023 Sb. do skupiny ZAS T2 - vrstva ACO"					
	VV		"173,25 m3"					
	VV		"měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"					
	VV		173,25*2,4		415.800			
D	5		Komunikace pozemní				2,528,760.00	
15	K	567544.1	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 220MM	M2	3,465.000	213.00	738,045.00	
PP			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		"recyklace za studena na místě RS CA dle ČSN 73 6147 v tl. 220 mm s hydraulickým a asfaltovým pojivem"					
	VV		"úprava povrchu homogenizací grejdrem, vyrovnaní podélného a příčného profilu a zhutnění adekvátní hutnicí technikou"					
	VV		"ITT zkoušku pro vrstvu RS CA je nutné provést s dostatečným časovým předstihem"					
	VV		"předpokládání dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv"					
	VV		"délka 550 m"					
	VV		"průměrná šířka 6,3 m"					
	VV		550*6,3		3,465.000			
5	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	3,465.000	305.00	1,056,825.00	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACL 22+ (50/70) + FORTA FI - 70 mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
	VV		"vyztužující přísada z aramidových vláken FORTA FI, dákování 0,5 kg vláken na 1 t směsi"					
	VV		"délka 550 m"					
	VV		"průměrná šířka 6,3 m"					
	VV		550*6,3		3,465.000			
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3,625.000	9.00	32,625.00	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
	VV		"PS C 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
	VV		"délka 550 m"					
	VV		"průměrná šířka 6,3 m"					
	VV		550*6,3		3,465.000			
	VV		"asfaltové sjezdy, napojení"					
	VV		"pr. plocha napojení - 20 m2/kus"					
	VV		"sjezdy, napojení - 8 ks"					
	VV		20*8		160.000			
	VV		Součet		3,625.000			
7	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3,625.000	181.00	656,125.00	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"ACO 11+ (50/70), ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
	VV		"délka 550 m"					
	VV		"průměrná šířka 6,3 m"					
	VV		550*6,3		3,465.000			
	VV		"asfaltové sjezdy, napojení, křižovatky min. 1-2 m od silnice II/407, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice II/407"					
	VV		"pr. plocha napojení 20 m2/kus"					
	VV		"sjezdy, napojení - 8 ks"					
	VV		20*8		160.000			
	VV		Součet		3,625.000			
8	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	260.000	141.00	36,660.00	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		"doplnění a úprava krajnice v místech kde nejsou obruby"					
	VV		"ŠD 0/22 (možno i 0/16) se zhutněním, ČSN 73 6126"					
	VV		"délka 520 m"					
	VV		"šířka 0,5 m"					
	VV		520*0,5		260.000			
9	K	56931.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM - doplnění nepevněných sjezdů, napojení	M2	80.000	106.00	8,480.00	
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
		VV	"doplnění nezpevněných sjezdů a napojení tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice II/407"					
		VV	"ŠD 0/22 (možno i recyklát vhodné zrnitosti) se zhutněním, ČSN 73 6126"					
		VV	"pr. plocha napojení - 20 m2/kus"					
		VV	"sjezdy, napojení - 4 ks"					
		VV	20*4		80.000			
	D	8	Trubní vedení				15,799.00	
16	K	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1.000	8,349.00	8,349.00	OTSKP 2023
	PP		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu					
	VV		"výměna mříží - včetně dodání"					
	VV		1		1.000			
11	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	5.000	1,490.00	7,450.00	OTSKP 2023
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		"5 kusů"					
	VV		5		5.000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				62,892.00	
17	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	56.000	117.00	6,552.00	OTSKP 2023
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"prozatímní dopravní značení po pokládce asfaltového krytu"					
	VV		"zastávka autobusu - 1x"					
	VV		"40 m2"					
	VV		40		40.000			
	VV		"místo pro přecházení V7b - 3x"					
	VV		"16 m2"					
	VV		16		16.000			
	VV		Součet		56.000			
13	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1,100.000	12.00	13,200.00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"prozatímní dopravní značení po pokládce asfaltového krytu"					
	VV		"V4 - vodící čára šíře 0,125 m"					
	VV		"délka 550 m"					
	VV		"obě strany"					
	VV		550*2		1,100.000			
19	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	56.000	240.00	13,440.00	OTSKP 2023
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"definitivní dopravní značení"					
	VV		"plošné VDZ plastem "					
	VV		"zastávka autobusu V11a - 1x"					
	VV		"40 m2"					
	VV		40		40.000			
	VV		"místo pro přecházení V7b - 3x"					
	VV		"16 m2"					
	VV		16		16.000			
	VV		Součet		56.000			
18	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	1,100.000	27.00	29,700.00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"definitivní dopravní značení"					
	VV		"V4 - vodící čára šíře 0,125 m"					
	VV		"délka 550 m"					
	VV		"oboustraně"					
	VV		550*2		1,100.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice
Objekt:

SO 105 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 16,550-20,135

KSO:
Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Kolman Aleš, tel. [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18,580,991.88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18,580,991.88	21.00%	3,902,008.29
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH v CZK 22,483,000.17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice
Objekt:

SO 105 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 16,550-20,135

Místo:	Červený Hrádek, Hříšice, Dačice	Datum:	1. 11. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	18,580,991.88
HSV - Práce a dodávky HSV	18,580,991.88
1 - Zemní práce	1,332,813.38
5 - Komunikace pozemní	16,968,548.50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	279,630.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hřišice - Dačice
Objekt:

SO 105 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 16,550-20,135

Místo:	Červený Hrádek, Hřišice, Dačice	Datum:	1. 11. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 18,580,991.88

D HSV Práce a dodávky HSV 18,580,991.88

D 1 Zemní práce 1,332,813.38

13	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1,021.725	415.00	424,015.88	OTSKP 2023
----	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY							
PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
VV	"odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu -50 mm"							
VV	"dle provedeného vzorkování, v souladu s vyhl. č. 283/2023 Sb. je tato asfaltová vrstva zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T1"							
VV	"délka 3 585 m"							
VV	"průměrná šířka 5,7 m"							
VV	"tloušťka 0,05 m"							
VV	3585*5,7*0,05							
					1,021.725			

14	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	73,564.200	5.00	367,821.00	OTSKP 2023
----	---	--------	--	-----	------------	------	------------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA							
PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].							
VV	"doprava na skládku SÚS dle pokynů investora do 30 km"							
VV	"1 021,725 m3"							
VV	"měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"							
VV	30*(1021,725*2,4)							
					73,564.200			

3	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	7,170.000	75.00	537,750.00	OTSKP 2023
---	---	-------	---------------------------------------	---	-----------	-------	------------	------------

PP	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M							
PSC	Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
VV	"délka - 3 585 m"							
VV	"oboustraně"							
VV	3585*2							
					7,170.000			

4	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3,226.500	1.00	3,226.50	OTSKP 2023
---	---	--------	---------------------	---	-----------	------	----------	------------

PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU							
PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.							
VV	"zemina - čištění příkopů 7 170 m"							
VV	"měrná hmotnost 1,8 t/m3"							
VV	7170*0,25*1,8							
					3,226.500			

D 5 Komunikace pozemní 16,968,548.50

5	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	21,510.000	232.00	4,990,320.00	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	------------	--------	--------------	------------

PP	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM							
PSC	Poznámka k souboru cen: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení- nezahrnuje postřiky, nátěry							
VV	"recyklace za studena na místě RS CA dle ČSN 73 6147 v tl. 250 mm s hydraulickým a asfaltovým pojivem"							
VV	"úprava povrchu homogenizací grejdrem, vyrovnaní podélného a příčného profilu a zhuštění adekvátní hutnicí technikou"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "doplnění recyklované vrstvy frézovaným materiálem ACL z SO 104 pro optimalizaci nivelety a zlepšení křivky zrnitosti"					
			VV "ITT zkoušku pro vrstvu RS CA je nutné provést s dostatečným časovým předstihem"					
			VV "předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv"					
			VV "délka 3 585 m"					
			VV "průměrná šířka 6 m"					
			VV 3585*6		21,510.000			
7	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	21,151.500	305.00	6,451,207.50	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PSC					
			VV "ACL 22+ (50/70) + FORTA FI - 70 mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
			VV "vytuzující přísada z aramidových vláken FORTA FI, dákování 0,5 kg vláken na 1 t směsi"					
			VV "délka 3 585 m"					
			VV "průměrná šířka 5,9 m"					
			VV 3585*5,9		21,151.500			
8	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	21,193.000	9.00	190,737.00	OTSKP 2023
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
			PSC					
			VV "PS C 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
			VV "délka 3 585 m"					
			VV "průměrná šířka 5,8 m"					
			VV 3585*5,8		20,793.000			
			VV "asfaltové sjezdy, napojení"					
			VV "pr. plocha napojení - 20 m2/kus"					
			VV "sjezdy, napojení - 20 ks"					
			VV 20*20		400.000			
			VV Součet		21,193.000			
9	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	21,193.000	223.00	4,726,039.00	OTSKP 2023
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PSC					
			VV "ACO 11+ (50/70) 50 mm, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
			VV "délka 3 585 m"					
			VV "průměrná šířka 5,8 m"					
			VV 3585*5,8		20,793.000			
			VV "asfaltové sjezdy, napojení, křížovatky min. 1-2 m od silnice II/407, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice II/407"					
			VV "pr. plocha napojení 20 m2/ks"					
			VV "sjezdy, napojení - 20 ks"					
			VV 20*20		400.000			
			VV Součet		21,193.000			
10	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	3,585.000	165.00	591,525.00	OTSKP 2023
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
			PSC					
			VV "ŠD 0/32 se zhutněním, ČSN 73 6126"					
			VV "délka 3 585 m"					
			VV "šířka 0,5 m"					
			VV "oboustraně"					
			VV 3585*0,5*2		3,585.000			
11	K	56932.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM - doplnění nepevných sjezdů, napojení	M2	160.000	117.00	18,720.00	
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
			PSC					
			VV "doplnění nepevných sjezdů, napojení tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice II/407"					
			VV "ŠD 0/32 (možno i recyklát vhodné zrnitosti) se zhutněním, ČSN 73 6126"					
			VV "pr. plocha napojení - 20 m2/kus"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"sjezdy, napojení - 8 ks"					
VV			20*8		160.000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				279,630.00	
12	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	7,170.000	12.00	86,040.00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV			"prozatímní dopravní značení po pokládce asfaltového krytu"					
VV			"V4 - vodící čára šíře 0,125 m"					
VV			"délka 3 585 m"					
VV			"obě strany"					
VV			3585*2		7,170.000			
15	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	7,170.000	27.00	193,590.00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV			"definitivní dopravní značení"					
VV			"V4 - vodící čára šíře 0,125 m"					
VV			"délka 3 585 m"					
VV			"oboustraně"					
VV			3585*2		7,170.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt:

SO 106 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 20,135-20,745

KSO:

Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice

CC-CZ:

Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5,027,140.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5,027,140.00	21.00%	1,055,699.40
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

6,082,839.40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice
Objekt:

SO 106 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 20,135-20,745

Místo:	Červený Hrádek, Hříšice, Dačice	Datum:	1. 11. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	5,027,140.00
HSV - Práce a dodávky HSV	5,027,140.00
1 - Zemní práce	396,445.00
5 - Komunikace pozemní	4,534,387.00
8 - Trubní vedení	42,336.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53,972.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hřišice - Dačice
Objekt:

SO 106 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 20,135-20,745

Místo:	Červený Hrádek, Hřišice, Dačice	Datum:	1. 11. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5,027,140.00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	5,027,140.00
D	1	Zemní práce	396,445.00

18	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	602.500	298.00	179,545.00	OTSKP 2023
----	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY		
PSC	<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>		
VV	"odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu -50 mm a následně na niveletu -100 mm"		
VV	"dle provedeného vzorkování, v souladu s vyhl. č. 283/2023 Sb. je tato asfaltová vrstva zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T1"		
VV	"délka 610 m"		
VV	"průměrná šířka 7 m"		
VV	"tloušťka 0,10 m"		
VV	610*7*0,10		427.000
VV	"prostor autobusové zastávky - 125 m2"		
VV	125*0,10		12.500
VV	"křižovatka III/4076 - 950 m2"		
VV	950*0,10		95.000
VV	"křižovatka II/151 - 680 m2"		
VV	680*0,10		68.000
VV	Součet		602.500

19	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	43,380.000	5.00	216,900.00	OTSKP 2023
----	---	--------	--	-----	------------	------	------------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA		
	Poznámka k souboru cen:		
PSC	Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].		
VV	"doprava na skládky SÚS dle pokynů investora do 30 km"		
VV	"602,5 m3"		
VV	"měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"		
VV	30*(602,5*2,4)		43,380.000

D	5	Komunikace pozemní	4,534,387.00
---	---	--------------------	--------------

3	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	6,208.000	202.00	1,254,016.00	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	------------

PP	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM		
PSC	Poznámka k souboru cen: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení- nezahrnuje postřiky, nátěry		
VV	"recyklace za studena na místě RS CA dle ČSN 73 6147 v tl. 200 mm s hydraulickým a asfaltovým pojivem"		
VV	"úprava povrchu homogenizací grejdrem, vyrovnaní podélného a příčného profilu a zhuštění adekvátní hutnicí technikou"		
VV	"ITT zkoušku pro vrstvu RS CA je nutné provést s dostatečným časovým předstihem"		
VV	"předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% asfaltových pojiv"		
VV	"délka 610 m"		
VV	"průměrná šířka 7,3 m"		
VV	610*7,3		4,453.000
VV	"prostor autobusové zastávky - 125 m2"		
VV	125		125.000
VV	"křižovatka III/4076 - 950 m2"		
VV	950		950.000
VV	"křižovatka II/151 - 680 m2"		
VV	680		680.000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		6,208.000			
5	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	6,147.000	318.00	1,954,746.00	OTSKP 2023
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			"ACL 22+ (50/70) + FORTA FI - 70 mm, ČSN 73 6121, TKP kap.7"					
VV			"vyztužující přísada z aramidových vláken FORTA FI, dákování 0,5 kg vláken na 1 t směsi"					
VV			"délka 610 m"					
VV			"průměrná šířka 7,2 m"					
VV			610*7,2		4,392.000			
VV			"prostor autobusové zastávky - 125 m2"					
VV			125		125.000			
VV			"křižovatka III/4076 - 950 m2"					
VV			950		950.000			
VV			"křižovatka II/151 - 680 m2"					
VV			680		680.000			
VV			Součet		6,147.000			
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6,236.000	9.00	56,124.00	OTSKP 2023
PP			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení					
VV			"PS C 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"					
VV			"délka 610 m"					
VV			"průměrná šířka 7,1 m"					
VV			610*7,1		4,331.000			
VV			"prostor autobusové zastávky - 125 m2"					
VV			125		125.000			
VV			"křižovatka III/4076 - 950 m2					
VV			950		950.000			
VV			"křižovatka II/151 - 680 m2"					
VV			680		680.000			
VV			"asfaltové sjezdy, napojení"					
VV			"pr. plocha napojení - 30 m2/kus"					
VV			"sjezdy, napojení - 5 ks"					
VV			30*5		150.000			
VV			Součet		6,236.000			
7	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	6,236.000	196.00	1,222,256.00	OTSKP 2023
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			"ACO 11+ (50/70), ČSN 73 6121, TKP kap. 7"					
VV			"délka 610 m"					
VV			"průměrná šířka 7,1 m"					
VV			610*7,1		4,331.000			
VV			"prostor autobusové zastávky - 125 m2"					
VV			125		125.000			
VV			"křižovatka III/4076 - 950 m2"					
VV			950		950.000			
VV			"křižovatka II/151 - 680 m2					
VV			680		680.000			
VV			"asfaltové sjezdy, napojení, křižovatky min. 1-2 m od silnice II/407, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice II/407"					
VV			"pr. plocha napojení 30 m2/kus"					
VV			"sjezdy, napojení - 5 ks"					
VV			30*5		150.000			
VV			Součet		6,236.000			
8	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	305.000	141.00	43,005.00	OTSKP 2023
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
VV			"ŠD 0/22 (možno i 0/16) se zhutněním, ČSN 73 6126"					
VV			"délka 610 m"					
VV			"šířka 0,5 m"					
VV			610*0,5		305.000			
9	K	56931.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM - doplnění nezpevněných sjezdů, napojení	M2	40.000	106.00	4,240.00	
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i>					
		VV	"doplnění nepevných sjezdů a napojení tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice II/407"					
		VV	"ŠD 0/22 (možno i recyklát vhodné zrnitosti) se zhuštěním, ČSN 73 6126"					
		VV	"pr. plocha napojení - 20 m2/kus"					
		VV	"sjezdy, napojení - 2 ks"					
		VV	20*2		40.000			
	D	8	Trubní vedení				42,336.00	
16	K	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	4.000	8,349.00	33,396.00	OTSKP 2023
	PP		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu</i>					
	VV		"výměna mříží - včetně dodání"					
	VV		4		4.000			
11	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	6.000	1,490.00	8,940.00	OTSKP 2023
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</i>					
	VV		"6 kusů"					
	VV		6		6.000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				53,972.00	
17	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	14.000	133.00	1,862.00	OTSKP 2023
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu</i>					
	VV		"prozatímní dopravní značení po pokládce asfaltového krytu"					
	VV		"V7 - přechod pro chodce - 1 x"					
	VV		"14 m2"					
	VV		14		14.000			
13	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1,250.000	12.00	15,000.00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"prozatímní dopravní značení po pokládce asfaltového krytu"					
	VV		"V4 - vodící čára šíře 0,125 m"					
	VV		"délka 610 m"					
	VV		"obě strany"					
	VV		610*2		1,220.000			
	VV		"V1a - podélná čára souvislá v prostoru křižovatky II/151"					
	VV		"délka 30 m"					
	VV		30		30.000			
	VV		Součet		1,250.000			
21	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	14.000	240.00	3,360.00	OTSKP 2023
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu</i>					
	VV		"definitivní dopravní značení"					
	VV		"plošné VDZ plastem"					
	VV		"V7 - přechod pro chodce - 1 x"					
	VV		"14 m2"					
	VV		14		14.000			
	VV		Součet		14.000			
20	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	1,250.000	27.00	33,750.00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"definitivní dopravní značení"					
	VV		"V4 - vodící čára šíře 0,125 m"					
	VV		"délka 610 m"					
	VV		"oboustranné"					
	VV		610*2		1,220.000			
	VV		"V1a - podélná čára souvislá v prostoru křižovatky II/151"					
	VV		"30 m"					
	VV		30		30.000			
	VV		Součet		1,250.000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice
Objekt: SO 107 - doplňující údaje - DIO

KSO:
Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice

CC-CZ:
Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 877,484.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	877,484.00	21.00%	184,271.64
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH v CZK 1,061,755.64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt: **SO 107 - doplňující údaje - DIO**

Místo:	Červený Hrádek, Hříšice, Dačice	Datum:	1. 11. 2023
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	COLAS CZ, a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	877,484.00
HSV - Práce a dodávky HSV	162,154.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	162,154.00
OST - Ostatní	715,330.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hřišice - Dačice
Objekt: SO 107 - doplňující údaje - DIO

Místo: Červený Hrádek, Hřišice, Dačice Datum: 1. 11. 2023
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 877,484.00

D HSV Práce a dodávky HSV 162,154.00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 162,154.00

1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	40.000	85.00	3,400.00	OTSKP 2023
	PP		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění					
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	85.000	234.00	19,890.00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky					
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	85.000	213.00	18,105.00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
4	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	7,650.000	9.00	68,850.00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		"počet 85 ks"					
	VV		"pronájem dnů 90"					
	VV		85*90		7,650.000			
5	K	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	7.000	234.00	1,638.00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky					
6	K	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	7.000	213.00	1,491.00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
7	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	630.000	19.00	11,970.00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		"počet 7 ks"					
	VV		"pronájem dnů 90"					
	VV		7*90		630.000			
8	K	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4.000	213.00	852.00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí- napájení z baterie včetně záložní baterie					
9	K	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	4.000	192.00	768.00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
10	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	360.000	64.00	23,040.00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		"počet 4 ks"					
	VV		"pronájem dnů 90"					
	VV		4*90		360.000			
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10.000	213.00	2,130.00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
12	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10.000	192.00	1,920.00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
13	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	900.000	9.00	8,100.00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		"počet 10 ks"					
	VV		"pronájem dnů 90"					
	VV		10*90		900.000			
D OST			Ostatní				715,330.00	
19	K	01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1.000	432,000.00	432,000.00	OTSKP 2023
	PP		POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady související s náhradní autousovou dopravou					
	VV		"tato položka bude oceněna preliminářem v hodnotě 7 200,- Kč bez DPH na den uzavírky"					
	VV		"náhradní doprava v předpokládaném úseku Hříšice - Nová Říše"					
	VV		"předpoklad délky opravy úseku Hříšice-Nová Říše - 60 dnů"					
	VV		"7 200*60"					
	VV		"tato položka bude čerpána (fakturována) dle skutečnosti na základě faktury vystavené dopravcem, položka bude fakturována oddělenou fakturací"					
	VV		"počet 1"					
	VV		1		1.000			
17	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1.000	13,413.00	13,413.00	OTSKP 2023
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
	VV		"převoz odfrézované ACL vrstvy z SO 104 do SO 105 - ZAS T3"					
	VV		"výluh dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. a vyhodnocení dle 273/2021 příloha 10.1"					
	VV		1		1.000			
14	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1.000	187,418.00	187,418.00	OTSKP 2023
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
	VV		"čerpání položky jen se souhlasem investora"					
	VV		1		1.000			
15	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1.000	13,306.00	13,306.00	OTSKP 2023
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
18	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1.000	69,193.00	69,193.00	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	VV		"zaměření skutečného provedení stavby - obrusné vrstvy"					
	VV		"vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální technické mapy) dle zákona č. 200/1994 Sb. a vyhl. č. 339/2020 Sb.)"					
	VV		1		1.000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-III/12841

Stavba: Oprava silnice III/12841, průtah Studnice

KSO: Studnice

Místo: Studnice

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: COLAS CZ., a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Kolman Aleš, tel. [REDACTED]

Poznámka: Délka realizace: 20 kalendářních dnů

CC-CZ: 6. 2. 2024

Datum: 6. 2. 2024

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			1,923,240.15
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21.00%	1,923,240.15	403,880.43
	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			2,327,120.58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	JH-III/12841		
Stavba:	Oprava silnice III/12841, průtah Studnice		
Místo:	Studnice	Datum:	6. 2. 2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	COLAS CZ., a.s.	Zpracovatel:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			1,923,240.15	2,327,120.58
SO 101	oprava silnice III/12841, staničení km 0,965-1,600		1,836,935.15	2,222,691.53
SO 102	doplňující údaje - DIO		86,305.00	104,429.05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12841, průtah Studnice
Objekt: SO 101 - oprava silnice III/12841, staničení km 0,965-1,600

KSO:
Místo: Studnice

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
COLAS CZ., a.s.

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Kolman Aleš, tel. [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1,836,935.15		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	1,836,935.15	21.00%		385,756.38
	0.00	12.00%		0.00
Cena s DPH		v CZK		2,222,691.53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Oprava silnice III/12841, průtah Studnice	
Objekt:		SO 101 - oprava silnice III/12841, staničení km 0,965-1,600	
Místo:	Studnice	Datum:	6. 2. 2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	COLAS CZ., a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1,836,935.15
HSV - Práce a dodávky HSV	1,836,877.55
1 - Zemní práce	31,536.00
5 - Komunikace pozemní	1,749,687.55
8 - Trubní vedení	29,803.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25,851.00
OST - Ostatní	57.60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12841, průtah Studnice

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/12841, staničení km 0,965-1,600

Místo: Studnice

Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ., a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1,836,935.15

D HSV Práce a dodávky HSV 1,836,877.55

D 1 Zemní práce 31,536.00

19	K	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	24.000	1,314.00	31,536.00	OTSKP 2023
----	---	-------	--	----	--------	----------	-----------	------------

PP	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH							
PSC	Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
VV	"lokální výspravy v maximální šíři poloviny vozovky"							
VV	"odfrézování (odtěžení) stávajících stmelných vrstev krytu PM na niveletu -60 mm v místech nejvýznamnějších poruch, předpoklad 10% plochy"							
VV	"dle provedeného vzorkování, v souladu s vyhl. č. 283/2023 Sb. je tato stmelná vrstva zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T4 (nebezpečný odpad S-N)"							
VV	"včetně dopravy na skládku odpadu dle možností zhotovitele"							
VV	"10% plochy - 400 m2"							
VV	"tloušťka 0,06 m"							
VV	400*0,06							
					24.000			

D 5 Komunikace pozemní 1,749,687.55

20	K	572213.R	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - lokální výspravy	M2	400.000	9.00	3,600.00	
----	---	----------	---	----	---------	------	----------	--

PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2							
PSC	Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
VV	"PS C 0,4 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"							
VV	"lokální výspravy"							
VV	"plocha 400 m2"							
VV	400							
					400.000			

24	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	400.000	468.00	187,200.00	OTSKP 2023
----	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM							
PSC	Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
VV	"lokální výspravy"							
VV	"ACL 16+ (S), 50/70, ČSN 73 6121, TKP kap.7"							
VV	"plocha 400 m2"							
VV	400							
					400.000			

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4,057.000	9.00	36,513.00	OTSKP 2023
---	---	--------	--	----	-----------	------	-----------	------------

PP	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2							
PSC	Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení							
VV	"PS-C 0,4 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"							
VV	"délka 635 m"							
VV	"průměrná šířka 6,2 m"							
VV	635*6,2							
VV	3,937.000							
VV	"napojení asfaltových sjezdů"							
VV	"průměrná plocha napojení 30 m2/kus"							
VV	"4 ks"							
VV	30*4							
VV	120.000							
VV	Součet							
					4,057.000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	M3	141.995	5,291.00	751,295.55	OTSKP 2023
PPASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8								
Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahmujepostřiky, nátěry- nezahmujepodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PSC								
VV"vyrovnávka ACO 8, 50/70, ČSN 73 612, TKP kap.7"								
VV"délka 635 m"								
VV"průměrná šířka 6,2 m"								
VV"průměrná tloušťka 0,035"								
VV635*6,2*0,035								
VV137.795								
VV"asfaltové sjezdy, napojení - min. 1-2 m, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice III/12841"								
VV"průměrná plocha napojení 30 m2/kus"								
VV"4 ks"								
VV"průměrná tloušťka 0,035 m"								
VV30*4*0,035								
VV4.200								
VVSoučet								
VV141.995								
22	K	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4,057.000	9.00	36,513.00	OTSKP 2023
PPSPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2								
Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení								
PSC								
VV"PS-E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"								
VV"délka 635 m"								
VV"průměrná šířka 6,2 m"								
VV635*6,2								
VV3,937.000								
VV"napojení asfaltových sjezdů"								
VV"průměrná plocha napojení 30 m2/kus"								
VV"4 ks"								
VV30*4								
VV120.000								
VVSoučet								
VV4,057.000								
29	K	57312	EMULZNÍ KALOVÝ ZÁKRYT DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/4	M2	4,057.000	154.00	624,778.00	OTSKP 2023
PPEMULZNÍ KALOVÝ ZÁKRYT DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/4								
Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)- pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik								
PSC								
VV"EMK 0/5-DV (dvojevrstvý), ČSN 73 6130"								
VV"délka 635 m"								
VV"průměrná šířka 6,2 m"								
VV635*6,2								
VV3,937.000								
VV"napojení asfaltových sjezdů"								
VV"průměrná plocha napojení 30 m2/kusů"								
VV"4 ks"								
VV30*4								
VV120.000								
VVSoučet								
VV4,057.000								
12	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	508.000	141.00	71,628.00	OTSKP 2023
PPZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM								
Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách								
PSC								
VV"úprava - doplnění krajnic"								
VV"ŠD 0/22 (možno i 0/16) se zhutněním, ČSN 73 6126"								
VV"délka 635 m"								
VV"šířka 0,4 m"								
VV"obě strany"								
VV635*0,4*2								
VV508.000								
13	K	56931.1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM - doplnění nepevných sjezdů, napojení	M2	360.000	106.00	38,160.00	
PPZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM								
Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách								
PSC								
VV"doplnění nepevných sjezdů cca 2 m od živичného krytu tak, aby plynule navazovaly na úpravu silnice III/12841"								
VV"ŠD 0/22 (možno i recyklát vhodné zrnitosti) se zhutněním, ČSN 73 6126"								
VV"průměrná plocha sjezdů cca 15 m2/kus"								
VV"24 ks"								
VV15*24								
VV360.000								
D 8Trubní vedení								
D 829,803.00								
8	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	15.000	1,703.00	25,545.00	OTSKP 2023
PPVÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
		VV						
		VV						
			"ks 15"		15.000			
9	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1.000	1,490.00	1,490.00	OTSKP 2023
		PP	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
		PSC	Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
		VV						
		VV						
			"ks 1"		1.000			
10	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2.000	1,384.00	2,768.00	OTSKP 2023
		PP	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ					
		PSC	Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
		VV						
		VV						
			"ks 2"		2.000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25,851.00	
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1,270.000	12.00	15,240.00	
		PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
		VV	"V4 - vodící čára šíře 0,125 m"					
		VV	"délka 635 m"					
		VV	"obě strany"					
		VV	635*2		1,270.000			
25	K	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	3,537.000	3.00	10,611.00	OTSKP 2023
		PP	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM					
		PSC	Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					
		VV						
		VV						
		VV	"délka 635 m"					
		VV	"průměrná šířka 6,2 m"					
		VV	"lokální sanace 400 m2"					
		VV	635*6,2-400		3,537.000			
	D	OST	Ostatní				57.60	
27	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	57.600	1.00	57.60	OTSKP 2023
		PP	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)					
		PSC	Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
		VV						
		VV						
		VV	"materiál stmelených vrstev krytu PM zatř. dle proved. vzorkování v souladu s vyhl. č. 283/2023 Sb. do skupiny ZAS T4"					
		VV	"24 m3"					
		VV	"objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"					
		VV	24*2,4		57.600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12841, průtah Studnice
Objekt: SO 102 - doplňující údaje - DIO

KSO:
Místo: Studnice

CC-CZ:
Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
COLAS CZ., a.s.

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Kolman Aleš, tel. [redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86,305.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86,305.00	21.00%	18,124.05
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH v CZK 104,429.05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12841, průtah Studnice

Objekt: **SO 102 - doplňující údaje - DIO**

Místo:	Studnice	Datum:	6. 2. 2024
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	COLAS CZ., a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	86,305.00
HSV - Práce a dodávky HSV	52,986.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52,986.00
OST - Ostatní	33,319.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/12841, průtah Studnice
Objekt: SO 102 - doplňující údaje - DIO

Místo: Studnice Datum: 6. 2. 2024
Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: COLAS CZ., a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 86,305.00

D HSV Práce a dodávky HSV 52,986.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52,986.00

1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	10.000	85.00	850.00	OTSKP 2023
---	---	-------	--	-----	--------	-------	--------	------------

PP DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK

PSC Poznámka k souboru cen:
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	57.000	234.00	13,338.00	OTSKP 2023
---	---	--------	--	-----	--------	--------	-----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

PSC Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky-osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částinezahrnuje dodávku značky

19	K	914122.1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2.000	234.00	468.00	
----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------	--

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

PSC Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky-osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částinezahrnuje dodávku značky

VV "osazení dopravní značky pro zřízení náhradní autobusové zastávky u křiž. II/128 a III/12841"
VV "čerpání položky se souhlasem investora"
VV "IJ4b - 2 ks"
VV 2

3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	57.000	192.00	10,944.00	OTSKP 2023
---	---	--------	--	-----	--------	--------	-----------	------------

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ

PSC Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

20	K	914123.1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2.000	192.00	384.00	
----	---	----------	--	-----	-------	--------	--------	--

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ

PSC Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

VV "odstranění dopravní značky pro zřízení náhradní autobusové zastávky u křiž. II/128 a III/12841"
VV "čerpání položky se souhlasem investora"
VV "IJ4b - 2 ks"
VV 2

4	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1,140.000	9.00	10,260.00	OTSKP 2023
---	---	--------	--	-------	-----------	------	-----------	------------

PP DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ

PSC Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

VV "počet 57 ks"
VV "pronájem dnů 20"
VV 57*20

21	K	914129.1	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	40.000	9.00	360.00	
----	---	----------	--	-------	--------	------	--------	--

PP DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ

PSC Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

VV "nájemné za dopravní značky pro zřízení náhradní autobusové zastávky u křiž. II/128 a III/12841"
VV "čerpání položky se souhlasem investora"
VV "IJ4b - 2 ks - 20 dnů"
VV 2*20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	7.000	234.00	1,638.00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu poškozených částínezahrnuje dodávku značky					
	VV		"IS 11a"					
	VV		7		7.000			
6	K	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	7.000	192.00	1,344.00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	VV		"IS 11a"					
	VV		7		7.000			
7	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	140.000	21.00	2,940.00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		"počet 7 ks"					
	VV		"pronájem dnů 20"					
	VV		7*20		140.000			
8	K	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4.000	234.00	936.00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí- napájení z baterie včetně záložní baterie					
9	K	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	4.000	192.00	768.00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
10	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	80.000	64.00	5,120.00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		"počet 4 ks"					
	VV		"pronájem dnů 20"					
	VV		4*20		80.000			
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6.000	234.00	1,404.00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
12	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6.000	192.00	1,152.00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
13	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	120.000	9.00	1,080.00	OTSKP 2023
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		"počet 6 ks"					
	VV		"pronájem dnů 20"					
	VV		6*20		120.000			
D OST							33,319.00	
18	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1.000	2,235.00	2,235.00	OTSKP 2023
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
	VV		"odvoz materiálu z lokálních sanací ZAS T4"					
	VV		"výluh dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. a vyhodnocení dle 273/2021 příloha 10.1"					
	VV		1		1.000			
14	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1.000	5,535.00	5,535.00	OTSKP 2023
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
	VV		"čerpání položky jen se souhlasem investora"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1.000			
15	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1.000	9,581.00	9,581.00	OTSKP 2023
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrmuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
16	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1.000	15,968.00	15,968.00	OTSKP 2023
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrmuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	VV		"zaměření skutečného provedení stavby - obrusné vrstvy"					
	VV		"vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální technické mapy) dle zákona č. 200/1994 Sb. a vyhl. č. 339/2020 Sb.)					
	VV		1		1.000			

Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba:1176 - Silnice II/406 Slavonice

Varianta: ZŘ - Silnice II/406 Slavonice

Odbytová cena:	3 107 204.81
-----------------------	---------------------

OC+DPH:	3 759 717.82
---------	--------------

Sazba 1 0

Sazba 2 15

Sazba 3	21
---------	----

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
02a	Požadavky objednatele	219 395.00	46 072.95	265 467.95
101	Vozovka	2 807 032.81	589 476.89	3 396 509.70
199	Dopravně inženýrské opatření	80 777.00	16 963.17	97 740.17

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **1176**
 číslo a název SO **02a**
 číslo a název rozpočtu: **02a**
 Zařídění JKSO:

Silnice II/406 Slavonice
Požadavky objednatele
Požadavky objednatele

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2022_OTSKP	01400		POPLATKY	KPL	1.000	4 790.00	4 790.00
				vytyčení stávajících inženýrských sítí uvažuje se pro objekt SO 101 jako celek 1=1,000 [A]				
2	2022_OTSKP	02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1.000	2 235.00	2 235.00
				zajištění zkoušek všech materiálů dle TKP a ZTKP včetně zkoušek stáv. asf. směsí dle vyhl. č. 130/2019 Sb. uvažuje se pro objekt SO 101 jako celek 1=1,000 [A]				
3	2022_OTSKP	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1.000	11 177.00	11 177.00
				zajištění zkoušek všech konstrukcí a prací dle TKP a ZTKP uvažuje se pro objekt SO 101 jako celek 1=1,000 [A]				
4	2022_OTSKP	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1.000	12 774.00	12 774.00
				vymezení koridoru pro pěší a cyklisty, včetně provizorního ohrazení (oplocení v. 1.8 m) - viz. plán BOZP uvažovat 20 ks plot. dílců po celou dobu výstavby včetně drobného materiálu - pásy, sloupky, prkna, cedulky a pod. uvažuje se pro objekt SO 101 jako celek cca 50% nákladů celé stavby 1=1,000 [A]				
5	2022_OTSKP	02851	a	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	1.000	26 613.00	26 613.00
				prohlídka a posouzení po odfrézování krytu, včetně návrhu opatření uvažuje se pro objekt SO 101 jako celek 1=1,000 [A]				
6	2020_OTSKP	02851	b	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	1.000	37 258.00	37 258.00
				vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby uvažuje se pro objekt SO 101 jako celek 1=1,000 [A]				
7	2020_OTSKP	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1.000	26 613.00	26 613.00
				podrobné vytyčení podle vytyčovací protokolů podrobné vytyčení výšek povrchu podle příčných řezů, uvažuje se pro objekt SO 101 jako celek 1=1,000 [A]				
8	2020_OTSKP	02910	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1.000	15 968.00	15 968.00
				zaměření skutečného provedení stavby uvažuje se pro objekt SO 101 jako celek 1=1,000 [A] Poznámka: včetně úprav podzemních vedení, před zakrytím!				
9	2020_OTSKP	02940	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1.000	34 064.00	34 064.00
				vypracování dokumentace skutečného provedení uvažuje se pro objekt SO 101 jako celek PD v 4 vyhotoveních 1=1,000 [A]				
10	2020_OTSKP	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1.000	42 580.00	42 580.00

vypracování realizační dokumentace,
 uvažuje se pro objekt SO 101 jako celek 1=1,000 [A]
 Poznámka: položka se použije, bude-li potřebné doplnit dokumentaci o další podrobnosti.
 Čerpat po odsouhlasení TDI.

11	2020_OTSKP	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZENÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1.000	5 323.00	5 323.00
----	------------	-------	--	--	-----	-------	----------	----------

náklady na zajištění dopravní obsluhy přílehlé zástavby po dobu stavby
 například svoz domovního odpadu po dobu uzavírky
 uvažuje se pro objekt SO 101 jako celek 1=1,000 [A]

		0		Všeobecné konstrukce a práce				219 395.00
--	--	---	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------------

				C e l k e m				219 395.00
--	--	--	--	--------------------	--	--	--	-------------------

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

				Vícepráce				
				Vícepráce celkem				0.00
				Méněpráce				
				Méněpráce celkem				0.00
				Celkem				0.00

				Celkem				219 395.00
--	--	--	--	---------------	--	--	--	-------------------

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **1176** **Silnice II/406 Slavonice**
 číslo a název SO **101** **Vozovka**
 číslo a název rozpočtu: **101** **Vozovka**
 Zatřídění JKSO: **822 23** **Silnice II. třídy**

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2020_OTSKP	014112	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) poplatek za skládku - přebytečná zemina přebytečná zemina z výkopů (cca 1.8t/m3) z odkopávky 51,444*1,8=92,599 [A]	T	92.599	1.00	92.60
2	2022_OTSKP	014112	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) odstraněný beton (cca 2.2t/m3) suť z rozebraných betonových ploch 1,916*2,2=4,215 [A] suť z odstraněného bet. žlabu 2,709*2,2=5,960 [B] Celkem: A+B=10,175 [C]	T	10.175	373.00	3 795.28
3	2020_OTSKP	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) odstraněný asfalt ZAS-T4, nebezpečný odpad (cca 2.4t/m3) vyfrézovaný asfalt ze sanací 17.889*2,4=42,934 [A] Poznámky: Vykazovat dle skutečnosti po odsouhlasení TDS a stavebníka na základě prohlídky.	T	42.934	1.00	42.93
0				Všeobecné konstrukce a práce				3 930.81
1				Zemní práce				
4	2022_OTSKP	11325		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU odstranění betonové plochy, tl. 0.1 m dle výk. výměr 19,16*0,1=1,916 [A] odstranění beton. žlábků š. 0.21 m, vč. lože, tl. 0.2 m dle výk. výměr 64,5*0,21*0,2=2,709 [B] Celkem: A+B=4,625 [C] Poznámka: Včetně vodorovné přepravy na skládku dle určení zhotovitele. Předpokládá se uložení za poplatek na skládku odpadů. Vykazovat dle skutečnosti	M3	4.625	3 189.00	14 749.13
5	2022_OTSKP	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	17.889	467.00	8 354.16

odfrézování asfaltových vrstev stávající vozovky, ZAS-T4
pro sanaci lokálních poruch
odfrézování vozovky tl. 60 mm, dle výk. výměr 298,15*0,06=17,889 [A]
Poznámky:
Včetně dopravy na skládku nebezpečného odpadu - ZAS-T4, vzdálenost dle určení
zhotovitele.
Vykazovat dle skutečnosti po odsouhlasení TDS a stavebníka na základě prohlídky.
Vyfrézovaný materiál ověřit výluhem na množství PAU.

6 2022_OTSKP	113725	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	280.557	402.00	112 783.91
--------------	--------	--	----	---------	--------	------------

odfrézování asfaltových vrstev stávající vozovky, ZAS-T2
odfrézování vozovky tl. 90 mm, dle výk. výměr 2995,60*0,09=269,604 [A]
odfrézování vozovky tl. 40 mm, dle výk. výměr 65,32*0,04=2,613 [B]
frézování v místech napojení na st. niveletu a podél obrub, dle výk. výměr 8,34=8,340 [C]
Celkem: A+B+C=280,557 [D]
Poznámky:
Včetně dopravy na deponii SÚS Stálkov - 7 km.
Vyfrézovaný materiál ověřit výluhem na množství PAU.

7 2022_OTSKP	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	51.444	390.00	20 063.16
--------------	-------	---	----	--------	--------	-----------

výkopy pod odstr. krajnicí, dle výk. výměr 28,10=28,100 [A]
odstranění krajnice tl. 0.1 m, dle výk. výměr 233,44*0,1=23,344 [B]
Celkem: A+B=51,444 [C]

Poznámka:

Včetně vodorovné přepravy výkopku na skládku dle určení zhotovitele.

Předpokládá se uložení za poplatek na skládku odpadů.

8 2022_OTSKP	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12.040	858.00	10 330.32
--------------	-------	--	----	--------	--------	-----------

násyp pod krajnicí dle výk. výměr 12,04=12,040 [A]

použije vhodná nenamrzavá sypanina, například ŠD 0/32

1

Zemní práce

166 280.68

5

Komunikace

9 2022_OTSKP	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	259.100	165.00	42 751.50
--------------	-------	---	----	---------	--------	-----------

dosypání krajnic štěrkortí tl. 0,10 m

dle výk. výměr 259,10=259,100 [A]

10 2022_OTSKP	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 330.190	9.00	56 971.71
---------------	--------	--	----	-----------	------	-----------

postřik spojovací z asf. emulze, PS, C (0.40kg/m2)

pod vrstvu ACO 11

nový kryt vozovky tl. 40 mm, dle výk. výměr 69,04=69,040 [A]

nový kryt vozovky tl. 110 mm, dle výk. výměr 2981,50=2 981,500 [B]

pod vrstvu ACL 16+

nový kryt vozovky tl. 110 mm, dle výk. výměr 2981,50=2 981,500 [C]

pod vrstvu sanace z ACL 16+

lokální sanace, dle výk. výměr 298,15=298,150 [D]

Celkem: A+B+C+D=6 330,190 [E]

11 2022_OTSKP	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	2 087.050	97.00	202 443.85
---------------	-------	---	----	-----------	-------	------------

uvažovat výztužný skelný kompozit s nosnou tkaninou
s oboustrannou tahovou pevností 100/100 kN - viz. TZ
včetně emulzního postřiku pro instalaci kompozitu
dle výk. výměr 2087,05=2 087,050 [A]

Poznámky:

Vykazovat dle skutečnosti po odsouhlasení TDS a stavebníka na základě prohlídky.

12 2022_OTSKP	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	3 050.540	245.00	747 382.30
---------------	--------	--	----	-----------	--------	------------

asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11, 50/70, tl. 40 mm
nový kryt vozovky tl. 40 mm, dle výk. výměr 69,04=69,040 [A]
nový kryt vozovky tl. 110 mm, dle výk. výměr 2981,50=2 981,500 [B]
Celkem: A+B=3 050,540 [C]

13 2022_OTSKP	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	298.150	546.00	162 789.90
---------------	--------	--	----	---------	--------	------------

asfaltový beton pro lokální sanace z ACL 16+, 50/70, tl. 60 mm
lokální sanace, dle výk. výměr 298,15=298,150 [A]

Poznámky:

Vykazovat dle skutečnosti po odsouhlasení TDS a stavebníka na základě prohlídky.

14 2022_OTSKP	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	2 981.500	344.00	1 025 636.00
---------------	--------	--	----	-----------	--------	--------------

asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL 16+, 50/70, tl. 70 mm
nový kryt vozovky tl. 110 mm, dle výk. výměr 2981,50=2 981,500 [A]

15 2022_OTSKP	5774CG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+	M3	21.370	8 537.00	182 435.69
---------------	--------	--	----	--------	----------	------------

vyrovnávka z ACL 16+, 50/70
dle výk. výměr 21,37=21,370 [A]

16 2022_OTSKP	581125	CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ IV TL 100MM	M2	15.360	583.00	8 954.88
---------------	--------	--	----	--------	--------	----------

pro zpevněnou plochu s betonovým krytem tl. 100 mm
dle výk. výměr 15,36=15,360 [A]

17 2022_OTSKP	587203	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK	M2	18.000	1 198.00	21 564.00
---------------	--------	--	----	--------	----------	-----------

předláždění krytu chodníku z kamenných odseků
dle výk. výměr 18,0=18,000 [A]

18 2022_OTSKP	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	56.700	59.00	3 345.30
---------------	-------	-----------------------------------	---	--------	-------	----------

zalití spar v napojení nového na stávající kryt
podle délky řezání krytu dle výk. výměr 56,70=56,700 [A]

5		Komunikace				2 454 275.13
---	--	-------------------	--	--	--	---------------------

8

Potrubí

19 2022_OTSKP	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	12.000	1 703.00	20 436.00
---------------	-------	------------------------	-----	--------	----------	-----------

výšková úprava poklopů šachet
dle výk. výměr 12,0=12,000 [A]

20 2022_OTSKP	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	7.000	1 490.00	10 430.00
---------------	-------	----------------------	-----	-------	----------	-----------

výšková úprava mříží UV
dle výk. výměr 7,0=7,000 [A]

21 2022_OTSKP	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	21.000	1 384.00	29 064.00
---------------	-------	------------------------------	-----	--------	----------	-----------

výšková úprava hrnců šoupat a hydrantů
dle výk. výměr 21,0=21,000 [A]

8		Potrubí				59 930.00
---	--	----------------	--	--	--	------------------

9

Ostatní konstrukce a práce

22 2022_OTSKP	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2.000	532.00	1 064.00
---------------	--------	--	-----	-------	--------	----------

dle výk. výměr a situací pozem. komunikací
přemístění stávajících svislých DZ (ze sloupku na jiný sloupek) 2,0=2,000 [A]

23	2022_OTSKP	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM dle výk. výměr a situací pozem. komunikací přemístění stávajících svislých DZ (ze sloupku na jiný sloupek) 2,0=2,000 [A]	KUS	2.000	1 490.00	2 980.00
24	2022_OTSKP	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ nový sloupek pro přemístěné SDZ dle výk. výměr 1,0=1,000 [A]	KUS	1.000	2 640.00	2 640.00
25	2022_OTSKP	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Prozatímní dopravní značení po pokládce krytu, dle výk. výměr V2b podélná čára přerušovaná 1,5/1,5/0,25 56,70*0,25*0,50=7,088 [A] V4 vodící čára š.0.125m 501,50*0,125=125,375 [B] V4 vodící čára š.0.25m 329,31*0,25=82,328 [C] V6b příčná čára souvislá 3,1*0,5=1,550 [D] V6b nápis STOP, cca 2.0 m2 2,0=2,000 [E] V7a přechod pro chodce 12,0=12,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=230,341 [G] Včetně předznačení a reflexní úpravy	M2	230.341	90.00	20 730.69
26	2022_OTSKP	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Definitivní dopravní značení dle výkazu výměr V2b podélná čára přerušovaná 1,5/1,5/0,25 56,70*0,25*0,50=7,088 [A] V4 vodící čára š.0.125m 501,50*0,125=125,375 [B] V4 vodící čára š.0.25m 329,31*0,25=82,328 [C] V6b příčná čára souvislá 3,1*0,5=1,550 [D] V6b nápis STOP, cca 2.0 m2 2,0=2,000 [E] V7a přechod pro chodce 12,0=12,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=230,341 [G] Včetně předznačení a reflexní úpravy	M2	230.341	229.00	52 748.09
27	2022_OTSKP	91784	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH výšková úprava obruby z kamenných odseků nové obrubníky 36,0=36,000 [A] do lože z betonu C 20/25n XF3	M	36.000	636.00	22 896.00
28	2022_OTSKP	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání asf. krytu (v místech napojení na původní povrch) dle výkazu výměr 56,70=56,700 [A]	M	56.700	80.00	4 536.00
29	2022_OTSKP	935842	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM	M2	13.545	1 109.00	15 021.41

výměna betonového žlabu š. 0.21 m
dle výk. výměr 64,50*0,21=13,545 [A]

9	Ostatní konstrukce a práce	122 616.19
---	----------------------------	------------

	C e l k e m	2 807 032.81
--	-------------	--------------

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

	Vícepráce	
	Vícepráce celkem	0.00
	Méněpráce	
	Méněpráce celkem	0.00
	Celkem	0.00

	Celkem	2 807 032.81
--	--------	--------------

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:
Zatřídění JKSO:

1176
199
199

Silnice II/406 Slavonice
Dopravně inženýrské opatření
Dopravně inženýrské opatření

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2021_OTSKP	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1.000	9 581.00	9 581.00
				Zajištění dopravně inženýrského opatření pro uzavírku silnice II/406 v rámci stavby v řešeném úseku na podkladě DIO v PD. Včetně aktualizace návrhu, projednání a odsouhlasení s Policií ČR a dopr. úřadem v dostatečném předstihu před zahájením stavby. Získání povolení uzavírky silnice II/406 v řešeném úseku. pro stavbu jako celek 1=1,000 [A]				
0				Všeobecné konstrukce a práce				
9				Ostatní konstrukce a práce				
2	2022_OTSKP	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 140.000	21.00	23 940.00

pronájem značek dle DIO pro řešení uzavírky,
uvažuje se na 14 dnů v rozsahu I. etapy
uvažuje se na 30 dnů v rozsahu II. etapy
včetně osazení, odstranění a úprav trvalého svislého dopravního značení
dle výkazu výměr I. etapa:
DZ B1 2*14=28,000 [A]
DZ E13 2*14=28,000 [B]
DZ IS11c 10*14=140,000 [C]
DZ E9 6*14=84,000 [D]
DZ E5 4*14=56,000 [E]
DZ IP10a 3*14=42,000 [F]
DZ E3a 3*14=42,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=420,000 [H]

dle výkazu výměr II. etapa:
DZ B1 3*30=90,000 [I]
DZ E13 3*30=90,000 [J]
DZ A10 5*30=150,000 [K]
DZ A15 5*30=150,000 [L]
DZ C4a 1*30=30,000 [M]
DZ C4b 1*30=30,000 [N]
DZ IP10a 3*30=90,000 [O]
DZ E3a 3*30=90,000 [P]
Celkem: I+J+K+L+M+N+O+P=720,000 [Q]

Celkem: H+Q=1 140,000 [R]

3 2022_OTSKP	914419		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	70.000	43.00	3 010.00
pronájem značek dle DIO pro řešení uzavírky, uvažuje se na 14 dnů v rozsahu I. etapy uvažuje se na 30 dnů v rozsahu II. etapy včetně osazení, odstranění a úprav trvalého svislého dopravního značení dle výkazu výměr I. etapa: DZ IS11a 2*14=28,000 [A] DZ IP22 3*14=42,000 [B] Celkem: A+B=70,000 [C]							
4 2022_OTSKP	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	3.000	532.00	1 596.00
zřízení VDZ pro DIO, oranžová barva fólie příčná čára souvislá V5 II. etapa dle výk. výměr 3,0*0,5*2=3,000 [A]							
5 2022_OTSKP	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	3.000	266.00	798.00
odstranění VDZ pro DIO VDZ V5 dle dodávky 3,0*0,5*2=3,000 [A]							
6 2020_OTSKP	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	150.000	30.00	4 500.00
pronájem světelného signálu S7 (samostatně 1ks) dle DIO pro řešení uzavírky uvažuje se na 30 dnů v rozsahu II. etapy včetně osazení, odstranění a úprav trvalého svislého dopravního značení dle výkazu výměr II. etapa: S7 (1ks) 5*30=150,000 [A]							
7 2020_OTSKP	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	178.000	85.00	15 130.00
pronájem světelného signálu S7 (sada 3ks) dle DIO pro řešení uzavírky uvažuje se na 14 dnů v rozsahu I. etapy uvažuje se na 30 dnů v rozsahu II. etapy včetně osazení, odstranění a úprav trvalého svislého dopravního značení dle výkazu výměr I. etapa: S7 (3ks) 2*14=28,000 [A] dle výkazu výměr II. etapa: S7 (3ks) 5*30=150,000 [B] Celkem: A+B=178,000 [C]							
8 2022_OTSKP	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	30.000	373.00	11 190.00
pronájem semafor. soupravy (1x souprava po 2 ks semaforů) dle vý. výměr DIO pro řešení uzavírky, uvažuje se pro II. etapu na 30 dnů včetně osazení, odstranění a úprav trvalého svislého dopravního značení uvažuje se dle výkazu výměr: 1*30=30,000 [A]							
9 2022_OTSKP	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	178.000	19.00	3 382.00
pronájem značek dle DIO pro řešení uzavírky, uvažuje se na 14 dnů v rozsahu I. etapy uvažuje se na 30 dnů v rozsahu II. etapy včetně osazení, odstranění a úprav trvalého svislého dopravního značení uvažovat včetně výstražných žlutých světel S7 dle výkazu výměr I. etapa: DZ Z2 2*14=28,000 [A] dle výkazu výměr I. etapa: DZ Z2 5*30=150,000 [B] Celkem: A+B=178,000 [C]							
10 2022_OTSKP	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	510.000	15.00	7 650.00

pronájem značek dle DIO pro řešení uzavírky,
uvažuje se na 14 dnů v rozsahu I. etapy
uvažuje se na 30 dnů v rozsahu II. etapy
včetně osazení, odstranění a úprav trvalého svislého dopravního značení
dle výkazu výměr II. etapa:
DZ Z4d 17*30=510,000 [A]

9	Ostatní konstrukce a práce	71 196.00
---	----------------------------	-----------

	C e l k e m	80 777.00
--	-------------	-----------

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

	Vícepráce	
	Vícepráce celkem	0.00
	Méněpráce	
	Méněpráce celkem	0.00
	Celkem	0.00

	Celkem	80 777.00
--	--------	-----------