

Změnový list č. 1 ze dne 27.6.2024

Název stavby:	Chodníky a zábradlí na jezeru Most		
Číslo smluvního vztahu:	687/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Technické služby města Mostu a.s.		
Radniční 1	Dělnická č.p. 164		
434 69 Most	434 01 Most, Velebudice		
IČO: 00266094	IČO: 64052265		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/ objednatel / provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ bodů 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo . Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> - pokládka betonové dlažby 200x100 mm tl.80 mm - osazení jednoho propustku DN 300 mm - čištění rigolu nezahrnovalo - osazení zábradlí a jeho kotvení do dlažby šroubováním 			
<u>Nové řešení:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> - pokládka velkoformátové betonové dlažby 560x280 mm tl.60 mm a tl.80 mm - osazení dvou propustků DN 500 mm - čištění stávajícího odvodňovacího příkopu - osazení zábradlí do betonových patek 			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> - z důvodu návaznosti a sjednocení typu dlažby se stávající dlážděnou plochou - z důvodu souladu se stávajícím stavem ostatních propustků - čištění bylo vynuceno změnou parametrů propustku - osazení zábradlí do betonových patek z důvodu vhodnějšího ukotvení 			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	777 543,22 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	75 310,34 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	852 853,56 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.06.2024
Nový termín dokončení díla:	15.07.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 28.6.2024

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 27.6.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 28. 2024

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 1. 7. 2024

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 27.6. 2024

Podpis:

Příloha změnového listu: Rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY A ZÁBRADLÍ JEZERO

Objekt:

01 - CHODNÍKY

Soupis:

01 - ZMĚNA 1

KSO:

Místo: MOST

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST


Zhotovitel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 4. 2024

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				62 239,95
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 239,95	21,00%	13 070,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	75 310,34
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY A ZÁBRADLÍ JEZERO

Objekt:

01 - CHODNÍKY

Soupis:

01 - ZMĚNA 1

Místo: MOST

Datum: 19. 4. 2024

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

62 239,95

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					32 501,74	
24	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	18,000	438,00	7 884,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		plánovaná výměra					
	VV		-32		-32,000			
	VV		skutečná výměra					
	VV		32*plánované odkopy		32,000			
	VV		18*čištění příkopu-vynuceno osazením propustku		18,000			
	VV		Součet		18,000			
25	K	131313711	Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	1,440	2 100,00	3 024,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		plánovaná výměra					
	VV		0		0,000			
	VV		skutečná výměra					
	VV		1,44*výkopy pro sloupky zábradlí (SOD neobsahovalo)		1,440			
	VV		Součet		1,440			
26	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	2,400	599,00	1 437,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		plánovaná výměra					
	VV		0		0,000			
	VV		skutečná výměra					
	VV		2,4*výkopy pro sloupky zábradlí (SOD neobsahovalo)		2,400			
	VV		Součet		2,400			
2	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	21,840	352,00	7 687,68	CS ÚRS 2024 01
	VV		plánovaná výměra					
	VV		-32		-32,000			
	VV		skutečná výměra					
	VV		+32+1,44+2,4+18		53,840			
	VV		Součet		21,840			
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	38,220	314,00	12 001,08	CS ÚRS 2024 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>převod</i>					
	VV		plánovaná výměra					
	VV		-56		-56,000			
	VV		skutečná výměra					
	VV		+56+1,44+2,4+18		77,840			
	VV		Součet		21,840			
	VV		21,84*1,75 *Přepočtené koeficientem množství		38,220			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21,840	21,40	467,38	CS ÚRS 2024 01
	VV		plánovaná výměra					
	VV		0		0,000			
	VV		skutečná výměra					
	VV		1,44+2,4+18		21,840			
	VV		Součet		21,840			
D	5	Komunikace					4 456,00	
13	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	-52,000	515,00	-26 780,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		plánovaná výměra					
	VV		-52		-52,000			
	VV		skutečná výměra					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-52,000			
27	M	59246100	dlažba velkoformátová betonová 560x280mm tl 60mm barevná	m2	60,000	606,00	36 360,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		plánovaná výměra					
	VV		0		0,000			
	VV		skutečná výměra					
	VV		60*změna požadavek investora		60,000			
	VV		Součet		60,000			
14	M	59246096	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm barevná	m2	-6,000	854,00	-5 124,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		plánovaná výměra					
	VV		-6		-6,000			
	VV		skutečná výměra					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0			0,000		
	VV		Součet			-6,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 307,84	
19	K	919521110	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300	m	-3,500	1 350,00	-4 725,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		plánovaná výměra					
	VV		-3,5			-3,500		
	VV		skutečná výměra					
	VV		0			0,000		
	VV		Součet			-3,500		
20	M	59223020	trouba betonová hrdlová DN 300	m	-3,500	1 250,00	-4 375,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		plánovaná výměra					
	VV		-3,5			-3,500		
	VV		skutečná výměra					
	VV		0			0,000		
	VV		Součet			-3,500		
28	K	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm	m	7,000	2 100,00	14 700,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		plánovaná výměra					
	VV		0			0,000		
	VV		skutečná výměra					
	VV		7"změna vynucená projektantem (SOD obsahoval DN300)			7,000		
	VV		Součet			7,000		
29	M	59223022	trouba betonová hrdlová DN 500	m	7,000	1 960,00	13 720,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		plánovaná výměra					
	VV		0			0,000		
	VV		skutečná výměra					
	VV		7			7,000		
	VV		Součet			7,000		
30	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	1,680	588,00	987,84	CS ÚRS 2024 01
	VV		plánovaná výměra					
	VV		0			0,000		
	VV		skutečná výměra					
	VV		1,68			1,680		
	VV		Součet			1,680		
D		998	Přesun hmot				965,78	
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4,075	237,00	965,78	CS ÚRS 2024 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 008,59	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 145,31	
22	K	013324000	Nábidkový rozpočet	%	572,656	2,00	1 145,31	CS ÚRS 2024 01
D		VRN3	Zařízení staveniště				2 863,28	
23	K	030001000	Zařízení staveniště	%	572,656	5,00	2 863,28	CS ÚRS 2024 01