

# Krycí list rozpočtu

VERLAG  
DASHÖFER

Název stavby: DVT PBP Bezdrevského potoka, f-km  
2.500-2750 Hlodačky  
Druh stavby: oprava zatrubněné části  
Lokalita: Netolice  
Začátek výstavby: 26.7.2017

Objednatel: Povedl Vitavý státní podnik, Holečkova  
Projektant: [redacted]  
Zhotovitel: Luboš Picha,  
Konec výstavby: 7.8.2017  
Zpracoval: L. Picha

IČ/DIČ: 70889953  
IČ/DIČ:  
IČ/DIČ: 60872535/CZ6708181062  
Položek: 40  
Datum: 9.6.2017

JKSO:

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	Práce přestav	Zařízení staveniště		
	Montáž	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky	Kulturní památka	Územní vlivy		
	Montáž		Provozní vlivy		
"M"	Dodávky		Ostatní		
	Montáž		NUS z rozpočtu		
	Ostatní materiál		NUS celkem		
	Přesun hmot a sutí	DN celkem	NUS celkem za obj.		
	ZRN celkem	DN celkem za obj.	ORN celkem		
			ORN celkem za obj.		

Základ 0%	Základ 15%	Základ 21%	Celkem bez DPH
0,00	0,00	166 545,00	166 545,00
	DPH 15%	DPH 21%	Celkem včetně DPH
	0,00	34 974,45	201 519,00

Projektant

Objednatel

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Luboš Picha  
stavební a zemní práce

## Stavební rozpočet

Název stavby **DVT PBP Bezdrvského potoka, ř-km 2,500-2750**  
Hlodačky

Objednatel: Povodí Vltavy státní podnik, Holečkova 3178/8 15000

Doba výstavby: 13 dní

Druh stavby: oprava zatrubněné části

Začátek výstavby: 26.7.2017

Projektant:

Lokalita: Netolice

Konec výstavby: 7.8.2017

Zhotovitel: Luboš Pícha

JKSO:

Datum zpracování 9.6.2017

Zpracoval: L.Pícha

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	11	Přípravné a přidružené práce				128,10	5 955,37	6 083,00		0,0035
1	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	70	9,79	128,10	557,20	685,00	0,0001	0,0035
2	111203201R00	Odstranění křovin s ponech. kofenů, pl.do 1000 m2	m2	55	59,70	0,00	3 283,50	3 284,00	0,0000	0,0000
3	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	3	203,00	0,00	609,00	609,00	0,0000	0,0000
4	11211111R00	Spálení větví všech druhů stromů	kus	3	447,49	0,00	1 342,47	1 342,00	0,0000	0,0000
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	2	81,60	0,00	163,20	163,00	0,0000	0,0000
	004VD	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	2 500,00	2 500,00		0,0000
6	004VD	Zařízení staveniště	kpl	1	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,0000	0,0000
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	904,50	905,00		0,0000
7	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	9	100,50	0,00	904,50	905,00	0,0000	0,0000
	13	Hloubené vykopávky				0,00	17 835,00	17 835,00		0,0000
8	13210111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJNÉ	m3	87	205,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,0000	0,0000
	16	Přemístění výkopku				0,00	1 704,50	1 705,00		0,0000
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	10	37,10	0,00	371,00	371,00	0,0000	0,0000
10	16220141R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	3	444,50	0,00	1 333,50	1 334,00	0,0000	0,0000
	17	Konstrukce ze zemin				0,00	18 702,55	18 703,00		0,0000
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.	m3	8,14	15,20	0,00	123,73	124,00	0,0000	0,0000
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	96	101,51	0,00	9 744,96	9 745,00	0,0000	0,0000
13	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	14	630,99	0,00	8 833,86	8 834,00	0,0000	0,0000

Č. Objektu	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	18	Povrchové úpravy terénu				57,00	4 648,50	4 706,00		0,0000
14	182001131R00	Plošná úprava terénu do 500m2 zemina I/1 až4 nerovnosti do 200mm v rovině a svahu do 1:	m2	85	40,30	0,00	3 425,50	3 426,00	0,0000	0,0000
15	180401212R00	Založení trávníku lučňitno výsevem ploch do 100 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100	12,80	57,00	1 223,00	1 280,00	0,0000	0,0000
	27	Základy				4 126,14	423,86	4 550,00		4,1413
16	273313611R00	Beton základových desek prosy C 16/20	m3	0,6	2 350,00	1 269,06	140,94	1 410,00	2,5250	1,5150
17	274316131RT1	Základ.pasy z betonu prostého vodostaveb. C 25/30 se zvýšenými nároky na prosifedi	m3	1	3 140,00	2 857,08	282,92	3 140,00	2,6263	2,6263
	31	Zdi podpěrné a volné				425,84	1 057,14	1 483,00		0,0313
18	317353111R00	Bednění řims - zřízení	m2	2	637,00	425,84	848,16	1 274,00	0,0156	0,0313
19	317353112R00	Bednění řims - odbednění	m2	2	104,49	0,00	208,98	209,00	0,0000	0,0000
	32	Zdi přehradní a opěrné				4 160,88	2 604,14	6 765,00		4,0561
20	321213114R00	Zdivo nadzákl. přehrad, z lom.kam.výplň., na MC 25	m3	1,5	4 510,01	4 160,88	2 604,14	6 765,00	2,7041	4,0561
	38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů				616,19	236,81	853,00		0,5140
21	389381001R00	Doplňková betonáž a bednění malého rozsahu uzavírací nebo petlicové spáry dlců z betonu	m3	0,2	4 265,00	616,19	236,81	853,00	2,5698	0,5140
	722	Vnitřní vodovod				114,40	2 238,60	2 353,00		0,0007
22	722290237R00	Proplach potrubí jednoduchý od 250 do 300	m	65	36,20	114,40	2 238,60	2 353,00	0,0000	0,0007
	81	Potrubí z trub betonových				0,00	10 958,00	10 958,00		0,0000
23	81044111R00	Přeseknutí betonové trouby DN do 600 mm	kus	2	214,00	0,00	428,00	428,00	0,0000	0,0000
24	81137711R00	Kladení netěsněného potrubí z trub beton., DN 300	m	65	162,00	0,00	10 530,00	10 530,00	0,0000	0,0000
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				6 600,03	3 975,95	10 576,00		7,7375
25	894401211R00	Osazení betonových skruží rovných 29/100/9	kus	4	634,00	99,12	2 436,88	2 536,00	0,0211	0,0844
26	894403011R00	Osazení betonových stropních dlců jakýchkoliv	kus	2	292,49	92,10	492,88	585,00	0,0390	0,0781
27	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	3	2 485,00	6 408,81	1 046,19	7 455,00	2,5250	7,5750
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				2 833,35	7 841,65	10 675,00		0,0000
28	938907141R00	Odstranění nánosu z drenážních šachtic hl. do 2 m	m3	2	1 340,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,0000	0,0000
29	938902122R00	Čistění oklepem potrubí do DN 50	m2	65	123,00	2 833,35	5 161,65	7 995,00	0,0000	0,0000
	96	Bourání konstrukcí				0,00	16 250,00	16 250,00		48,9450
30	966008111R00	Bourání betonového potrubí DN do 30 cm	m	65	250,00	0,00	16 250,00	16 250,00	0,7530	48,9450
	H33	Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály				0,00	10 458,47	10 458,00		0,0000
31	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní	t	41,012	255,01	0,00	10 458,47	10 458,00	0,0000	0,0000
	M46	Zemní práce při montážích				0,00	1 620,00	1 620,00		0,0000

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)		
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková	
32	460030025R00	Odstranění dřevit. porostu z křovin, středně hustý	m2	15	108,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,0000	0,0000	
	S	Přesuny sutí				0,00	8 245,30	8 245,00		0,0000	
33	979990001R00	Poplatek za uložení sutí na skládce skládkovné	t	19,92	150,00	0,00	2 988,00	2 988,00	0,0000	0,0000	
34	979082313R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1000 m	t	19,2	91,01	0,00	1 747,39	1 747,00	0,0000	0,0000	
35	979082319R00	Příplatek ZKD k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	39,84	88,10	0,00	3 509,90	3 510,00	0,0000	0,0000	
		Ostatní materiál				29 322,72	0,00	29 323,00		35,9430	
36	583312004	štrkopiesek netříděný materiál na obsyp	t	28	319,00	8 932,00	0,00	8 932,00	1,0000	28,0000	
37	00572130	Osivo směs jetelotravní	kg	3	73,50	220,50	0,00	221,00	0,0010	0,0030	
38	59223113	Trouba betonová s integrovaným spojem TBH-Q 30/250	kus	6	2 206,51	13 239,06	0,00	13 239,00	0,7700	4,6200	
39	59225335	Skruž studňová TBH 100/50 DN 100x59x9 cm	kus	4	1 272,73	5 090,92	0,00	5 091,00	0,7100	2,8400	
40	59225710	Deska betonová zakrytová pro studny, šachty a jímky dvoudílná TBH 20-100 D 110x8cm	kus	2	920,12	1 840,24	0,00	1 840,00	0,2400	0,4800	
<b>Celkové náklady:</b>								<b>166 545,00</b>	<b>Kč</b>		

- 3. 07. 2017

**Povodí Vltavy,**  
státní podnik  
Holečkova 3178/8  
150 00 Praha 5 - Smíchov  
(34)

Luboš Picha

stavební a zemní práce

ROB79535 DIK CZE7003