

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Čištění a údržba odvodnění revír Kyčera

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: David Škapa IČ:06171915

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 12.6.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 93 816,96

1 Zemní práce 13 752,96

1	001	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,160	856,00	9 552,96
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

(4*0,3*0,6) "LC kyčera 1x	0,720
2*(4*0,3*0,6) "LC dolinky 2x průleh na LC a HS	1,440
2* (15*0,6*0,3) " 2x přes sklad Kpod kaštany	5,400
5* (4 *0,3*0,6) "LC dolinky 5x průleh na Lc a HS	3,600
Součet	11,160

2	001	181152301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez zhutnění	m2	210,000	20,00	4 200,00
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

60*3,5 " Hospodářský sjezd LC Kyčera	210,000
--------------------------------------	---------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 064,00

3	221	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m	m	1 700,000	40,00	68 000,00
---	-----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

1540 "LC Borové	1 540,000
20 "LC Kyčera	20,000
140 "LC Bystré	140,000
Součet	1 700,000

4	321	938904111	Odstranění bahna ze savek, kašen a obtokových kanálů	m3	5,800	2 080,00	12 064,00
---	-----	-----------	--	----	-------	----------	-----------

5*0,3 *0,3 " Horská vpust LC Dolinky	0,450
5*0,3 *0,3 " Horská vpust LC bystré	0,450
2* 5*0,3 *0,3 " Horská vpust 2x LCB orové	0,900
2*0,2 "2* jímka s propustem LC Dolinky	0,400
0,2 "jímka s propustem LC bystré	0,200
0,2 "jímka s propustem LC kyčera	0,200
16*0,2 "16 *jímka s propustem LC Borové	3,200
Součet	5,800

Celkem 93 816,96