


Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 051/2024/OR „Příprava pro asfaltování 2024 a doplnění chybějící infrastruktury“

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 27-1905690389/0800 |
| (dále jen objednatel) | |
| 2. Zhotovitel: | PEMAJ stav, s. r. o. , Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice |
| IČ: | 27840069 |
| DIČ: | CZ27840069 |
| Zastoupený: | Peter Majdiak, jednatel |
| Bankovní spojení: |  |
| č. účtu: | |

(dále jen zhotovitel)
(dále společně jen smluvní strany)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 11. 03. 2024 smlouvu o dílo č. 051/2024/OR, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Příprava pro asfaltování 2024 a doplnění chybějící infrastruktury**“ (dále jako smlouva).

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně rozsahu díla o méněpráce, jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku IV. Cena díla a platební podmínky:

- a) článek IV. odst. 1 Cena díla a platební podmínky nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	2 039 070,83 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	bez DPH	788 006,61 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2	bez DPH	- 41 624,05 Kč
Celková cena díla	bez DPH	2 785 453,39 Kč
	DPH 21 %	584 945,21 Kč
	Celkem s DPH	3 370 398,60 Kč


Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla.“

3. Závěrečná ustanovení


1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **10.07.2024** usnesením č. **1460/57/RM/2024**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 - soupis prací


V Mohelnici dne 16.07.2024



Za objednatele
Ing. Pavel Kuba, starosta



Za zhotovitele
Peter Majdiak, jednatel



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	CHODNÍK A PARKOVACÍ PLOCHY ZA PENZIONEM	Objednatel:	Město Mohelnice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	skutečnost	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Pemajstav	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	44
JKSO:		Zpracoval:	Ing.Petr Hošek	Datum:	28.06.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky				
	Montáž				
PSV	Dodávky				
	Montáž				
"M"	Dodávky				
	Montáž				
	Ostatní materiál				
	Přesun hmot a sutí				
	ZRN celkem				

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	923 728,75
Základ 21%	923 728,75	DPH 21%	193 983,04	Celkem včetně DPH	1 117 711,79

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Výkaz výměr

Název stavby:	CHODNÍK A PARKOVIŠTĚ ZA PENZIONEM	Objednatel:	Město Mohelnice
Druh stavby:	skutečnost	Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Pemajstav
Zpracoval:	Ing.Petr Hošek	Zpracováno dne:	28.06.2024

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství
11 Přípravné a přidružené práce					
1		113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu "komunikace" (14,6+42,3)*6,0+(5,5+5,3)/2*7,2+4,2*5,3-pi*4,6*4/4+1,2*1,1-pi*1,1*1,1/4 +36 "parkoviště" 38,5*4,75 "opravy obrubníků" 6,0*0,3	m2	606,97 422,29 0,00 182,88 1,80
2		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních a chodníkových "obrubník silniční" "oprava" 2,0+2,0+3,0+4,0+6,0 7,8+5,0+5,0+5,0+6,5+6,3+42,3+1+17,6 "přídlažba" 6,0+38,5	m	158,00 17,00 96,50 44,50
3		113451240R00VC	Příplatek za řezání betonových obrubníků 47	kus	47,00 47,00
4		979083113R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t	179,23
12 Odkopávky a prokopávky					
5		121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (2,5*4,85+1,4*4,85+7,5*0,3+6,5*0,2+6,0*1,7+(5,5+6,5)/2*1,7+2,8*1,75)*0,1 (19,3+14,8)/2*7,15+3,95*7,15+(9,8+16,1)/2*7,15+1,0*0,2)*0,1	m3	29,07 4,78 24,29
6		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 "nová parkovací plocha včetně parkovacího místa pro postižené + plocha obrubníku kolem parkoviště" (111,60 + 17,28 + 39,4*0,15)*0,37 "chodník + venkovní chodníkový obrubník kolem chodníku" (117,66 + 67*0,30)*0,30 "chodník - najezd" 7,20*3,70*0,37	m3	101,06 49,87 41,33 9,86
7		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 101,06	m3	101,06 101,06
16 Přemístění výkopku					
8		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 "odvoz výkopku" 101,06+29,01075	m3	130,07 130,07
9		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m "odvoz výkopku" 101,06+29,01075	m3	130,07 130,07
18 Povrchové úpravy terénu					
10		181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním "plocha nového parkoviště + najezd" 111,60+17,28+7,20*3,70 "plocha pod přídlažbou a obrubníky kolem nového a stávajícího parkoviště + obrubníky mimo parkovací plochy" 100*0,10 + (39,40+2*4,80+38,60+38,50)*0,15 + 27*0,30 "plocha chodníků + venkovní chodníkový obrubník kolem chodníku" 117,66 + 67*0,30	m2	330,60 155,52 37,02 138,06
11		181300010RA0	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm 252	m2	252,00 252,00
12		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (9,45+1,0+28,25+7,3+2,7+5,5+6,0+4,85+4,85)*0,5	m2	252,00 252,00
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					
13		564861111RT4	Podklad ze štěrkokodrti po zhutnění tloušťky 20 cm "plocha chodníků" 117,66	m2	117,66 117,66
14		564871111RT4	Podklad ze štěrkokodrti po zhutnění tloušťky 25 cm "plocha nového parkoviště + najezd" 111,60 + 3,7*7,20	m2	138,24 138,24
15		564861111RT2	Podklad ze štěrkokodrti po zhutnění tloušťky 3 cm "dosypání komunikace + stávající parkoviště ke srovnání nerovnosti" 422,29+38,5*4,8	m2	607,09 607,09
16		564811113RT2	Podklad ze štěrkokodrti po zhutnění tloušťky 7 cm "pod obrubníky" 220,1*0,4	m2	88,04 0,00 88,04
17		568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m "plocha nového parkoviště" 111,6 + 17,28 "plocha najezdu" 3,70*7,20	m2	155,52 128,88 26,64
18		67352027	Geotextilie silniční PK-TEX PP 60 300 g/m2 155,52 ;ztratné 5%; 7,776	m2	163,30 155,52 7,78
57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné					
19		579102111R00	Zhutnění vrchní vrstvy vozovky 607,09	m2	607,09 607,09

	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)		
20	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2 "stávající parkoviště " 4,80*(38,50-3,60) "nové parkoviště " 9,36+43,20+49,92+9,12	m2	279,12 167,52 111,60
21	59248130	Dlažba vegetační 20/20/8 II nat "plocha dlažby s odečtem vodící linie" 279,12*25 - (5+6*22) ;ztratiné 2%; 136,82	kus	6 977,82 6 841,00 136,82
22	599432111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým 279,12	m2	279,12
23	596291113R00	Řezání vegetační dlažby tl. 80 mm 24*2	m	48,00 48,00
24	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm "dlažba 6 cm" (chodník) 114,14 "dlažba 6 cm slepecká" 2,20*0,40 + 3,60*0,40 + 3,0*0,4	m2	117,66 114,14 3,52
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm "dlažba 8 cm" (parkovací místo postižení + průtah chodníku parkovištěm=nájezd + předláždění propadlé vozovky s napojením na asfalt s použitím stávající dlažby) 3,60*4,80*2 + 3,70*6,80 + 36 "dělicí linie parkoviště" (5+6*22)*0,20*0,20 "dlažba 8 cm slepecká" 3,70*0,40	m2	101,20 95,72 5,48 1,48
26	59245110	Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní 117,66 ;ztratiné 2%; 2,3532	m2	120,01 117,66 2,35
27	592451151	Dlažba skladebná HOLLAND I SLP 200 x 100 x 60 mm červená 3,52 ;ztratiné 1%; 0,0352	m2	3,56 3,52 0,04
28	592451170	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní 69,72 + 5,48/2 ;ztratiné 1%; 0,7246	m2	73,18 72,46 0,72
29	592451171	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm červená 5,48/2 ;ztratiné 1%; 0,0274	m2	2,77 2,74 0,03
30	592451158	Dlažba skladebná HOLLAND I SLP 200 x 100 x 80 mm červená 1,48 ;ztratiné 1%; 0,0148	m2	1,49 1,48 0,01
31	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 1,8+2,2+2,2+1,8 + 4	m	12,00 12,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení		
32	89611118VD	Vybourání stáv.uliční vpusti vč.zpětného osazení, napojení DN 150, obsypu a zásypu 1	kus	1,00 1,00
33	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu 2	kus	2,00 2,00
34	89611118VD	Vybourání stáv.uliční vpusti s mříží vč.zaslepení napojení DN 150, obsypu a zásypu 2	kus	2,00 2,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách		
35	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl.C 12/15, z dlažby 200x100x80 cm "přídlažba parkoviště a komunikace 20x10x8" 100	m	100,00 100,00
36	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 "silniční obrubník" 65,6 "silniční obrubník nájezdový" 76,5 "silniční obrubník přechodový" 5 "chodníkový obrubník" 67+6	m	220,10 65,60 76,50 5,00 73,00
37	59217012	Obrubník silniční betonový 150 x 300 x 1000 mm přírodní 65,6 ;ztratiné 1%; 0,656	kus	66,26 65,60 0,66
38	59217476	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý 76,5 ;ztratiné 1%; 0,765	kus	77,27 76,50 0,77
39	59217481	Obrubník silniční přechodový P výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý 2 ;ztratiné 1%; 0,02	kus	2,02 2,00 0,02
40	59217480	Obrubník silniční přechodový L výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý 3 ;ztratiné 1%; 0,03	kus	3,03 3,00 0,03
41	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 v. 200 x 100 x 1000 mm přírodní 67 "oprava stávajícího parkoviště " 6 ;ztratiné 1%; 0,73	kus	73,73 67,00 6,00 0,73
42	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 "lože pro obrubníky" (65,6+76,5+5+67)*0,055 "lože pod krajníky" 100*0,01	m3	12,78 11,78 1,00

43	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 14,2 + 2 * 0,2	m	6,00 6,00
44	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	430,73