

**DODATEK č. 1  
ke SMLouvĚ O DÍLO  
KNL č. S2024/00027/00**

**„Stavební úpravy knihovny vč. sociálního zázemí“**

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

**část I**

**Objednatel**

Obchodní firma: **Krajská nemocnice Liberec, a.s.**  
Sídlo: Liberec, Staré Město, Husova 1430/34, Liberec I – Staré Město, 460 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651

Zastoupený: [redacted] ředsedou ředstavenstva /  
[redacted], místopředsedou představenstva

IČ: 27283933  
DIČ: CZ27283933  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 36631461/0100

a

**Zhotovitel**

Obchodní firma/název: Pozemní stavitelství s.r.o.,  
Sídlo: Ruprechtická 538/24, Liberec, 460 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23220

Zastoupený: [redacted], jednatelkou

IČ: 27298370  
DIČ: CZ27298370  
Bankovní spojení: Komerční banka Liberec  
Číslo účtu: 43-2573580237/0100

**Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny výše uvedené smlouvy dohodnuté mezi smluvními stranami:**

V návaznosti na nepředpokládané vnitřní a vnější úpravy Objednatel požadoval provést nad rámec původního zadání další nutné práce, které nebyly součástí původní projektové dokumentace. Současně s tím jsou vyčísleny i odpočty (méněpráce) za Objednatelem nepožadované práce a dodávky. Veškeré změny obsahující vícepráce (přípočty) a méněpráce (odpočty) jsou nezbytné pro kompletní dokončení díla.

Detailní popis změn včetně změny v ceně díla jsou zaznamenány ve Změnových listech č. 1 – č. 9 (příloha tohoto dodatku).

Celkem se jedná o cenový nárůst o 365.394,51 Kč bez DPH, z toho:

vícepráce	+ 1.180.544,13 Kč bez DPH
méněpráce	- 815.149,62 Kč bez DPH

**V souvislosti se shora uvedeným se tímto Dodatkem č. 1 mění původní ujednání Smlouvy o dílo č. S2024/00021/00 ze dne 5. 2. 2024 takto:**

**CENA DÍLA**

**část V**

1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

<b>Cena dle Smlouvy bez DPH</b>	<b>4.816.686,78 Kč</b>
<b>Vícepráce bez DPH</b>	<b>1.180.544,13 Kč</b>
<b>Méněpráce bez DPH</b>	<b>- 815.149,62 Kč</b>

**Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 celkem bez DPH**      **5.182.081,29 Kč**

(slovy: pět milionů jedno sto osmdesát dvacet tisíc osmdesát jedna koruna česká a dvacet devět haléřů)

**DPH 21 %**      **1.088.237,07 Kč**  
(slovy: jeden milion osmdesát osm tisíc dvěstě třicet sedm korun českých a sedm haléřů)

**cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 celkem včetně DPH**      **6.270.318,36 Kč**

(slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát tisíc tři sta osm nácti korun českých a třicet šest haléřů)

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je uzavírán elektronicky a je opatřen uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1:

Příloha číslo 1 –změnové listy č. 1 – 9 a oceněný položkový rozpočet

Datum: (dle data elektronického podpisu)      Datum: (dle data elektronického podpisu)

Digitálně podepsal  
[Redacted]  
Datum: 2024.07.16  
08:41:58 +02'00'

za Objednatele

Digitálně podepsal  
[Redacted]  
Datum: 2024.07.15  
14:32:28 +02'00'

za Zhotovitele

[Redacted] jednatelka

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

**Akce:**

**Stavební úpravy knihovny v KNL, a.s.**

**číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22\_001/0002054**

Investor: Krajská nemocnice Liberec, a.s.  
Zhotovitel díla: Pozemní stavitelství s.r.o.  
Zhotovitel DPS a autorský dozor: [REDACTED]  
Technický dozor investora: [REDACTED]

**NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: 22\_071000 STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY VČ. SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ**

### Střecha a fasáda

#### a) Popis a odůvodnění změny:

Po provedení destruktivní sondy do střešního pláště byla zjištěna jeho jiná skladba, než předpokládala PD – místo bedničkového betonového stropu Hurdisky bez patek do traverz + potěr na trapézovém plechu překrývající tepelnou izolaci. Statik a GP navrhli jinou skladbu střešního pláště – ponechat stávající dřevěnou nosnou konstrukci střešního pláště (soustavu hranolů a krokví), doplnit tepelnou izolaci z vaty v potřebné tloušťce, místo původně navržené skladby ze spádových EPS – viz zápis z KD3 bod 3.6 a KD4 bod 4.1

Na základě těchto podkladů bylo rozhodnuto, že:

- Dle původního řešení bude sejmuta původní krytina vč. podkladních souvrství a klempířských prvků
- Nosná konstrukce z hranolů bude opravena v místech poškozených zatékáním
- Prostor mezi střešním pláštěm a podkladní betonovou mazaninou bude vyčištěn a bude doplněna tepelná izolace minerální vatou tl. 180 mm
- Bednění na nosnou konstrukci bude provedeno z nových prken a následně překryto 2 vrstvami modifikovaného asfaltovaného pásu
- V souvislosti se změnou řešení střešního pláště bude nutné zvětšit stávající odvětrávací otvory – viz zápis z KD7 bod 7.4

b) Vydání projektanta: **SOUHLASÍM** [REDACTED]

c) Vydání TDI: **SOUHLASÍM** [REDACTED]

#### d) Rozpočet změny :

- viz. příloha D1



<b>Zhotovitel:</b>	<b>Investor:</b>
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i> ██████████	<i>jméno, příjmení:</i> ██████████
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>



## ZMĚNOVÝ LIST č. 2

**Akce:**

**Stavební úpravy knihovny v KNL, a.s.**

**číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22\_001/0002054**

Investor: Krajská nemocnice Liberec, a.s.  
Zhotovitel díla: Pozemní stavitelství s.r.o.  
Zhotovitel DPS a autorský dozor: [REDACTED]  
Technický dozor investora: [REDACTED]

**NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: 22\_071000 STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY VČ. SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ**

### Kuchyňská linka

**a) Popis a odůvodnění změny:**

Po provedení sond do konstrukce nosné stěny v prostoru budoucí kuchyňské linky bylo zjištěno, že ve zdivu je v tomto místě vedeno potrubí požární vody a dešťový svod. Zdivo v místě plánovaného uložení ocelových nosníků nad plánovaným průřezem zdivem pro vytvoření niky pro kuchyňskou linku je v tomto místě značně oslabeno a bez náročných dodatečných konstrukcí niku nelze vytvořit v předpokládané velikosti – viz zápis z KD1 bod 1.6 a KD2 bod 2.1

Bylo tedy rozhodnuto o zmenšení kuchyňské linky, vč. změny ve způsobu zakrývání prostoru – místo posuvné stěny budou osazeny vertikální žaluzie, které lépe vyhovují zmenšenému prostoru – viz zápis z KD15 bod 15.8

**b) Vyjádření projektanta: SOUHLASÍM** [REDACTED]

**c) Vyjádření TDI: SOUHLASÍM** [REDACTED]

**d) Rozpočet změny :**

- viz. příloha D1

Zhotovitel:	Investor:
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i> [REDACTED]	<i>jméno, příjmení:</i> [REDACTED]
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

## ZMĚNOVÝ LIST č. 3

**Akce:**

**Stavební úpravy knihovny v KNL, a.s.**

**číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22\_001/0002054**

Investor: Krajská nemocnice Liberec, a.s.  
Zhotovitel díla: Pozemní stavitelství s.r.o.  
Zhotovitel DPS a autorský dozor: [REDACTED]  
Technický dozor investora: [REDACTED]

**NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: 22\_071000 STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY VČ. SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ**

### **PBŘ (požárně bezpečnostní řešení)**

**a) Popis a odůvodnění změny:**

Zadavatel nechal posoudit PBŘ stavby. Na základě tohoto posouzení vznikl dodatek, ze kterého vyplynula změna průběhu hranice mezi požárními úseky, jenž mají vliv na některé konstrukce a dodávky – viz zápis z KD1 bod 1.8

Z tohoto důvodu dojde k výměně některých dveří za požárně odolné. Naopak dveře na WC invalidů budou obyčejné, bez samozavírače, aby je bylo možné snadněji otevírat. Potrubí VZT bude změněno na trubici s požární odolností, v místě průchodu z WC pro invalidy, a současně dojde ke změně hlavního rozvaděče elektro, který musí být požárně odolný, včetně konstrukce, ve které bude osazen – viz zápis z KD17 bod 17.1

**b) Vyjádření projektanta: SOUHLASÍM** [REDACTED]

**c) Vyjádření TDI: SOUHLASÍM** [REDACTED]

**d) Rozpočet změny:**

- viz. příloha D1

Zhotovitel:	Investor:
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i> [REDACTED]	<i>jméno, příjmení:</i> [REDACTED]
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

## ZMĚNOVÝ LIST č. 4

**Akce:**

**Stavební úpravy knihovny v KNL, a.s.**

**číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22\_001/0002054**

Investor: Krajská nemocnice Liberec, a.s.  
Zhotovitel díla: Pozemní stavitelství s.r.o.  
Zhotovitel DPS a autorský dozor: [REDACTED]  
Technický dozor investora: [REDACTED]

**NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: 22\_071000 STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY VČ. SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ**

### ZTI (zdravotně-technické instalace)

**a) Popis a odůvodnění změny:**

Při kontrole průběhu tras ZTI (vedení odpadních vod, přívodů vody) bylo zjištěno, že skutečné trasy se odchyľují od původních předpokladů a bude nutné je upravit. V této souvislosti bylo dále zjištěno, že dojde k zásahům v přízemí objektu (v prostoru laboratoří), kde bude nezbytné provést protiprašná opatření, z důvodu nutných bouracích prací, dodatečné kapotáže potrubí, apod. – viz zápis z KD3 bod 3.1 a KD5 bod 5.2

**b) Vyjádření projektanta: SOUHLASÍM** [REDACTED]

**c) Vyjádření TDI: SOUHLASÍM** [REDACTED]

**d) Rozpočet změny:**

- viz. příloha D1

Zhotovitel:	Investor:
datum:	datum:
jméno, příjmení [REDACTED]	jméno, příjmení: [REDACTED]
podpis:	podpis:

## ZMĚNOVÝ LIST č. 5

**Akce:**

**Stavební úpravy knihovny v KNL, a.s.**

**číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22\_001/0002054**

Investor: Krajská nemocnice Liberec, a.s.  
Zhotovitel díla: Pozemní stavitelství s.r.o.  
Zhotovitel DPS a autorský dozor: [REDACTED]  
Technický dozor investora: [REDACTED]

**NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: 22\_071000 STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY VČ. SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ**

### Elektroinstalace

**a) Popis a odůvodnění změny:**

Místnosti 2.01 – 2.04 měly být původně bez úprav v elektroinstalaci. Bylo ale zjištěno, že stávající elektroinstalace je v provedení hliníkových vodičů, které již nevyhovují současným normám a nárokům na provoz. Proto bylo v souvislosti s probíhajícími stavebními pracemi v těchto prostorách rozhodnuto, provést elektroinstalaci dle současných norem – viz zápis z KD2 bod 2.4 a KD11 body 11.2 a 11.3

**b) Vyjádření projektanta: SOUHLASÍM** [REDACTED]

**c) Vyjádření TDI: SOUHLASÍM** [REDACTED]

**d) Rozpočet změny:**

- viz. příloha D1

Zhotovitel:	Investor:
datum:	datum:
jméno, příjmení: [REDACTED]	jméno, příjmení: [REDACTED]
podpis:	podpis:



## ZMĚNOVÝ LIST č. 6

Akce:

Stavební úpravy knihovny v KNL, a.s.

číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22\_001/0002054

Investor: Krajská nemocnice Liberec, a.s.  
Zhotovitel díla: Pozemní stavitelství s.r.o.  
Zhotovitel DPS a autorský dozor: [REDACTED]  
Technický dozor investora: [REDACTED]

**NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: 22\_071000 STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY VČ. SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ**

### Bleskosvod

**a) Popis a odůvodnění změny:**

PD původně předpokládala výměnu/doplnění stávajícího bleskosvodu o cca 2 m délky. Stávající bleskosvod je však v provedení „lano“ a spolu s nevyhovujícími podstavci jej již nebude možné opětovně použít. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o kompletní výměně bleskosvodové soustavy, v rozsahu střešního pláště – viz zápis z KD10 bod 10.1

**b) Vyjádření projektanta: SOUHLASÍM** [REDACTED]

**c) Vyjádření TDI: SOUHLASÍM** [REDACTED]

**d) Rozpočet změny:**

- viz. příloha D1

Zhotovitel:	Investor:
datum:	datum:
jméno, příjmení: [REDACTED]	jméno, příjmení: [REDACTED]
podpis:	podpis:



## ZMĚNOVÝ LIST č. 7

**Akce:**

**Stavební úpravy knihovny v KNL, a.s.**

**číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22\_001/0002054**

Investor: Krajská nemocnice Liberec, a.s.  
Zhotovitel díla: Pozemní stavitelství s.r.o.  
Zhotovitel DPS a autorský dozor: [REDACTED]  
Technický dozor investora: [REDACTED]

**NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: 22\_071000 STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY VČ. SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ**

### Vnitřní omítky

**a) Popis a odůvodnění změny:**

Po oškrabání všech maleb v dotčených místnostech byl posouzen stav stávajících omítek a předpokládaný rozsah oprav. V nejvíce exponovaných a stavebními úpravami dotčených plochách (obvodové stěny, chodby, místa s rozsáhlými úpravami elektroinstalace) – viz zápis z KD8 bod 8.4 Bylo odsouhlaseno vypuštění lokálních oprav. Plochy budou opraveny celoplošně, s vyztužením sklo vláknitou mřížkou, pro zamezení možných budoucích poruch.

**b) Vyjádření projektanta: SOUHLASÍM** [REDACTED]

**c) Vyjádření TDI: SOUHLASÍM** [REDACTED]

**d) Rozpočet změny:**

- viz. příloha D1

Zhotovitel:	Investor:
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i> [REDACTED]	<i>jméno, příjmení:</i> [REDACTED]
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

## ZMĚNOVÝ LIST č. 8

**Akce:**

**Stavební úpravy knihovny v KNL, a.s.**

**číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22\_001/0002054**

Investor: Krajská nemocnice Liberec, a.s.  
Zhotovitel díla: Pozemní stavitelství s.r.o.  
Zhotovitel DPS a autorský dozor: [REDACTED]  
Technický dozor investora: [REDACTED]

**NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: 22\_071000 STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY VČ. SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ**

### Vytápění

**a) Popis a odůvodnění změny:**

V souvislosti s prováděním stavebních úprav bylo posouzeno jako nutné uzavírat jednotlivé větve systému ÚT (ústředního topení). V této souvislosti bylo rozhodnuto osadit jednotlivé stoupačky uzavíracími ventily – viz zápis z KD2 bod 2.3

Pro provedení oprav omítek je nutné tělesa ÚT demontovat. V této souvislosti bylo rozhodnuto otopná tělesa repasovat a opatřit novým nátěrem – viz zápis z KD9 bod 9.2

**b) Vyjádření projektanta: SOUHLASÍM** [REDACTED]

**c) Vyjádření TDI: SOUHLASÍM** [REDACTED]

**d) Rozpočet změny:**

- viz. příloha D1

Zhotovitel:	Investor:
datum:	datum:
jméno, příjmení: [REDACTED]	jméno, příjmení: [REDACTED]
podpis:	podpis:

## ZMĚNOVÝ LIST č. 9

**Akce:**

**Stavební úpravy knihovny v KNL, a.s.**

**číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22\_001/0002054**

Investor: Krajská nemocnice Liberec, a.s.  
Zhotovitel díla: Pozemní stavitelství s.r.o.  
Zhotovitel DPS a autorský dozor: [REDACTED]  
Technický dozor investora: [REDACTED]

**NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: 22\_071000 STAVEBNÍ ÚPRAVY KNIHOVNY VČ. SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ**

### Ostatní změny

**a) Popis a odůvodnění změny:**

1\_ Dle původních předpokladů měl být stávající výlez na střechu opraven výměnou pantů. Ten se však ukázal jako nevyhovující. Bylo rozhodnuto o jeho odstranění a překrytí původního otvoru tepelnou izolací – viz zápis z KD8 bod 8.3

2\_ V souvislosti s výměnou oken byla předpokládána i výměna všech vnitřních parapetů, osazení žaluzií a elektronických senzorů. Stávající parapety však byly shledány jako funkční a nepoškozené a bylo rozhodnuto ponechat spáru mezi oknem a parapetem a parapet překrýt plastovou systémovou lištou. Naopak žaluzie oken na schodišti budou vypuštěny jako nadbytečné, rovněž tak senzory v oknech v 1.NP – viz zápis z KD7 bod 7.3 a KD16 bod 16.1

3\_ Po vybourání původních oken na schodišťovém prostoru bylo odhaleno, že ocelová podkladní konstrukce je již dožitá a je nutné ji odstranit a podklad opravit. Konstrukce pod okny bude doplněna o železobetonový věnec, stávající ocelové sloupky budou ošetřeny nátěrem a opatřeny opláštěním ze sádkokartonu – viz zápis z KD11 bod 11.1 a z KD15 bod 15.1 K dvěma otevíravým oknům na schodišti bude muset být z bezpečnostních důvodů doplněna zábrana, ve formě zábradlí z vnější strany těchto oken – viz zápis z KD15 bod 15.3

4\_ Plocha pod rekonstruovanou částí sociálních zařízení se po vybourání příček ukázala být nerovnou a mimo požadovaný půdorys. Bylo nutné části betonu a navazující kamenné dlažby vyřezat, vybourat, včetně podkladních vrstev izolací a nahradit novým cementovým potěrem – viz zápis z KD4 bod 4.3

5\_ V místnostech 2.02 + 2.03 měla být ponechána původní podlahová krytina. Po vystěhování nábytku byla podlahová krytina posouzena jako nevyhovující. Krytiny PVC budou vyměněny za nové, stejné, jako v celém patře knihovny.

6\_ Dle požadavku koncového uživatele, bylo rozhodnuto, že zrcadla, která mají být umístěna v sociálních zařízeních nebudou na pevně zapuštěna v obkladech, ale na obklad volně zavěšena – tato změna bude bez dopadu na cenu



<b>b) Vyjádření projektanta: SOUHLASÍM</b>	██████████
<b>c) Vyjádření TDI: SOUHLASÍM</b>	██████████
<b>d) Rozpočet změny:</b>	
• viz. příloha D1	

Zhotovitel:	Investor:
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i> ██████████	<i>jméno, příjmení:</i> ██████████
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22071-2024-2  
Stavba: ZL Knihovna

KSO:  
Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

CC-CZ:  
Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel:  
Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

IČ: 27283933  
DIČ: CZ27283933

Zhotovitel:  
Pozemní stavitelství s.r.o.

IČ: 27298370  
DIČ: CZ27298370

Projektant:  
RESTYL PLAN s.r.o.

IČ: 07203985  
DIČ: CZ07203985

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>365 394,51</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>365 394,51</b>		<b>76 732,85</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>442 127,36</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22071-2024-2

Stavba: ZL Knihovna

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>365 394,51</b>	<b>442 127,36</b>
22071 ZL01	<b>střecha a fasáda</b>	-144 225,12	-174 512,40
22071 ZL01O	střecha a fasáda - méněpráce	-385 667,34	-466 657,48
22071 ZL01P	střecha a fasáda - vícepráce	241 442,22	292 145,09
22071 ZL02	<b>kuchyňská linka</b>	-64 369,68	-77 887,31
22071 ZL02O	kuchyňská linka - méněpráce	-74 704,68	-90 392,66
22071 ZL02P	kuchyňská linka - vícepráce	10 335,00	12 505,35
22071 ZL03	<b>PBŘ</b>	-9 940,00	-12 027,40
22071 ZL03O	PBŘ - méněpráce	-101 450,00	-122 754,50
22071 ZL03P	PBŘ - vícepráce	91 510,00	110 727,10
22071 ZL04	<b>ZTI</b>	70,40	85,18
22071 ZL04O	ZTI - méněpráce	-3 629,60	-4 391,82
22071 ZL04P	ZTI - přípočty	3 700,00	4 477,00
22071 ZL05	<b>Elektroinstalace</b>	307 735,94	372 360,49
22071 ZL05S	elektroinstalace slaboproud - méněpráce	-9 181,00	-11 109,01
22071 ZL05O	elektroinstalace silnoproud - méněpráce	-112 037,00	-135 564,77
22071 ZL05P	elektroinstalace silnoproud - vícepráce	153 352,00	185 555,92
22071 ZL05.1	<b>ELEKTROINSTALACE, m.č. 2.01 - 2.04</b>	275 601,94	333 478,35
22071 ZL05A	Elektroinstalace silnoproud	215 465,20	260 712,89
ZL05AO	elektroinstalace silnoproud - méněpráce	-1 340,00	-1 621,40
ZL05AP	elektroinstalace silnoproud - vícepráce	216 805,20	262 334,29
22071 ZL05B	elektroinstalace slaboproud	48 964,60	59 247,17
22071 ZL05C	<b>Elektroinstalace - EZS</b>	11 172,14	13 518,29
ZL05CO	Elektrinstalace - EZS - méněpráce	-42 758,00	-51 737,18
ZL05CP	elektroinstalace - EZS - vícepráce	53 930,14	65 255,47
22071 ZL06	<b>Bleskosvod</b>	34 444,00	41 677,24
22071 ZL07	<b>Vnitřní omítky</b>	153 205,34	185 378,46
22071 ZL08	<b>Vytápění</b>	60 028,92	72 634,99
22071 ZL09	<b>Ostatní změny</b>	28 444,71	34 418,10
22071 ZL09O	Ostatní změny - méněpráce	-84 382,00	-102 102,22
22071 ZL09P	Ostatní změny - vícepráce	112 826,71	136 520,32
	<b>CELKEM MÉNĚPRÁCE</b>	<b>-815 149,62</b>	<b>-986 331,04</b>
	<b>CELKEM VÍCEPRÁCE</b>	<b>1 180 544,13</b>	<b>1 428 458,40</b>
	<b>CELKEM ZMĚNOVÉ LISTY</b>	<b>365 394,51</b>	<b>442 127,36</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL01 - střecha a fasáda

Soupis:

**22071 ZL01O - střecha a fasáda - méněpráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-385 667,34**

PSV - Práce a dodávky PSV

-385 667,34

---

712 - Povlakové krytiny

-140 704,22

---

713 - Izolace tepelné

-183 406,00

---

762 - Konstrukce tesařské

-20 410,32

---

764 - Konstrukce klempířské

-41 146,80

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL01 - střecha a fasáda

Soupis:

**22071 ZL010 - střecha a fasáda - méněpráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-385 667,34**

D PSV Práce a dodávky PSV

**-385 667,34**

D 712 Povlakové krytiny

**-140 704,22**

66	K	712_0501	Příprava podkladu - vyrovnání podkladu doplněním - nerovnosti v rozsahu do 10%	m2	-253,965	30,00	-7 618,95	
67	K	712_0502	Příprava podkladu - vyrovnání podkladu stržením šlemu podkladu - nerovnosti v rozsahu do 10%	m2	-253,965	20,00	-5 079,30	
73	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	-253,965	20,00	-5 079,30	
74	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	-0,076	85 000,00	-6 460,00	
75	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na suchu podkladní samolepící asfaltový pás	m2	-403,119	60,00	-24 187,14	
76	M	62866280	<i>pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící tl. 3 mm na polystyren</i>	m2	-556,304	143,00	-79 551,47	
81	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	-38,960	20,00	-779,20	
82	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	-0,014	85 000,00	-1 190,00	
84	M	62856011	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	-46,752	182,00	-8 508,86	
86	K	99871221a	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	Kč	-0,250	9 000,00	-2 250,00	

D 713 Izolace tepelné

**-183 406,00**

87	K	713_100	D+M náklady na vypracování návrhu kotvení , zkoušky	kus	-1,000	100,00	-100,00	
88	K	713140832	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných šrouby z vláknitých materiálů nasáklých vodou, tloušťka izolace do 100 mm	m2	-253,965	65,00	-16 507,73	
90	M	28372312	<i>deska EPS 100 do plochých střech a podlah <math>\lambda=0,037</math> tl 120mm</i>	m2	-266,664	180,00	-47 999,52	
91	K	713141263	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	-253,965	120,00	-30 475,80	
92	K	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	-253,965	90,00	-22 856,85	
93	M	28376141	<i>klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový</i>	m3	-37,333	1 700,00	-63 466,10	
94	K	9987132a	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	Kč	-0,500	4 000,00	-2 000,00	

D 762 Konstrukce tesařské

**-20 410,32**

95	K	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	-510,258	40,00	-20 410,32	
----	---	-----------	--	---	----------	-------	------------	--

VV 40-550,258

-510,258

D 764 Konstrukce klempířské

**-41 146,80**

131	K	764_0002	D+M zateplení ukončení střechy u atiky - zateplení atiky z vnitřní strany tl. 50mm, v=450mm, zateplení atiky horní tl.50mm, š. 350mm, podkladní OSB, úprava povrchů vč. rohů, kotvení - cena na 1bm	m	-60,510	680,00	-41 146,80	
-----	---	----------	---	---	---------	--------	------------	--

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL01 - střecha a fasáda

Soupis:

**22071 ZL01P - střecha a fasáda - vícepráce**

Místo:

Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum:

12. 7. 2024

Zadavatel:

Krajská nemocnice Liberec ,a.s.


Projektant:

RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel:

Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**241 442,22**

HSV - Práce a dodávky HSV

36 563,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

36 563,00

PSV - Práce a dodávky PSV

204 879,22

713 - Izolace tepelné

65 105,59

762 - Konstrukce tesařské

135 115,13

764 - Konstrukce klempířské

4 658,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL01 - střecha a fasáda

Soupis:

**22071 ZL01P - střecha a fasáda - vícepráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**241 442,22**

D HSV Práce a dodávky HSV 36 563,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 563,00

210	K	55341426	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm	kus	26,000	452,00	11 752,00	
211	K	622326259	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 1 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	20,900	850,00	17 765,00	CS ÚRS 2021 02

VV (2+7+2)\*(1,1+0,8)"boky schodiště zvenku 20,900

VV Součet 20,900

212	K	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	26,000	271,00	7 046,00	
-----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 204 879,22

D 713 Izolace tepelné 65 105,59

213	K	63152149	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 180mm	m2	271,284	238,00	64 565,59	
VV			265,965*1,02		271,284			

214	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	12,000	45,00	540,00	
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	--

VV 12 "malá stříška nad schodištěm 12,000

VV Součet 12,000

D 762 Konstrukce tesařské 135 115,13

215	K	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	7,021	8 180,00	57 431,78	
VV			265,965*0,024*1,1		7,021			

216	K	762332921	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu	m	40,000	391,00	15 640,00	
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	--

VV 4\*4 "u vpustí 16,000

VV 4\*3"levý zadní roh 12,000

VV 4\*3"malá stříška u vpustí 12,000

VV Součet 40,000

217	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	265,965	133,00	35 373,35	
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

VV 253,965"hlavní střecha dle PD 253,965

VV 7,5\*1,6"stříška nad schodištěm 12,000

VV Součet 265,965

218	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	7,021	1 700,00	11 935,70	
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	--

219	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,790	2 170,00	14 734,30	
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------	--

D 764 Konstrukce klempířské 4 658,50

220	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	5,500	847,00	4 658,50	CS ÚRS 2021 02
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

VV 5,5 "odvodnění stříšky nad schodištěm 5,500

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL02 - kuchyňská linka

Soupis:

**22071 ZL02O - kuchyňská linka - méněpráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-74 704,68**

PSV - Práce a dodávky PSV

-74 704,68

---

766 - Konstrukce truhlářské

-74 704,68

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL02 - kuchyňská linka

Soupis:

**22071 ZL02O - kuchyňská linka - méněpráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-74 704,68**

D PSV Práce a dodávky PSV

-74 704,68

D 766 Konstrukce truhlářské

-74 704,68

156	K	R_766_1003	D+M kuchyňské linky dl.3,23m, vč. vestavěná mikrovlnná trouba, elektrozásuvky, dřez, stojánkové pákové baterie, dvouplotýnka, vestavná lednice, výsuvný koš, osvětlení, pol.č.T03	kus	-0,116	45 730,00	-5 304,68	
-----	---	------------	---	-----	--------	-----------	-----------	--

VV (2,65-3,23)/5"Zkrácení linky

-0,116

157	K	R_766_1004	D+M pohyblivá skládací stěna se zavíráním 3230x2600mm, pol.č.T04	kus	-1,000	69 400,00	-69 400,00	
-----	---	------------	--	-----	--------	-----------	------------	--

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL02 - kuchyňská linka

Soupis:

**22071 ZL02P - kuchyňská linka - vícepráce**

Místo:

Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum:

12. 7. 2024

Zadavatel:

Krajská nemocnice Liberec ,a.s.


Projektant:

RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel:

Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**10 335,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

10 335,00

---

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

10 335,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL02 - kuchyňská linka

Soupis:

**22071 ZL02P - kuchyňská linka - vícepráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**10 335,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

10 335,00

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

10 335,00

221	K	78662311999	D+Montáž textilní lamelové horizontální žaluzie vnitřní manuálně ovládané	m2	6,890	1 500,00	10 335,00	
-----	---	-------------	---	----	-------	----------	-----------	--

VV 2,65\*2,6

6,890

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL03 - PBŘ

Soupis:

**22071 ZL03O - PBŘ - méněpráce**

Místo:

Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum:

12. 7. 2024

Zadavatel:

Krajská nemocnice Liberec ,a.s.


Projektant:

RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel:

Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-101 450,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-101 450,00

---

766 - Konstrukce truhlářské

-101 450,00

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL03 - PBŘ

Soupis:

**22071 ZL03O - PBŘ - méněpráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-101 450,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

-101 450,00

D 766 Konstrukce truhlářské

-101 450,00

146	K	R_766_0043	D+M interiérové dveře 900/1970, požární EI15 DP3-C, do vlhka, HPL laminát, RAL, zárubeň ocelová LZ, tl. stěny 175mm vč. povrchové úpravy RAL, madlo, pol.č. dP/04	kus	-1,000	36 170,00	-36 170,00	
148	K	R_766_0045	D+M interiérové dveře 1450/1970, požární EI15 DP3-C, HPL laminát, RAL, zárubeň ocelová dvoudílná DZD, tl. stěny 150mm vč. povrchové úpravy RAL, madlo, pol.č. dP/06	kus	-1,000	65 280,00	-65 280,00	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL03 - PBŘ

Soupis:

**22071 ZL03P - PBŘ - vícepráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**91 510,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 495,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 495,50

PSV - Práce a dodávky PSV

87 170,00

766 - Konstrukce truhlářské

87 170,00

751 - Vzduchotechnika

1 844,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL03 - PBŘ

Soupis:

**22071 ZL03P - PBŘ - vícepráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**91 510,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 2 495,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 495,50

222	K	342272225.XLA	Příčka z tvárníc Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	3,500	713,00	2 495,50	
-----	---	---------------	---	----	-------	--------	----------	--

VV 3,5\*1"obezdívka rozvaděče 3,500

D PSV Práce a dodávky PSV 87 170,00

D 766 Konstrukce truhlářské 87 170,00

223	K	R_766_0043-1	D+M interiérové dveře 900/1970, do vlhka, HPL laminát, RAL, zárubeň ocelová LZ, tl. stěny 175mm vč. povrchové úpravy RAL, madlo, pol.č. dP/04	kus	1,000	18 170,00	18 170,00	
-----	---	--------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

224	K	R_766_00459	D+M interiérové dveře 1450/1970, požární EI 30 DP3-C, HPL laminát, RAL, zárubeň ocelová dvoudílná DZD, tl. stěny 150mm vč. povrchové úpravy RAL, madlo, pol.č. dP/06	kus	1,000	69 000,00	69 000,00	
-----	---	-------------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

D 751 Vzduchotechnika 1 844,50

8	K	1-8	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I kruhové, SPIRO DN125-DN160/ 20% tvarovek, vodotěsná dna stoupaček	bm	1,000	824,00	824,00	
---	---	-----	---	----	-------	--------	--------	--

VV 1"požadavek PBŘ WC imobil 1,000

9	K	1-9	spojovací, těsnící a montážní materiál	kg	0,500	512,00	256,00	
---	---	-----	--	----	-------	--------	--------	--

1	K	2-1	Doprava zařízení	ks	0,100	3 850,00	385,00	
---	---	-----	------------------	----	-------	----------	--------	--

3	K	2-3	Přesuny	ks	0,100	1 320,00	132,00	
---	---	-----	---------	----	-------	----------	--------	--

4	K	2-4	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	hod	0,100	2 475,00	247,50	
---	---	-----	---	-----	-------	----------	--------	--

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL04 - ZTI

Soupis:

**22071 ZL04O - ZTI - méněpráce**

Místo:

Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum:

12. 7. 2024

Zadavatel:

Krajská nemocnice Liberec ,a.s.


Projektant:

RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel:

Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-3 629,60**

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 629,60

---

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-3 629,60

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL04 - ZTI

Soupis:

**22071 ZL04O - ZTI - méněpráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-3 629,60**

D PSV Práce a dodávky PSV

**-3 629,60**

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

**-3 629,60**

19	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svíslé) DN 110	m	-3,000	480,00	-1 440,00	
20	M	28615659	instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 110	kus	-3,000	75,00	-225,00	
23	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	-3,000	482,00	-1 446,00	
24	M	28615659	instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 110	kus	-2,000	75,00	-150,00	
26	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	-2,000	109,00	-218,00	
29	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	-6,000	17,00	-102,00	
31	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,030	720,00	-21,60	
32	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,030	900,00	-27,00	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL04 - ZTI

Soupis:

**22071 ZL04P - ZTI - přípočty**

Místo:

Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum:

12. 7. 2024

Zadavatel:

Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant:

RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel:

Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**3 700,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

3 700,00

---

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

2 600,00

---

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

1 100,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL04 - ZTI

Soupis:

**22071 ZL04P - ZTI - přípočty**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**3 700,00**

D PSV Práce a dodávky PSV

3 700,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

2 600,00

81	K	723260816999	Demontáž a přesun medicijních tlakových lahví a jejich ukotvení	kus	4,000	650,00	2 600,00	
----	---	--------------	---	-----	-------	--------	----------	--

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

1 100,00

82	K	72521082199	Demontáž umyvadel s výtokovými armaturami a zaslepení potrubí	soubor	1,000	500,00	500,00	
----	---	-------------	---	--------	-------	--------	--------	--

83	K	72533084099	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová s armaturami azaslepením potrubí	soubor	1,000	600,00	600,00	
----	---	-------------	---	--------	-------	--------	--------	--

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL05 - Elektroinstalace

Soupis:

**22071 ZL05S - elektroinstalace slaboproud - méněpráce**

Místo:

Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum:

12. 7. 2024

Zadavatel:

Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant:

RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel:

Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-9 181,00**

D1 - SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

-9 181,00

---

D7 - Ostatní

-9 181,00

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL05 - Elektroinstalace

Soupis:

**22071 ZL05S - elektroinstalace slaboproud - méněpráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-9 181,00**

D D1 SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

-9 181,00

D D7 Ostatní

-9 181,00

46	K	OST-009.D	Stavební přípomocce jako jsou: 2x prostup stropem, začištění omítek, instalace protipožárního utěsnění na prostupy stropem, SDK obklad stopacího vedení drátěného kabelového žlabu, rozebrání podhledu v 1NP v části instalace dátěného kabelového žlabu atd..	ks	-0,100	40 500,00	-4 050,00	
47	K	OST-009.M	Stavební přípomocce jako jsou: 2x prostup stropem, začištění omítek, instalace protipožárního utěsnění na prostupy stropem, SDK obklad stopacího vedení drátěného kabelového žlabu, rozebrání podhledu v 1NP v části instalace dátěného kabelového žlabu atd..	ks	-0,100	40 500,00	-4 050,00	
51	K	OST-013.D	Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným - dodávka	ks	-1,000	608,00	-608,00	
52	K	OST-013. M	Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným - montáž	ks	-1,000	473,00	-473,00	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL05 - Elektroinstalace

Soupis:

**22071 ZL050 - elektroinstalace silnoproud - méněpráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-112 037,00**

D1 - Silnoproudá elektroinstalace

-112 037,00

D2 - Dodávky

-100 887,00

D3 - Spínače a zásuvky

-2 460,00

D6 - Lišty, trubky, žlaby

-8 690,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL05 - Elektroinstalace

Soupis:

**22071 ZL050 - elektroinstalace silnoproud - méněpráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-112 037,00**

D D1 Silnoproudá elektroinstalace

**-112 037,00**

D D2 Dodávky

**-100 887,00**

1	K	E-001.D	Rozvaděč R02 - dodávka	ks	-1,000	100 887,00	-100 887,00	
---	---	---------	------------------------	----	--------	------------	-------------	--

D D3 Spínače a zásuvky

**-2 460,00**

5	K	E-003.D	Spínač jednopólového; řazení 1, 1So, vestavný, bílý - dodávka	ks	-4,000	181,00	-724,00	
6	K	E-003.M	Spínač jednopólového; řazení 1, 1So, vestavný, bílý - montáž	ks	-4,000	70,00	-280,00	
15	K	E-008.D	Ovládač zapínací se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S, vč. doutnavky, vestavný, bílý - dodávka	ks	-4,000	275,00	-1 100,00	
16	K	E-008.M	Ovládač zapínací se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S, vč. doutnavky, vestavný, bílý - montáž	ks	-4,000	89,00	-356,00	

D D6 Lišty, trubky, žlaby

**-8 690,00**

38	K	E-020.D	Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku - dodávka	ks	-9,000	28,00	-252,00	
39	K	E-020.M	Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku - montáž	ks	-9,000	38,00	-342,00	
50	K	E-026.D	LV 18X13 HA LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) - dodávka	m	-30,000	24,00	-720,00	
51	K	E-026.M	LV 18X13 HA LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) - montáž	m	-30,000	32,00	-960,00	
52	K	E-027.D	LV 24X22 HA LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) - dodávka	m	-15,000	37,00	-555,00	
53	K	E-027.M	LV 24X22 HA LIŠTA VKLÁDACÍ (3m) - montáž	m	-15,000	41,00	-615,00	
56	K	E-029.D	LH 60X40 HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK - dodávka	m	-10,000	99,00	-990,00	
57	K	E-029.M	LH 60X40 HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK - montáž	m	-10,000	76,00	-760,00	
60	K	E-031.D	Drátěný kabelový žlab š.100mm, včetně kotevního materiálu - dodávka	m	-8,000	243,00	-1 944,00	
61	K	E-031.M	Drátěný kabelový žlab š.100mm, včetně kotevního materiálu - montáž	m	-8,000	194,00	-1 552,00	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL05 - Elektroinstalace

Soupis:

**22071 ZL05P - elektroinstalace silnoproud - vícepráce**

Místo:

Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum:

12. 7. 2024

Zadavatel:

Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant:

RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel:

Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**153 352,00**

D1 - Silnoproudá elektroinstalace

153 352,00

D2 - Dodávky

115 355,00

D3 - Spínače a zásuvky

22 516,00

D6 - Lišty, trubky, žlaby

15 481,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL05 - Elektroinstalace

Soupis:

**22071 ZL05P - elektroinstalace silnoproud - vícepráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**153 352,00**

D D1 Silnoproudá elektroinstalace

153 352,00

D D2 Dodávky

115 355,00

98	K	E-001.1.D	Rozvaděč R02 - doplnění pro místnosti č. 2.02 - 2.04 + požární odolnost - dodávka	ks	1,000	115 355,00	115 355,00	
----	---	-----------	---	----	-------	------------	------------	--

D D3 Spínače a zásuvky

22 516,00

13	K	E-007.D	Zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranným kolíkem; vestavná, b. bílá - dodávka	ks	9,000	179,00	1 611,00	
15	K	E-007.M	Zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranným kolíkem; vestavná, b. bílá - montáž	ks	9,000	89,00	801,00	
99	K	E-051.D	infračidlo stropní 360 - dodávka	ks	14,000	1 180,00	16 520,00	
100	K	E-051.M	infračidlo stropní 360 - montáž	ks	14,000	256,00	3 584,00	

D D6 Lišty, trubky, žlaby

15 481,00

101	K	E-052.D	plastový parapetní žlab 130/65 - dodávka	m	16,000	431,00	6 896,00	
102	K	E-052.M	plastový parapetní žlab 130/65- montáž	m	16,000	290,00	4 640,00	
103	K	E-053.D	skříň se svorkami - dodávka	ks	1,000	1 239,00	1 239,00	
104	K	E-053.M	skříň se svorkami - montáž	ks	1,000	2 706,00	2 706,00	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL05 - Elektroinstalace

Soupis:

22071 ZL05.1 - ELEKTROINSTALACE, m.č. 2.01 - 2.04

Úroveň 4:

**ZL05AO - elektroinstalace silnoproud - méněpráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-1 340,00**

D1 - Silnoproudá elektroinstalace

-1 340,00

---

D6 - Lišty, trubky, žlaby

-1 340,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL05 - Elektroinstalace

Soupis:

22071 ZL05.1 - ELEKTROINSTALACE, m.č. 2.01 - 2.04

Úroveň 4:

**ZL05AO - elektroinstalace silnoproud - méněpráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-1 340,00**

D D1 Silnoproudá elektroinstalace

-1 340,00

D D6 Lišty, trubky, žlaby

-1 340,00

40	K	E-021.D	Svorka AL-CU, třívodičová + kontaktní pasta - dodávka	ks	-20,000	25,00	-500,00	
41	K	E-021.M	Svorka AL-CU, třívodičová + kontaktní pasta - montáž	ks	-20,000	42,00	-840,00	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL05 - Elektroinstalace

Soupis:

22071 ZL05.1 - ELEKTROINSTALACE, m.č. 2.01 - 2.04

Úroveň 4:

**ZL05AP - elektroinstalace silnoproud - vícepráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**216 805,20**

D1 - Silnoproudá elektroinstalace

216 805,20

D3 - Spínače a zásuvky

18 977,00

D4 - Svítidla

92 662,00

D5 - Kabely a vodiče

30 072,00

D6 - Lišty, trubky, žlaby

3 300,00

D7 - Stavební přípomocce

30 970,00

D9 - Ostatní

40 824,20



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL05 - Elektroinstalace

Soupis:

22071 ZL05.1 - ELEKTROINSTALACE, m.č. 2.01 - 2.04

Úroveň 4:

**ZL05AP - elektroinstalace silnoproud - vícepráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**216 805,20**

D D1 Silnoproudá elektroinstalace

216 805,20

D D3 Spínače a zásuvky

18 977,00

7	K	E-004.D	Přepínač sériový; řazení 5, vestavný, bílý - dodávka	ks	2,000	228,00	456,00	
8	K	E-004.M	Přepínač sériový; řazení 5, vestavný, bílý - montáž	ks	2,000	76,00	152,00	
9	K	E-005.D	Přepínač střídavý; řazení 6, 6So (1, 1So), vestavný, bílý - dodávka	ks	2,000	191,00	382,00	
10	K	E-005.M	Přepínač střídavý; řazení 6, 6So (1, 1So), vestavný, bílý - montáž	ks	2,000	72,00	144,00	
13	K	E-007.D	Zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranným kolíkem; vestavná, b. bílá - dodávka	ks	36,000	179,00	6 444,00	
14	K	E-007.M	Zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranným kolíkem; vestavná, b. bílá - montáž	ks	36,000	89,00	3 204,00	
90	K	E-054.D	Zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranným kolíkem, s víčkem; nástěnná, IP54, bílá - dodávka	ks	1,000	173,80	173,80	
91	K	E-054.M	Zásuvka jednonásobná s clonkami, s ochranným kolíkem, s víčkem; nástěnná, IP54, bílá - montáž	ks	1,000	121,00	121,00	
92	K	E-055.D	Zásuvka jednonásobná s clonkami, s přepětovou ochrannou, s ochranným kolíkem; vestavná, b. bílá - dodávka	ks	9,000	774,40	6 969,60	
93	K	E-055.M	Zásuvka jednonásobná s clonkami, s přepětovou ochrannou, s ochranným kolíkem; vestavná, b. bílá - montáž	ks	9,000	103,40	930,60	

D D4 Svítidla

92 662,00

21	K	E-011.D	C - Přisazené obdélníkové svítidlo, 2x LED, 3500lm, IP40 , 1200mm, nanopřizma, LED 840, NONSELV 250mA , přisazené svítidlo s krytem, RA80 - dodávka	ks	27,000	2 276,00	61 452,00	
22	K	E-011.M	C - Přisazené obdélníkové svítidlo, 2x LED, 3500lm, IP40 , 1200mm, nanopřizma, LED 840, NONSELV 250mA , přisazené svítidlo s krytem, RA80 - montáž	ks	27,000	324,00	8 748,00	
94	K	E-056.D	N - Nouzové svítidlo přisazené, 245 lm, autotest, 1h - dodávka	ks	9,000	1 324,40	11 919,60	
95	K	E-056.M	N - Nouzové svítidlo přisazené, 245 lm, autotest, 1h - montáž	ks	9,000	286,00	2 574,00	
96	K	E-057.D	N - Nouzové svítidlo přisazené, s piktogramem, dohlednost min. 20m, autotest, 1h - dodávka	ks	4,000	1 684,10	6 736,40	
97	K	E-057.M	N - Nouzové svítidlo přisazené, s piktogramem, dohlednost min. 20m, autotest, 1h - montáž	ks	4,000	308,00	1 232,00	

D D5 Kably a vodiče

30 072,00

25	K	E-013.D	CYKY-J 3x1.5 , pevně - dodávka	m	442,000	16,00	7 072,00	
26	K	E-013.M	CYKY-J 3x1.5 , pevně - montáž	m	442,000	24,00	10 608,00	
27	K	E-014.D	CYKY-J 3x2.5 , pevně - dodávka	m	221,000	26,00	5 746,00	
28	K	E-014.M	CYKY-J 3x2.5 , pevně - montáž	m	221,000	26,00	5 746,00	
29	K	E-015.D	CYKY-J 5x1.5 , pevně - dodávka	m	18,000	26,00	468,00	
30	K	E-015.M	CYKY-J 5x1.5 , pevně - montáž	m	18,000	24,00	432,00	

D D6 Lišty, trubky, žlaby

3 300,00

38	K	E-020.D	Krabice rozvodná / přístrojová do sádkkartonu / pod omítku - dodávka	ks	50,000	28,00	1 400,00	
----	---	---------	--	----	--------	-------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	E-020.M	Krabice rozvodná / přístrojová do sádrokartonu / pod omítku - montáž	ks	50,000	38,00	1 900,00	
D D7			Stavební přípomocce				30 970,00	
62	K	E-032	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 100x100x50 mm	ks	50,000	60,00	3 000,00	
63	K	E-033	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 50mm Sire 70 mm	m	110,000	67,00	7 370,00	
64	K	E-034	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30mm Sire 30 mm	m	150,000	55,00	8 250,00	
65	K	E-035.D	Vrtaný prostup konstrukcí do průměru 50mm - dodávka	ks	4,000	201,00	804,00	
68	K	E-037	Začištění rýh omítkou vápeno-cementovou šířky do 150mm, společně s profesí slaboproud	m2	23,000	502,00	11 546,00	
D D9			Ostatní				40 824,20	
79	K	E-043	Demontáž stývajících elektroinstalací v rekonstruovaných prostorech, ukončení původní kabeláže, ekologická likvidace/předání investorovi pro další použití	hod	24,000	410,00	9 840,00	
81	K	E-045	Pronájem montážní plošiny	kpl	1,000	3 240,00	3 240,00	
83	K	E-047	Provedení revize a vypracování revizní zprávy	ks	1,000	6 710,00	6 710,00	
84	K	E-048	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00	
85	K	E-049	Doprava	ks	1,000	12 650,00	12 650,00	
86	K	E-050	Podružný materiál	ks	1,000	3 984,20	3 984,20	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL05 - Elektroinstalace

Soupis:

22071 ZL05.1 - ELEKTROINSTALACE, m.č. 2.01 - 2.04

Úroveň 3:

**22071 ZL05B - elektroinstalace slaboproud**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**48 964,60**

D1 - SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

48 964,60

D2 - Strukturovaná kabeláž

48 964,60

D4 - Zásuvky

9 656,60

D5 - Kabely

31 350,00

D6 - Instalační materiál

2 526,00

D7 - Ostatní

5 432,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL05 - Elektroinstalace

Soupis:

22071 ZL05.1 - ELEKTROINSTALACE, m.č. 2.01 - 2.04

Úroveň 3:

**22071 ZL05B - elektroinstalace slaboproud**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**48 964,60**

D D1 SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE 48 964,60

D D2 Strukturovaná kabeláž 48 964,60

D D4 Zásuvky 9 656,60

12	K	ZAS-001.D	Datová zásuvka pro 2xRJ45 Cat.6a - na / pod omítku, včetně konektorů, masky, rámečku atd. - dodávka	ks	4,000	783,00	3 132,00	
13	K	ZAS-001.M	Datová zásuvka pro 2xRJ45 Cat.6a - na / pod omítku, včetně konektorů, masky, rámečku atd. - montáž	ks	4,000	135,00	540,00	
14	K	ZAS-002.D	Datová zásuvka pro 1xRJ45 Cat.6a - na / pod omítku, včetně konektorů, masky, rámečku atd. - dodávka	ks	1,000	533,00	533,00	
15	K	ZAS.002.M	Datová zásuvka pro 1xRJ45 Cat.6a - na / pod omítku, včetně konektorů, masky, rámečku atd. - montáž	ks	1,000	135,00	135,00	
16	K	ZAS-003.D	Patch kabel UTP Cat.6a, 1m - dodávka	ks	11,000	378,00	4 158,00	
106	K	ZAS-004.D	Datová zásuvka pro 2xRJ45 IP65 IK09 - na omítku, plastová, šrouby, víko, samozhášecí polymer, držák pro 2x keystone + 2x Keystone UTP Cat.6 - dodávka	ks	1,000	1 003,50	1 003,50	
107	K	ZAS-004.M	Datová zásuvka pro 2xRJ45 IP65 IK09 - na omítku, plastová, šrouby, víko, samozhášecí polymer, držák pro 2x keystone + 2x Keystone UTP Cat.6 - montáž	ks	1,000	155,10	155,10	

D D5 Kabely 31 350,00

18	K	KAB-001.D	Kabel S/FTP Cat.6a - dodávka	m	550,000	43,00	23 650,00	
19	K	KAB-001.M	Kabel S/FTP Cat.6a - montáž	m	550,000	14,00	7 700,00	

D D6 Instalační materiál 2 526,00

20	K	INS-001.D	Trubka ohebná 16 mm, 320 N - dodávka	m	30,000	5,00	150,00	
21	K	INS-001.M	Trubka ohebná 16 mm, 320 N - montáž	m	30,000	30,00	900,00	
26	K	INS-004.D	Protahovací vodič CY1,5 mm - dodávka	m	30,000	4,00	120,00	
27	K	INS-004.M	Protahovací vodič CY1,5 mm - montáž	m	30,000	5,00	150,00	
28	K	INS-005.D	Krabice přístrojová na povrch 80x20 - dodávka	ks	6,000	35,00	210,00	
29	K	INS-005.M	Krabice přístrojová na povrch 80x20 - montáž	ks	6,000	68,00	408,00	
30	K	INS-006.D	Krabice přístrojová KU68, do SDK / pod omítku - dodávka	ks	6,000	30,00	180,00	
31	K	INS-006.M	Krabice přístrojová KU68, do SDK / pod omítku - montáž	ks	6,000	68,00	408,00	

D D7 Ostatní 5 432,00

38	K	OST-001.M	Příprava kabelu pro uložení do 10 žil - montáž	ks	11,000	34,00	374,00	
39	K	OST-002.M	Příprava kabelu pro uložení do 100 žil - montáž	ks	1,000	68,00	68,00	
40	K	OST-003.M	Forma kabelová na kabelu do 5x2 - montáž	ks	22,000	41,00	902,00	
41	K	OST-004.M	Forma kabelová na kabelu do 50x2 - montáž	ks	2,000	135,00	270,00	
42	K	OST-005.M	Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2 - montáž	ks	22,000	68,00	1 496,00	
43	K	OST-006.M	Připojení kabelu na zářezový pásek do 50x2 - montáž	ks	2,000	270,00	540,00	
44	K	OST-007.M	Proměření metalické kabeláže (port) - montáž	ks	11,000	135,00	1 485,00	
45	K	OST-008.M	Vystavení měřicího protokolu - metalika - montáž	ks	11,000	27,00	297,00	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL05 - Elektroinstalace

Soupis:

22071 ZL05.1 - ELEKTROINSTALACE, m.č. 2.01 - 2.04

Úroveň 4:

**ZL05CO - Elektrinstalace - EZS - méněpráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-42 758,00**

D1 - SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

-42 758,00

D2 - Strukturovaná kabeláž

-31 380,00

D6 - Instalační materiál

-31 380,00

D8 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

-11 378,00

D9 - Ústředna

-6 556,00

D10 - Detektory a klávesnice

-4 822,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL05 - Elektroinstalace

Soupis:

22071 ZL05.1 - ELEKTROINSTALACE, m.č. 2.01 - 2.04

Úroveň 4:

**ZL05CO - Elektrinstalace - EZS - méněpráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-42 758,00**

D D1 SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE -42 758,00

D D2 Strukturovaná kabeláž -31 380,00

D D6 Instalační materiál -31 380,00

36	K	INS-009.D	Drátěný kabelový žlab 100 / 50 včetně příslušenství a upevňovacího systému - hlavní kabelové trasy SLP, pro stávající trasy (vyvěšení kabelů po dobu rekonstrukce) a pro nové trasy po stavbě nových stěň - dodávka	m	-60,000	253,00	-15 180,00	
37	K	INS-009.M	Drátěný kabelový žlab 100 / 50 včetně příslušenství a upevňovacího systému - hlavní kabelové trasy SLP, pro stávající trasy (vyvěšení kabelů po dobu rekonstrukce) a pro nové trasy po stavbě nových stěň - montáž	m	-60,000	270,00	-16 200,00	

D D8 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém -11 378,00

D D9 Ústředna -6 556,00

58	K	USTR-001.D	Koncentrátor 8 zón, 4 PGM výstupy, deska plošného spoje, instalovaná do stávající skříně ústředny/expandéru - dodávka	ks	-1,000	2 033,00	-2 033,00	
59	K	USTR-001.M	Koncentrátor 8 zón, 4 PGM výstupy, deska plošného spoje, instalovaná do stávající skříně ústředny/expandéru - montáž	ks	-1,000	810,00	-810,00	
60	K	USTR-002.D	Volitelná ovládací a programovací LCD klávesnice bez dvířek, 2 řádkový displej, 16 znaků na řádek - dodávka	ks	-1,000	3 038,00	-3 038,00	
61	K	USTR-002.M	Volitelná ovládací a programovací LCD klávesnice bez dvířek, 2 řádkový displej, 16 znaků na řádek - montáž	ks	-1,000	675,00	-675,00	

D D10 Detektory a klávesnice -4 822,00

62	K	DET-001.D	PIR detektor pohybu, dosah 12m, 5 záclon - dodávka	ks	-4,000	520,00	-2 080,00	
63	K	DET-001.M	PIR detektor pohybu, dosah 12m, 5 záclon - montáž	ks	-4,000	270,00	-1 080,00	
64	K	DET-002.D	Magnetický kontakt, závrtný, 2 přívodní vodiče - dodávka	ks	-3,000	284,00	-852,00	
65	K	DET-002.M	Magnetický kontakt, závrtný, 2 přívodní vodiče - montáž	ks	-3,000	270,00	-810,00	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL05 - Elektroinstalace

Soupis:

22071 ZL05.1 - ELEKTROINSTALACE, m.č. 2.01 - 2.04

Úroveň 4:

**ZL05CP - elektroinstalace - EZS - vícepráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**53 930,14**

D1 - SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

53 930,14

D2 - Strukturovaná kabeláž

31 484,00

D6 - Instalační materiál

31 484,00

D8 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

22 446,14

D9 - Ústředna

16 634,00

D10 - Detektory a klávesnice

5 812,14

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL05 - Elektroinstalace

Soupis:

22071 ZL05.1 - ELEKTROINSTALACE, m.č. 2.01 - 2.04

Úroveň 4:

**ZL05CP - elektroinstalace - EZS - vícepráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**53 930,14**

D D1 SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE 53 930,14

D D2 Strukturovaná kabeláž 31 484,00

D D6 Instalační materiál 31 484,00

90	K	K001	Plechový kabelový žlab 125 / 100 s integrovanou spojkou včetně příslušenství a upevňovacího systému - hlavní kabelové trasy SLP, pro stávající trasy (vyvěšení kabelů po dobu rekonstrukce) a pro nové trasy po stavbě nových stěh - dodávka	m	12,000	592,50	7 110,00	
91	K	K002	Plechový kabelový žlab 125 / 100 s integrovanou spojkou včetně příslušenství a upevňovacího systému - hlavní kabelové trasy SLP, pro stávající trasy (vyvěšení kabelů po dobu rekonstrukce) a pro nové trasy po stavbě nových stěh - montáž	m	12,000	275,00	3 300,00	
92	K	K003	Parapetní kanál PK 130x65, dodávka	m	16,000	289,00	4 624,00	
93	K	K004	Parapetní kanál PK 130x65, montáž, včetně vyvázání kabelů	m	16,000	450,00	7 200,00	
94	K	K005	Příslušenství k parapetním kanálům	kpl	1,000	2 050,00	2 050,00	
95	K	K006	Demontáž plastových žlabů 110x60, včetně vyvázání stávajících kabelů	m	16,000	450,00	7 200,00	

D D8 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 22 446,14

D D9 Ústředna 16 634,00

96	K	K007	JA-107K, Ústředna s LAN, v balení bez GSM komunikátoru, až 230 sběrníkových periferií, až 600 uživatelů, až 15 sekcí, až 128 programovatelných PG výstupů, AKU až 18Ah - dodávka	ks	1,000	10 035,00	10 035,00	
97	K	K008	JA-107K, Ústředna s LAN, v balení bez GSM komunikátoru, až 230 sběrníkových periferií, až 600 uživatelů, až 15 sekcí, až 128 programovatelných PG výstupů, AKU až 18Ah - montáž	ks	1,000	2 062,00	2 062,00	
98	K	K009	Zálohovací akumulátor 12V 18Ah - dodávka	ks	1,000	1 210,00	1 210,00	
99	K	K010	Zálohovací akumulátor 12V 18Ah - montáž	ks	1,000	137,00	137,00	
100	K	K011	JA-114E-WH, Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID včetně prvního ovládacího segmentu - bílá - dodávka	ks	1,000	2 502,00	2 502,00	
101	K	K012	JA-114E-WH, Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID včetně prvního ovládacího segmentu - bílá - montáž	ks	1,000	688,00	688,00	

D D10 Detektory a klávesnice 5 812,14

102	K	K013	JA-110P, Sběrníkový PIR detektor pohybu - dodávka	ks	4,000	665,50	2 662,00	
103	K	K014	JA-110P, Sběrníkový PIR detektor pohybu - montáž	ks	4,000	275,00	1 100,00	
104	K	K015	JA-111, Sběrníkový magnetický kontakt - dodávka	ks	3,000	408,38	1 225,14	
105	K	K016	JA-111, Sběrníkový magnetický kontakt - montáž	ks	3,000	275,00	825,00	



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

**22071 ZL06 - Bleskosvod**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**34 444,00**

D1 - Silnoproudá elektroinstalace

34 444,00

---

D8 - Ochrana před bleskem

34 444,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

**22071 ZL06 - Bleskosvod**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**34 444,00**

D D1 Silnoproudá elektroinstalace

34 444,00

D D8 Ochrana před bleskem

34 444,00

69	K	E-038.D	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně - dodávka	m	50,000	41,00	2 050,00	
70	K	E-038.M	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně - montáž	m	50,000	56,00	2 800,00	
71	K	E-039.D	Podpěra vedení na střechu - dodávka	ks	80,000	100,00	8 000,00	
72	K	E-039.M	Podpěra vedení na střechu - montáž	ks	80,000	65,00	5 200,00	
73	K	E-040.D	Svorka spojovací drát-drát - dodávka	ks	12,000	26,00	312,00	
74	K	E-040.M	Svorka spojovací drát-drát - montáž	ks	12,000	52,00	624,00	
75	K	E-041.D	Svorka připojovací - dodávka	ks	10,000	26,00	260,00	
76	K	E-041.M	Svorka připojovací - montáž	ks	10,000	52,00	520,00	
77	K	E-042.D	Jímač 2m, vč. betonových podstavců - dodatečná ochrana pro zařízení vyčnívající nad chráněnou rovinu (světlíky, kond. jednotky, zařízení VZT, ...) - dodávka	ks	6,000	1 008,00	6 048,00	
78	K	E-042.M	Jímač 2m, vč. betonových podstavců - dodatečná ochrana pro zařízení vyčnívající nad chráněnou rovinu (světlíky, kond. jednotky, zařízení VZT, ...) - montáž	ks	6,000	605,00	3 630,00	
83	K	E-047	Provedení revize a vypracování revizní zprávy	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

**22071 ZL07 - Vnitřní omítky**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**153 205,34**

HSV - Práce a dodávky HSV

153 205,34

---

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

148 798,84

---

998 - Přesun hmot

4 406,50

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

**22071 ZL07 - Vnitřní omítky**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RE\_TYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**153 205,34**

D HSV Práce a dodávky HSV

153 205,34

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

148 798,84

225	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	231,100	90,20	20 845,22	
226	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	271,210	70,40	19 093,18	
227	K	612135095	Příplatek k vyrovnaní vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	141,829	63,00	8 935,23	
vv			(8,55+7,32+7,31+7,32+4,31+5,36+3,25+5,8+8,53)*2,965-2,1*14		141,829			
228	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	141,829	280,00	39 712,12	
vv			(8,55+7,32+7,31+7,32+4,31+5,36+3,25+5,8+8,53)*2,965-2,1*14		141,829			
229	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	4,000	633,00	2 532,00	CS ÚRS 2021 02
vv			2*2" za umyvadlem a výlevkou v 2.02		4,000			
230	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	210,390	171,00	35 976,69	
vv			(8,55+7,32+7,31+7,32+4,31+5,36+3,25+5,8+8,53+5,16+5,36+5,36+3,66+5)*2,965-2,1*16		210,390			
231	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,440	5 460,00	13 322,40	
vv			8,5*4,1*0,07"pod m.č. 2.06-2.09		2,440			
232	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,440	385,00	939,40	
233	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,199	37 400,00	7 442,60	
vv			8,5*4,1*0,0044*1,3" kari 6/100/100pod m.č. 2.06-2.09		0,199			
D 998			Přesun hmot				4 406,50	
63	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	8,813	500,00	4 406,50	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

**22071 ZL08 - Vytápění**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>60 028,92</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	60 028,92
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	11 899,92
734 - Ústřední vytápění - armatury	27 915,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	20 214,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

**22071 ZL08 - Vytápění**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**60 028,92**

D PSV Práce a dodávky PSV

60 028,92

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

11 899,92

31	K	733110803.1	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	18,000	18,04	324,72	
32	K	733191922.1	Napojení potrubí na stávající DN 10	kus	16,000	230,00	3 680,00	
33	K	733223302.1	Potrubí C-Steel spojované lisováním DN 15 ÚT	m	8,000	279,40	2 235,20	
34	K	733223303	Potrubí C-Steel spojované lisováním DN 18ÚT	m	20,000	283,00	5 660,00	

D 734 Ústřední vytápění - armatury

27 915,00

35	K	734200821.1	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	20,000	189,75	3 795,00	
36	K	734209103.1	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	12,000	38,50	462,00	
37	K	734209112.1	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	20,000	67,50	1 350,00	
38	K	734209113.1	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	16,000	67,50	1 080,00	
39	K	734221681.1	Hlavice termostatická Danfos	kus	10,000	572,00	5 720,00	
40	K	734222634	Ventil závitový termostatický přímý Danfoss G 3/8	kus	10,000	531,00	5 310,00	
41	K	734261222	Šroubení přímé uzavírací G3/8"	kus	10,000	254,00	2 540,00	
42	K	734261223	Šroubení přímé G 1/2	kus	18,000	127,00	2 286,00	
43	K	734291113	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí G 1/2 v šachtě	kus	4,000	176,00	704,00	
44	K	734292713	Kohout závitový kulový přímý s páčkou G 1/2	kus	18,000	186,00	3 348,00	
45	K	734292714	Stavební přípomocce + doprava	soub	1,000	1 320,00	1 320,00	

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

20 214,00

46	K	735111810.1	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	ks	14,000	231,00	3 234,00	
47	K	735119140.1	Montáž otopného tělesa litinového článkového	ks	14,000	1 100,00	15 400,00	
48	K	735221812	Demontáž registru trubkového hladkého DN 50 délka do 3 m dvoupramenný	kus	2,000	165,00	330,00	
49	K	735494811.1	Vypuštění vody z otopných těles	soub	1,000	1 250,00	1 250,00	

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL09 - Ostatní změny

Soupis:

**22071 ZL090 - Ostatní změny - méněpráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-84 382,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-61 392,00

766 - Konstrukce truhlářské

-61 392,00

OST - Ostatní

-21 990,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL09 - Ostatní změny

Soupis:

**22071 ZL090 - Ostatní změny - méněpráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-84 382,00**

D HSV Práce a dodávky HSV -1 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 000,00

28	K	9_0025	Stávající výlez na střechu - nové panty dle PD	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00	
----	---	--------	--	-----	--------	----------	-----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV -61 392,00

D 766 Konstrukce truhlářské -61 392,00

151	K	R-766-0100.1	odpočet - vnitřní parapety	kus	-8,000	537,00	-4 296,00	
151	K	R-766-0100.2	odpočet - el.zabezpečovací signalizace	kus	-8,000	2 064,00	-16 512,00	
152	K	R-766-0101.1	odpočet - vnitřní parapety	kus	-8,000	537,00	-4 296,00	
152	K	R-766-0101.2	odpočet - el.zabezpečovací signalizace	kpl	-8,000	2 064,00	-16 512,00	
153	K	R-766-0102.1	odpočet - vnitřní parapety	kus	-6,000	1 074,00	-6 444,00	
153	K	R-766-0102.2	odpočet - el.zabezpečovací signalizace	kus	-2,000	2 064,00	-4 128,00	
153	K	R-766-0102.3	odpočet - žaluzie	kus	-6,000	1 534,00	-9 204,00	

D OST Ostatní -21 990,00

208	K	OST_013	D+M protipožární ucpávky dle PD	Kč	-0,733	30 000,00	-21 990,00	
-----	---	---------	---------------------------------	----	--------	-----------	------------	--



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL09 - Ostatní změny

Soupis:

**22071 ZL09P - Ostatní změny - vícepráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RESTYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**112 826,71**

### HSV - Práce a dodávky HSV

31 385,41

4 - Vodorovné konstrukce

7 787,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 597,91

### PSV - Práce a dodávky PSV

81 441,30

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

871,25

763 - Konstrukce suché výstavby

9 530,40

766 - Konstrukce truhlářské

2 880,00

767 - Konstrukce zámečnické

11 100,00

772 - Podlahy z kamene

5 154,73

776 - Podlahy povlakové

24 052,35

783 - Dokončovací práce - nátěry

27 852,57

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Knihovna

Objekt:

22071 ZL09 - Ostatní změny

Soupis:

**22071 ZL09P - Ostatní změny - vícepráce**

Místo: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Datum: 12. 7. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice Liberec ,a.s.

Projektant: RE TYL PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**112 826,71**

D HSV Práce a dodávky HSV

**31 385,41**

D 4 Vodorovné konstrukce

**7 787,50**

234	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,082	4 480,00	367,36	
	VV		0,8*0,85*0,12		0,082			
235	K	411354213	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 0,75 mm	m2	0,680	723,00	491,64	
	VV		0,8*0,85"původní výlez		0,680			
236	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,250	4 570,00	1 142,50	
	VV		(2+6+2)*0,25*0,1		0,250			
237	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	4,000	719,00	2 876,00	
	VV		(2+6+2)*0,4		4,000			
238	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	4,000	140,00	560,00	
239	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,020	55 100,00	1 102,00	
	VV		(2+6+2)*2/1000*2 R 10		0,020			
240	K	953962113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	ks	20,000	62,40	1 248,00	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**23 597,91**

32	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	66,000	60,00	3 960,00	
	VV		(2+7+2)*6 "kolem schodiště		66,000			
33	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	66,000	2,50	165,00	
34	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	66,000	30,00	1 980,00	
241	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,440	3 700,00	9 028,00	
	VV		8,5*4,1*0,07"pod m.č. 2.06-2.09		2,440			
242	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	ks	26,000	103,00	2 678,00	
	VV		26"zvětšení odvětrání atiky		26,000			
243	K	976074131	Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MC	ks	6,000	179,00	1 074,00	
	VV		6"kotevní U profily schod. zed		6,000			
244	K	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	ks	4,000	110,00	440,00	
	VV		4" litinové rámy pod vpustmi střecha		4,000			
245	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	3,550	127,00	450,85	
	VV		3,55 "sociálky		3,550			
246	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	15,180	217,00	3 294,06	
	VV		15,18"beton podlahy v místě nových příček SDK mezi sociálkami a chodbou		15,180			
55	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	4,800	110,00	528,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		(2,4)*2"m.č. 2.02		4,800			

D PSV Práce a dodávky PSV

**81 441,30**

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

**871,25**

247	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	34,850	25,00	871,25	CS ÚRS 2021 02
	VV		8,5*4,1"pod n.č. 2.06-2.09 včetně zdiva		34,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 763			Konstrukce suché výstavby					9 530,40
113	K	7631214	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm 40 kg/m3, EI 30 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	6,660	740,00	4 928,40	
VV			3,7*(3-1,2)"předsetěny za wc až ke stropu					6,660
118	K	763131421	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace	m2	0,720	1 000,00	720,00	
VV			0,9*0,8"původní výlez na střechu					0,720
248	K	763164515	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 12,5	m	4,000	552,00	2 208,00	
VV			2*2"sloupky OK					4,000
249	K	763164611	SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5	m	2,000	837,00	1 674,00	
VV			2"suteren kapotáž potubí					2,000
D 766			Konstrukce truhlářské					2 880,00
250	K	R_766_010199	D+M krycí lišty vnitřního patrapetu bílý plast	kus	16,000	180,00	2 880,00	
VV			8+8 "dle oken					16,000
D 767			Konstrukce zámečnické					11 100,00
251	K	767_00199	D+M zábradlí do balk. dveří schodiště	kus	2,000	5 550,00	11 100,00	
D 772			Podlahy z kamene					5 154,73
252	K	772421133	Montáž obkladu soklů svislých deskami lepenými z kamene tl do 30 mm	bm	13,490	295,00	3 979,55	
VV			9+4,49"chodby					13,490
253	K	772421811	Demontáž obkladů soklů do suti z desek z kamene kladených do malty rovných	m	13,500	59,00	796,50	CS ÚRS 2021 02
VV			13,5 "chodba					13,500
254	K	772991441	Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od malty	m2	2,025	187,00	378,68	CS ÚRS 2021 02
VV			13,5*0,15					2,025
D 776			Podlahy povlakové					24 052,35
173	K	776_001	D+M lepený soklík PVC v=80mm, systémové provedení	bm	16,480	55,00	906,40	
179	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	20,097	90,00	1 808,73	
180	K	776222111	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	m2	20,097	320,00	6 431,04	
181	M	28411000	PVC heterogenní zátěžová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	21,102	590,00	12 450,18	
VV			20,097*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					21,102
182	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	8,000	232,00	1 856,00	
185	K	9987762a	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	Kč	0,150	4 000,00	600,00	
D 783			Dokončovací práce - nátěry					27 852,57
195	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	3,240	65,00	210,60	
VV			2,1*0,45*2"sloupky schodiště					1,890
VV			9*0,15"Traverza strop sociálky					1,350
VV			Součet					3,240
197	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	3,240	120,00	388,80	
198	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	3,240	125,00	405,00	
255	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	35,280	110,00	3 880,80	CS ÚRS 2021 02
VV			14*1,4*0,9*2					35,280
256	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	24,000	26,00	624,00	CS ÚRS 2021 02
VV			10 "suteren laboratoře					10,000
VV			14"potrubí 2 NP					14,000
VV			Součet					24,000
257	K	783617111	Krycí jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	35,280	150,00	5 292,00	CS ÚRS 2021 02
258	K	783617605	Krycí jednonásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	24,000	40,00	960,00	CS ÚRS 2021 02
259	K	783826301	Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek	m2	47,659	213,00	10 151,37	CS ÚRS 2024 01
VV			27,54 "suteren-laboratoře" + (1,69+6,97+1,45)*1,99 "sokl schodiště"					47,659

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
260	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	33,000	180,00	5 940,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		(2+7+2)*2"boky schodiště zvenku		22,000			
	VV		2+7+2"podhled		11,000			
	VV		Součet		33,000			