

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6
Stavba: Střecha měnirna Pošta

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 3. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 286480048
AZ Střechy - izolace s.r.o. DIČ: CZ28648048

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 224 015,79
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 224 015,79

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	224 015,79	47 043,32
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	271 059,11
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6

Stavba: Střecha měnirna Pošta

Místo: Datum: 11. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: AZ Střechy - izolace s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	224 015,79	271 059,11
6	Střecha měnirna Pošta	224 015,79	271 059,11
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	224 015,79	271 059,11

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Střecha měnirna Pošta

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

AZ Střechy - izolace s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 3. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

286480048

CZ28648048

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

224 015,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	224 015,79	21,00%	47 043,32
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

271 059,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střecha měnirna Pošta

Místo:

Datum: 11. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AZ Střechy - Izolace s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

224 015,79

HSV - Práce a dodávky HSV

747,00

997 - Přesun sutě

747,00

PSV - Práce a dodávky PSV

223 268,79

712 - Povlakové krytiny

14 214,20

741 - Elektroinstalace - silnoproud - provede Objednatel

0,00

764 - Konstrukce klempířské

82 327,00

765 - Krytina skládaná

115 099,19

767 - Konstrukce zámečnické

998,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střecha měnirna Pošta

Místo:

Datum: 11. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AZ Střechy - Izolace s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

224 015,79

D	HSV		Práce a dodávky HSV				747,00	
D	997		Přesun sutě				747,00	
48	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,249	1 500,00	373,50	CS ÚRS 2024 01
49	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,249	1 500,00	373,50	CS ÚRS 2024 01

D	PSV		Práce a dodávky PSV				223 268,79	
1	M	M003	Broušení a antikorozi nátěr požárního žebříku	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,066	55 000,00	3 630,00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
VV			0,066		0,066			
3	M	M004	Ostatní práce	kpl.	1,000	2 000,00	2 000,00	

D	712		Povlakové krytiny				14 214,20	
4	K	712363357	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	25,080	150,00	3 762,00	CS ÚRS 2024 01
5	M	55344....	Okapnice široká TiZn Rš 250mm	m	25,080	340,00	8 527,20	
VV			12,54*2		25,080			
6	M	62851032	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,075	3 000,00	225,00	CS ÚRS 2024 01

D	741		Elektroinstalace - silnoproud - provede objednatel				0,00	
8	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	66,080		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			64,08+2		66,080			
9	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	8,921		0,00	CS ÚRS 2024 01
10	M	10003003..	Podpěra vedení na ploché střechy, beton c35/45 m, dvoubodové uložení drátu d.8mm	kus	50,000		0,00	
11	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	55,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
12	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	55,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	741420023	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
14	M	35431039	svorka uzemnění AlMgSi na okapové žlaby	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> SOc Al					
15	K	741420024	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			4		4,000			
16	M	35431022	svorka uzemnění AlMgSi připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2024 01

P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> SPe Al					
18	K	741421821	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm	m	64,080		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			13,5+12,54+12,54+12,54+0,48+0,48+12 "součet délek hromosvodu"		64,080			

19	K	741421855	Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu	kus	52,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
VV			52 "přibližný počet podpěr hromosvodu"		52,000			
20	K	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
21	M	35442152	tyč jímací s rovným koncem 16/10 2000 (1000/1000)mm AlMgSi	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,023		0,00	CS ÚRS 2024 01

D	764		Konstrukce klempířské				82 327,00	
23	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	27,000	50,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 01
24	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	13,000	50,00	650,00	CS ÚRS 2024 01
VV			6,5*2		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	M001	Prořez betonové mazaniny k vyrovnání nerovností	m2	32,598	200,00	6 519,60	
VV					162,989*0,2 "20% plochy střechy"	32,598		
26	K	764244406	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titaninkového předzvětrálního plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	26,000	250,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 01
27	M	19112003	plech TiZn "leskle válcovaný" tabule tl 0,7mm	m2	13,000	1 200,00	15 600,00	CS ÚRS 2024 01
28	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	27,000	200,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 01
VV					13,5*2	27,000		
29	M	55348812	žlab podokapní půlkulatý TiZn "leskle válcovaný" rš 333mm tl 0,7mm	m	32,400	666,00	21 578,40	CS ÚRS 2024 01
VV					27*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	32,400		
30	K	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2024 01
31	M	55349069	čelo levé k letování pro půlkulatý žlab TiZn "leskle válcovaný" rš 333mm	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
32	M	55349090	čelo pravé k letování pro půlkulatý žlab TiZn "leskle válcovaný" rš 333mm	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2024 01
33	K	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus	30,000	100,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
VV					30	30,000		
34	M	55348910	hák žlabový půlkulatý opláštěný TiZn "leskle válcovaný" rš 333mm	kus	30,000	120,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
35	K	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
36	M	55349156	kotlík závěsný pro půlkulatý žlab TiZn "leskle válcovaný" rš 333 kruhový vývod D 100mm	kus	2,000	530,00	1 060,00	CS ÚRS 2024 01
37	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	13,000	200,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 01
38	M	55349326	svod kruhový TiZn "leskle válcovaný" tl 0,65mm D 100mm	m	13,000	700,00	9 100,00	CS ÚRS 2024 01
39	K	764508135	Montáž svodu kruhového, průměru kolen výtokových	kus	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
40	M	55349285	koleno kruhové 60° s hrdlem TiZn "leskle válcovaný" D 100mm	kus	8,000	305,00	2 440,00	CS ÚRS 2024 01
41	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,243	3 000,00	729,00	CS ÚRS 2024 01
D 765 Krytina skládaná							115 099,19	
42	M	M002	Vyrovnání ploch přířezem z asfaltového pásu s nenasákovou vložkou	m2	32,598	300,00	9 779,40	
VV					162,989*0,20 " 20% povrchu střechy"	32,598		
43	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	325,978	110,00	35 857,58	CS ÚRS 2024 01
VV					162,989*2	325,978		
44	M	62855011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,3mm	m2	187,437	190,00	35 613,03	CS ÚRS 2024 01
VV					162,989*1,15	187,437		
45	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	187,437	140,00	26 241,18	CS ÚRS 2024 01
VV					162,989*1,15	187,437		
46	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,536	3 000,00	7 608,00	CS ÚRS 2024 01
D 767 Konstrukce zámečnické							998,40	
47	K	767392801	Demontáž krytin střech z plechů nýtovaných do suti	m2	12,480	80,00	998,40	CS ÚRS 2024 01
VV					2*(13*0,48) " celková plocha krytiny atik"	12,480		