

SMLOUVA O DÍLO

č. 2024096

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

VK projekt cz s.r.o.

se sídlem Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 02595826, DIČ: CZ02595826

zastoupená: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 22437

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních: [REDACTED]

b/ ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

se sídlem Novohradská 738/40, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice

IČO: 25166115, DIČ: CZ25166115

zastoupená: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 868

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních: [REDACTED]

b/ ve věcech technických (předání a převzetí díla, zápisy do stavebního deníku):
[REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“)

Zástupci obou smluvních stran uvedení výše prohlašují, že dle platné právní úpravy, stanov, společenské smlouvy či jiného obdobného organizačního předpisu nebo plné moci jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1. Předmět díla

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést vlastním jménem a na vlastní odpovědnost dílo a objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla následujícího určení:

Název díla: „**REKONSTRUKCE VSTUPU DO AREÁLU HORNÍ 22**“

Místo realizace díla: areál vozovny na adrese Horní 2508/22, 370 04 České Budějovice (dále též jen „areál vozovny“).

Specifikace díla (předmět díla): Předmětem díla je rekonstrukce vstupu do areálu vozovny, která spočívá v úpravě především části vjezdu a vstupu do areálu vozovny (včetně přemístění závor, umístění vstupního terminálu, úpravy oplocení, vybudování části nového, dále zastínění vstupů do vrátnice)

- podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu (dále též jen „*položkový rozpočet*“), který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy,
- podle projektové dokumentace stavby s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU DO OBJEKTU VRÁTNICE A VJEZDU DO AREÁLU VČ. OPLOCENÍ - II. ETAPA NA POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3“ zpracované INPROPO s.r.o., IČ 25187911, se sídlem Okružní 237, 373 61 Hrdějovice, datum 09-2023, která tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy, a podle projektové dokumentace elektro s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY VRÁTNICE V AREÁLU VOZOVNY TROLEJBUSŮ 2508/22, ČESKÉ BUDĚJOVICE“ zpracované projektantem [REDACTED] IČ 70665729, se sídlem Květinová 400/12, Rudolfov,

datum 06-2023, která tvoří přílohu č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy, (dále společně označeny jen „projektová dokumentace“).

Nedílnou součástí předmětu díla je rovněž:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, a to minimálně ve třech provedeních v tištěné podobě, a dále v elektronické podobě (dokumentace ve formátu Microsoft Office - texty ve formátu .DOC, tabulky a grafy ve formátu .XLS, grafické přílohy ve formátu .DWG a zároveň vše ve formátu .PDF);
- ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci díla dle této smlouvy;
- ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci díla dle této smlouvy;
- zajištění veškerých nutných dokladů, jež se váží k realizovanému dílu a jeho uvedení do provozu a užívání, včetně prohlášení o shodě na použité materiály, záruční listy výrobků a technologií, výchozí revize a provedení funkčních zkoušek.

Za provedení díla je považováno splnění všech jeho součástí uvedených v tomto článku smlouvy.

- 1.2. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že od objednatele před podpisem smlouvy převzal projektovou dokumentaci stavby zpracovanou INPROPO s.r.o., IČ 25187911, se sídlem Okružní 237, 373 61 Hrdějovice, datum 09-2023, a projektovou dokumentaci elektro zpracovanou projektantem [REDAKCE] IČ 70665729, se sídlem Květinová 400/12, Rudolfov, datum 06-2023, k provádění díla dle této smlouvy a zavazuje se plně dodržovat veškeré podmínky v ní stanovené pro provádění díla dle této smlouvy.

2. Dodací a kvalitativní podmínky

- 2.1. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, platnými právními předpisy a technickými normami ČSN, jež se vztahují k provádění díla dle této smlouvy. Provedením díla se rozumí takové provedení prací a dodávek, které zajistí po předání díla bezpečný provoz celého díla podle záměrů této smlouvy. Vždy je však podmínkou nejvyšší možná kvalita výsledného díla.
- 2.2. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti této smlouvě, projektové dokumentaci a položkovému rozpočtu.
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně podmínek pro jeho řádné provedení a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. S ohledem na uvedenou skutečnost se u zhotovitele vylučuje použití § 1765 odst. 1 občanského zákoníku, tj. právo domáhat se vůči objednateli obnovení jednání o smlouvě z důvodu změny okolností s tím, že zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny těchto okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce zajistí osobami odborně způsobilými. Pokud zhotovitel použije k provedení díla subdodavatele (poddodavatele) nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl on sám, čímž není dotčena současná společná a nerozdílná odpovědnost dotčeného subdodavatele (poddodavatele) dle platné právní úpravy.

3. Doba provedení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit, provést, dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy v tomto termínu:

Zahájení díla:	Provedení, dokončení a předání díla:
do 5 dnů od podpisu smlouvy	do 31. 11. 2024

4. Cena

- 4.1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají maximální smluvní cenu za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy, která činí:

Celková cena za dílo 997 350, 96 Kč bez DPH (devět set devadesát sedm tisíc tři sta padesát jedna korun českých devadesát šest haléřů).

Výše sazby DPH, případně režim přenesení daňové povinnosti, budou stanoveny podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 4.2. Sjednaná celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná ve vazbě na položkový rozpočet, se započtením veškerých nákladů spojených s úplným a kvalitním splněním díla včetně veškerých rizik, inflačních vlivů během realizace díla a zisku zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje úplnost a závaznost položkového rozpočtu pro rozsah předmětu díla specifikovaný v čl. 1. této smlouvy.
- 4.3. Výši sjednané celkové ceny za dílo lze měnit v případě víceprací (méněprací), rozšíření nebo změny předmětu díla sjednaného v čl. 1. této smlouvy na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla a nepůjde o práce a položky uvedené v odstavci 4.4. tohoto článku smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen provést soupis těchto víceprací (méněprací), rozšíření nebo změn včetně jejich ocenění ve vazbě na jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, které jsou pevné po celou dobu realizace díla, a toto ocenění předložit objednateli k předchozímu odsouhlasení formou uzavření dodatku ke smlouvě. Jinak zhotovitel nemůže vůči objednateli nárokovat jejich úhradu nad rámec ceny za dílo sjednané touto smlouvou.
- 4.4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěno, že v cenové kalkulaci (položkovém rozpočtu) chybí položka nebo potřeba dalších prací k dokončení díla, jejíž existence je ze zadaného předmětu díla zřejmá, nebude to důvod ke zvýšení ceny, neboť smluvní cena je cenou maximální.

5. Platební podmínky

- 5.1. Cena díla bude objednatelem hrazena zhotoviteli v české měně průběžně za dále uvedených podmínek, a to na základě faktur vystavovaných zhotovitelem vždy za měsíční období podle objednatelům písemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací, které musí být vždy k těmto fakturám zhotovitelem doloženy jako příloha a na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele. Takto bude zhotovitelem fakturováno maximálně 80 % ceny díla bez DPH. Na zbývajících 20 % z ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po řádném předání a převzetí předmětu díla, jež musí být doloženo předávacím protokolem, jakož i objednatelem písemně odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací, které musí být zhotovitelem doloženy k faktuře jako příloha a na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele.

Objednatel musí obdržet soupis skutečně provedených prací k předchozímu odsouhlasení vždy minimálně 3 pracovní dny předem. V případě, že soupis skutečně provedených prací objednatel neodsouhlasí, je zhotovitel povinen provést jeho úpravu s opakovaným předložením objednateli k předchozímu odsouhlasení s novou lhůtou 3 pracovní dny předem, a to do doby, než dojde k jeho písemnému odsouhlasení objednatelem. Soupisy skutečně provedených prací budou prováděny a oceňovány ve vazbě na závazný položkový rozpočet, jež je přílohou č. 1 této smlouvy.

- 5.2. Smluvní strany se dohodly na oprávnění objednatele pozastavit úhradu 20 % ze sjednané ceny díla v případě, že se na předávaném díle vyskytnou jakékoliv vady a nedodělky a objednatel dílo převezme, a to do doby odstranění posledního z nich (po tuto dobu není objednatel s úhradou v prodlení).
- 5.3. Splatnost faktur vystavených dle této smlouvy byla dohodnuta na dobu 30 kalendářních dnů od jejich obdržení objednatelem s tím, že se za den splatnosti považuje den, kdy objednatel předal příkaz k úhradě své bance.
- 5.4. Zhotovitel je povinen doručit fakturu na e-mailovou adresu objednatele: [REDACTED] ve formátu PDF a zároveň i ve formátu ISDOC, je-li to možné.
- 5.5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která nebude obsahovat náležitosti dle zákona o DPH, či bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo jinými obecně závaznými právními předpisy. V takovém případě bude zhotovitelem provedena oprava a vystavena nová faktura a běží nová lhůta splatnosti dle odstavce 5.3. tohoto článku smlouvy.
- 5.6. Zhotovitel prohlašuje, že v den podpisu této smlouvy není ve smyslu zákona o DPH tzv. nespolehlivým plátcem a že bankovní účet užívaný pro veškeré platby v rámci této smlouvy má ve smyslu tohoto zákona registrován u příslušného správce daně a je zároveň správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je povinen udržovat pravdivost tohoto prohlášení po celou dobu poskytování plnění dle této smlouvy. Dostane-li se zhotovitel, do postavení, které by mohlo zakládat ručení objednatele za nezaplacenou DPH, je objednatel oprávněn dle svého uvážení odvést částku odpovídající výši DPH z plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně a to, aniž by byl vyzván jako ručitel. V takovém případě závazek objednatele vůči zhotoviteli k úhradě plnění dle této smlouvy zaniká, a to ve výši částky odpovídající DPH uhrazené na účet správce daně k datu její úhrady správcem daně. Je-li plnění dle této smlouvy již plně uhrazeno včetně DPH,

zhotovitel uhradí neprodleně na výzvu objednatele částku odpovídající DPH, kterou objednatel zaplatil správci daně včetně náhrady veškeré škody.

6. Splnění závazku - předání a převzetí díla

- 6.1. Závazek zhotovitele se považuje za splněný písemným předáním a převzetím předmětu díla objednatelem v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy, a to předávacím protokolem, ve kterém bude stvrzena správnost a úplnost provedeného díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící bezpečnému a plynulému užívání a provozování díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně a esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 6.2. Zhotovitel současně při předání díla dle této smlouvy předá objednateli veškeré doklady dokládající jeho řádné provedení, a to zejména dokumentaci skutečného provedení díla, doklad o ekologické likvidaci odpadů a veškeré další nutné doklady vážící se k dílu, jako je prohlášení o shodě použitých stavebních výrobků a materiálů, výchozí revize, protokoly o provedení funkčních zkoušek díla a případné další výsledky potřebných zkoušek a atestů, osvědčení, vyhodnocení apod., jež ukládají obecně závazné právní předpisy, technické normy ČSN nebo tato smlouva.
- 6.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně minimálně 5 pracovních dnů před stanoveným termínem předání. Převezme-li objednatel dílo, budou v protokolu o předání a převzetí díla uvedeny eventuální zjevné vady a nedodělky včetně závazných termínů pro zhotovitele k jejich odstranění. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepiší obě strany o této skutečnosti zápis, v němž dohodnou náhradní termín předání.
- 6.4. Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, platnými právními předpisy, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem a technickými normami ČSN.
- 6.5. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti pracím sjednaným v této smlouvě.

7. Záruka

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo a jeho části budou mít vlastnosti stanovené v této smlouvě, projektové dokumentaci, položkovém rozpočtu, obecně závazných právních předpisech a technických normách ČSN, které se na provedení díla vztahují, a dále pak způsobilost odpovídající obvyklému účelu užívání a použití díla dle této smlouvy se zachováním obvyklých vlastností, a to po **záruční dobu v délce 36 měsíců, jež počíná běžet ode dne písemného předání a převzetí díla.**
- 7.2. Vady díla zjištěné objednatelem v průběhu záruční doby je objednatel povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však poslední den záruční doby, přičemž i reklamace prokazatelně odeslaná zhotoviteli objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen oznámit zjištěnou vadu vždy písemně; pro urychlení vyřízení se za řádné oznámení reklamace považuje její zaslání e-mailem nebo faxem na dostupný kontakt zhotovitele. V pochybnostech se za den oznámení reklamované vady objednatelem považuje následný den ode dne jeho prokazatelného odeslání zhotoviteli. Objednatel je povinen v oznámení vady zjištěnou vadu popsat a uvést, jak se projevuje, případně uplatnit požadavek na způsob odstranění vady.
- 7.4. Zhotovitel je povinen se dostavit k posouzení reklamované vady nejpozději do 1 pracovního dne ode dne jejího oznámení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak. Zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o uplatnění práva z odpovědnosti za vady a sdělit písemně své stanovisko k reklamaci do 2 pracovních dnů ode dne oznámení reklamace a zároveň sdělit ve stejné lhůtě objednateli i termín a způsob odstranění vady s přihlédnutím na dodržení technologických postupů a co nejmenší narušení provozu uživatele díla při odstraňování vad. Pokud se zhotovitel nedostaví k posouzení reklamované vady v určené době a písemně nevyjádří ve stanovené lhůtě své stanovisko k reklamované vadě, má se za to, že vadu uznal.
- 7.5. Řádně uplatněnou a reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit na své náklady v co nejkratší době po oznámení vady objednatelem, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne jejího oznámení, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak.

- 7.6. Po odstranění vady vyzve zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné vady, o čemž bude sepsán zápis. V tomto zápise bude zhotovitelem potvrzena doba, o kterou se prodlužuje sjednaná záruční doba na dílo.

8. Odpovědnost za škody

- 8.1. Veškeré vzniklé škody budou řešeny ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejm. § 2894 a násl. citovaného zákona.
- 8.2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování platných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále též jen „BOZP“), požární ochraně a ekologii a dále vnitřních předpisů objednatele, s nimiž bude seznámen. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nepředané části díla a za škody vzniklé v důsledku jeho činnosti na movitém a nemovitém majetku objednatele nebo třetích osob, přičemž se současně zavazuje tyto případné škody nahradit v jejich plné výši.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn na veškeré škody, které mohou vzniknout objednateli v důsledku činnosti zhotovitele dle této smlouvy.

9. Smluvní pokuty

- 9.1. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro dokončení a předání díla dle odstavce 3.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dotčené smluvní ceny díla bez DPH uvedené v odstavci 4.1. této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 9.2. Dojde-li ze strany objednatele k porušení smluvní povinnosti spočívající v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a objednatel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.
- 9.3. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro vyklizení staveniště po dokončení díla dle odstavce 10.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s jeho vyklizením.
- 9.4. Pokud zhotovitel poruší smluvní povinnost spočívající v nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad díla v záruční době dle odstavce 7.5. této smlouvy nebo v nedodržení termínu sjednaného pro odstranění vad a nedodělků při převjímacím řízení dle odstavce 6.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat a zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 9.5. Žádným z ujednání o smluvních pokutách dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody, a to oboustranně v plné výši vedle smluvních pokut.

10. Staveniště

- 10.1. Objednatel předá bezplatně zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu zahájení prací dle odstavce 3.1. této smlouvy zápisem ve stavebním deníku v rozsahu potřebném ke zhotovení díla. Součástí předání staveniště je způsob připojení na média a el. energie, seznámení s místními podmínkami BOZP, požární ochrany, bezpečnosti k ochraně majetku, dohodou o podmínkách vstupu a pohybu zaměstnanců a vozidel zhotovitele po areálu vozovny během provádění prací dle této smlouvy. **Při předání staveniště předá zhotovitel objednateli harmonogram provádění prací.**

Za objednatele odpovídá za předání staveniště: [REDAKCE]

Za zhotovitele odpovídá za převzetí staveniště: [REDAKCE]

- 10.2. Objednatel souhlasí s odběrem el. energie a vody ze stávajících přípojek v místě stavby za účelem realizace díla. Odebraná média hradí objednatel.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za převzaté staveniště.

- 10.4. Nejpozději do 3 pracovních dnů po předání a převzetí dokončeného díla vyklidí zhotovitel staveniště a předá je objednateli v původním stavu.
- 10.5. Po tomto termínu může zhotovitel na staveništi ponechat pouze materiály a výrobní zařízení nezbytná k odstranění eventuálních vad a nedodělků.
- 10.6. Podmínky bezpečnosti, hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi:
- Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla.
 - Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti BOZP, hygieny práce, požární ochrany a ekologické předpisy včetně interních předpisů objednatele na staveništi, jakož i v areálu objednatele a při provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob. K tomuto je zhotovitel povinen zavázat i poddodavatele.
 - Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon činností prováděných v objektech objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni v oblastech BOZP, požární ochrany, hygieny práce a ekologii dle platných právních předpisů. K tomuto je zhotovitel povinen zavázat i poddodavatele.
 - Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené objednatelem činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů.

11. Stavební deník

- 11.1. Zhotovitel ode dne zahájení prací povede stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla dle této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu a množství prováděných prací, jejich kvalita a jakost, event. odchylky atd.
- 11.2. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni činit zástupci objednatele a zhotovitele ve věcech technických, jež jsou uvedeni v úvodní části smlouvy vymezující smluvní strany této smlouvy, osoba objednatelem pověřená autorským dozorem a dotčené orgány státní správy.
- 11.3. Smluvní strany se vyjadřují k provedeným zápisům ve stavebním deníku do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se záznamem souhlasí.

12. Další ujednání

- 12.1. Dílo dle této smlouvy bude prováděno za neomezeného provozu dotčeného areálu vozovny a za tímto účelem je zhotovitel povinen provést taková bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v uvedených prostorách. Případné požadavky na dočasné omezení provozu podléhají předchozímu projednání a odsouhlasení ze strany objednatele.
- 12.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí nebo příkazů (pokynů) objednatele, které mu dá v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy, pokud tuto nevhodnost mohl zhotovitel zjistit při vynaložení veškeré potřebné odborné péče. Bude-li objednatel trvat na provádění díla s použitím nevhodné věci nebo příkazu (pokynu), má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě s rizikem případné ztráty práva z vady díla takto vzniklé. Bez tohoto písemného potvrzení objednatele o trvání objednatele na použití nevhodné věci nebo nevhodného příkazu odpovídá za vady díla vždy zhotovitel.
- 12.3. Operativně vždy podle aktuální potřeby, minimálně však 2 x měsíčně, budou prováděny oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech technických porady k postupu v provedených pracích dle této smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich. Variantně může být tato smlouva rovněž uzavřena v elektronické podobě, v takovém případě obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.


- 13.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ústní ujednání se považují z hlediska uzavřeného smluvního vztahu za právně neúčinná. Dodatky mohou předkládat obě smluvní strany. Druhá smluvní strana se vyjádří k návrhu dodatku nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů.
- 13.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany výslovně vylučují ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku použití obchodních zvyklostí zachovávaných obecně nebo v daném odvětví v jejich vzájemném styku a dále souhlasně prohlašují, že v jejich vzájemném styku nemají žádné obchodní zvyklosti zavedeny. A dále smluvní strany vylučují ustanovení § 557, § 1793 až 1795, § 1805 odst. 2, § 1971 a § 2050 občanského zákoníku, které se na smluvní vztah založený touto smlouvou neaplikují. Odpověď strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. To platí i na proces uzavírání dodatků ke smlouvě.
- 13.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná, účinná a vykonatelná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné novým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 13.5. Smluvní strany berou v oboustranném souhlasu na vědomí skutečnost, že se na tuto smlouvu a její dodatky vztahují povinnosti dle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že splnění povinnosti týkající se uveřejnění smlouvy a jejích dodatků v registru smluv zajistí objednatel.
- 13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 13.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- zhotovitelem oceněný položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1,
 - projektová dokumentace názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU DO OBJEKTU VRÁTNICE A VJEZDU DO AREÁLU VČ. OPLOCENÍ - II. ETAPA NA POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3“ zpracovaná INPROPO s.r.o., IČ 25187911, se sídlem Okružní 237, 373 61 Hrdějovice, datum 09-2023, která tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy,
 - projektová dokumentace elektro s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY VRÁTNICE V AREÁLU VOZOVNY TROLEJBUSŮ 2508/22, ČESKÉ BUDĚJOVICE“ zpracovaná projektantem [REDAKCE] IČ 70665729, se sídlem Květinová 400/12, Rudolfov, datum 06-2023, která tvoří přílohu č. 3 a je nedílnou součástí této smlouvy.

V případě rozdílu či rozporu v ustanoveních obsažených v této smlouvě a v položkovém rozpočtu, mají přednost v aplikaci a za závazná se považují ustanovení obsažená v této smlouvě a v příloze č. 2 a 3 před přílohou č. 1.

V Českých Budějovicích dne dle elektronického podpisu


V Bavorovicích dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:



ředitel a předseda představenstva
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Za zhotovitele:



jednatelka
VK projekt cz s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240423
Stavba: VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa

KSO: POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3

Místo:

CC-CZ: 23. 4. 2024

Datum:

Zadavatel: DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6,370 01

IČ: DIČ:

Uchazeč: VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ: 025 95 826
DIČ: CZ02595826

Projektant: INPROPO,s.r.o. Okružní 237, Hrdějovice 373 61

IČ: 251 87 911
DIČ: CZ25187911

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva. Doporučené materiály jsou lepšími standardem, při nainstalaci použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů.
Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			997 350,96
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	997 350,96	209 443,70
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 206 794,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20240423		
Stavba:	VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa		
Místo:	POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3	Datum:	23. 4. 2024
Zadavatel:	DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6,370 01	Projektant:	INPROPO,s.r.o. Okružní 237, Hrdějovice 373 61
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		997 350,96	1 206 794,66
00	Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN)	52 500,00	63 525,00
01	Stavební část	323 443,70	391 366,88
02	ELEKTROINSTALACE	621 407,26	751 902,78
EI1	SILNOPROUD	88 897,00	107 565,37
EI2	SLABOPROUD	412 354,00	498 948,34
EI4	ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE PRO EI	120 156,26	145 389,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa

Objekt:

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN)

KSO:

Místo: POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel:

DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6, 370 01

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VK projekt cz s.r.o.

IČ:

DIČ:

025 95 826

CZ02595826

Projektant:

INPROPO, s.r.o. Okružní 237, Hrdějovice 373 61

IČ:

DIČ:

251 87 911

CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva. Doporučené materiály jsou lepším standardem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

52 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
52 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 025,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

63 525,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa		
Objekt:	00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN)		
Místo:	POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3	Datum:	23. 4. 2024
Zadavatel:	DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6,370 01	Projektant:	INPROPO,s.r.o. Okružní 237, Hrdějovice 373 61
Uchazeč:	VK projekt cz s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	52 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	52 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	17 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa
Objekt:

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN)

Místo:POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3Datum:23. 4. 2024

Zadavatel:DPMCB Novohradská 738/40,České Budějovice 6,370 01Projektant:INPROPO,s.r.o.
Okružní 237,
Hrdějovice 373 61

Uchazeč:VK projekt cz s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem52 500,00

DVRNVedlejší rozpočtové náklady52 500,00

DVRN1Průzkumné, geodetické a projektové práce20 000,00

1	K	013002001	Geodetické zaměření	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
2	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
3	K	013254001	Dílenská dokumentace (Zhotovení výrobní dokumentace pro prefa prvky a oplocení, včetně odsouhlasení výrobního plánu investorem)	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00

P
Poznámka k položce:
Zhotovení výrobní dokumentace pro prefa prvky a oplocení, včetně odsouhlasení výrobního plánu investorem

DVRN3Zařízení staveniště17 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
Zařízení staveniště :
- odkladové a skladovací plochy pro potřebný materiál

- sociál a zázemí pro dělníky (pronájem toi toi ; buňky pro převlékání atd..)
- zřízení přenosného elektroměru pro měření energií spotřebované pro stavbu - odkladové a skladovací plochy pro potřebné nářadí a nástroje potřebné pro stavbu - zabezpečení staveniště-případné oplocení a zamezení vstupu nepovolaným osobám - zajištění vody a elektřiny pro možný chod stavby (elektrocentrály zásoby vody atd)
- informační tabule

DVRN4Inženýrská činnost10 500,00

5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
plány BOZP dle nařízení vlády atd....

DVRN9Ostatní náklady5 000,00

6	K	0900010012	Generální finální úklid	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	------------	-------------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3

CC-CZ:

Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel:

DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6, 370 01

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ:

025 95 826

DIČ:

CZ02595826

Projektant:

INPROPO, s.r.o. Okružní 237, Hrdějovice 373 61

IČ:

251 87 911

DIČ:

CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva. Doporučené materiály jsou lepším standardem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

323 443,70

DPH základní
snížená

Základ daně
323 443,70
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
67 923,18
0,00

Cena s DPH

v CZK

391 366,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa		
Objekt:	01 - Stavební část		
Místo:	POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3	Datum:	23. 4. 2024
Zadavatel:	DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6,370 01	Projektant:	INPROPO,s.r.o. Okružní 237, Hrdějovice 373 61
Uchazeč:	VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	323 443,70
HSV - Práce a dodávky HSV	267 698,30
1 - Zemní práce	7 962,15
2 - Zakládání	16 531,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	146 991,77
5 - Komunikace pozemní	13 083,44
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	15 365,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 278,56
997 - Přesun sutě	27 650,04
998 - Přesun hmot	3 835,13
PSV - Práce a dodávky PSV	34 812,00
767 - Konstrukce zámečnické	34 812,00
M - Práce a dodávky M	983,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	983,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	19 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa
Objekt: 01 - Stavební část

Místo: POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3 Datum: 23. 4. 2024
Zadavatel: DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6,370 01 Projektant: INPROPO,s.r.o.
Uchazeč: VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou Zpracovatel: Okružní 237, Hrdějovice 373 61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 323 443,70

D HSV Práce a dodávky HSV 267 698,30

D 1 Zemní práce 7 962,15

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	11,000	100,00	1 100,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

	VV		rozebrání pro zpětné použití				
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		

2	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně	m2	2,900	356,00	1 032,40
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	22,000	69,80	1 535,60
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

4	K	131253101	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	2,174	725,00	1 576,15
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

	VV		základové kce pod prvky a oplocení OP1 a OP2				
	VV		0,8*(0,5*0,5+0,5*1,175+1,13+0,5*0,5*3)		2,174		
	VV		Součet		2,174		

5	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,800	1 510,00	2 718,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

	VV		základ pro novou část zídky pod plot- ručně - s opatrností před možným podzemním vedením				
	VV		2*0,9		1,800		
	VV		Součet		1,800		

D 2 Zakládání 16 531,84

6	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,800	4 160,00	7 488,00
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	----------

	VV		základový pás pod doplnění plotu				
	VV		2*0,9		1,800		
	VV		Součet		1,800		

7	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,174	4 160,00	9 043,84
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------

	VV		základové kce pod prvky a oplocení OP1 a OP2				
	VV		0,8*(0,5*0,5+0,5*1,175+1,13+0,5*0,5*3)		2,174		
	VV		Součet		2,174		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 146 991,77

8	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	0,629	4 460,00	2 805,34
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

	VV		doplnění plotu				
	VV		0,52*1,21		0,629		
	VV		Součet		0,629		

9	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	4,524	546,00	2 470,10
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

	VV		bednění doplnění plotu				
	VV		8,7*0,52		4,524		
	VV		Součet		4,524		

10	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	4,524	143,00	646,93
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

	VV		bednění doplnění plotu				
	VV		8,7*0,52		4,524		
	VV		Součet		4,524		

11	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,021	37 400,00	785,40
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------

	VV		kari 6/6/100				
	VV		(8,7*0,45*4,44*1,2)/1000		0,021		
	VV		Součet		0,021		

12	K	34R1-SCH1	D+M schodišťový stupeň prefa se zabroušenou hranou 560/3800/190 mm	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

P Poznámka k položce:
viz PD a TZ

13	K	34R1-SCH2	D+M schodišťový stupeň prefa se zabroušenou hranou 280/3520/189 mm	ks	1,000	15 500,00	15 500,00
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

P Poznámka k položce:
viz PD a TZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	34R1-SCH3	D+M betonová prefabrikovaná deska 882/2636/80 mm s výbrusem na zapuštěnou venkovní rohož	ks	1,000	21 500,00	21 500,00
P			Poznámka k položce: viz PD a TZ				
15	K	34R1-ST1	D+M prefa zídka se zabroušenou hranou kotvena do základových pasů pomocí ocelových trnů včetně zálivky (1000/1500/150 mm)	ks	1,000	17 500,00	17 500,00
P			Poznámka k položce: viz PD a TZ				
16	K	34R1-ST2	D+M prefa zídka se zabroušenou hranou kotvena do základových pasů pomocí ocelových trnů včetně zálivky (700/1500/150 mm)	ks	1,000	21 000,00	21 000,00
P			Poznámka k položce: viz PD a TZ				
17	K	34R2-OP3-6	D+M nová plotová pole (OP3,OP4,OP5,OP6) tahokov s osazením nových sloupků na stávající sloupky včetně povrchové úpravy	m	11,443	3 000,00	34 329,00
P			Poznámka k položce: -NA STÁVAJÍCÍ SLOUPKY BUDOU NASAZENY OCELOVÉ JAKLY(120/120/4, 5 ks - výška 1480 mm) -V NOVÉ ČÁSTI BUDOU TYTO JEKLY (120/120/4 -2ks výška 1680 mm) DO ZÍDKY ZABETONOVÁNY -SLOUPKY BUDOU ZADÝNKOVÁNY A BUDE K NIM KOTVENA POMOCÍ PŘÍPONEK VÝPLŇ Z TAHOKOVU, VŠE BUDE OPATŘENO KOMAXIT. NÁSTŘIKEM - ČERNĚNÝ viz PD a TZ				
	VV		"OP3"3*2		6,000		
	VV		"OP4"1,374		1,374		
	VV		"OP5"1,981		1,981		
	VV		"OP6"2,088		2,088		
	VV		Součet		11,443		
18	K	3481R3	D+M chránička pro osazení sloupků DN 200	m	0,700	650,00	455,00
P			Poznámka k položce: včetně rozměření a osazení chrániček do betonu viz PD a TZ				
	VV		2*0,35		0,700		
	VV		Součet		0,700		
D	5		Komunikace pozemní				13 083,44
19	K	564710003	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 70 mm	m2	5,500	147,00	808,50
	VV		doplnění podkladních šterkových vrstev pod dlažbu, předpoklad 50% plochy při tl. 70 mm				
	VV		11*0,5		5,500		
	VV		Součet		5,500		
20	K	564740002	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 130 mm	m2	4,480	233,00	1 043,84
	VV		asfaltování kolem nové zídky a začistění po původní				
	VV		2*0,3+0,4*9,7		4,480		
	VV		Součet		4,480		
21	K	577135031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	4,480	438,00	1 962,24
	VV		asfaltování kolem nové zídky a začistění po původní				
	VV		2*0,3+0,4*9,7		4,480		
	VV		Součet		4,480		
22	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,480	457,00	2 047,36
	VV		asfaltování kolem nové zídky a začistění po původní				
	VV		2*0,3+0,4*9,7		4,480		
	VV		Součet		4,480		
23	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	11,000	454,00	4 994,00
	VV		zpětná pokládka dlažby zámkové				
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
24	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	5,940	375,00	2 227,50
P			Poznámka k položce: celkové množství výměny dlažby nutno odsouhlasit investorem a projektantem, viz PD a TZ				
	VV		doplnění stávající očištěné dlažby,předpoklad výměny 50% plochy				
	VV		11*0,5		5,500		
	VV		Součet		5,500		
	VV		5,5*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		5,940		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				15 365,37
25	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 25 do 30 mm	m2	6,588	1 470,00	9 684,36
	VV		vyrovnání podkladu po odbourání vstupní podesty a schodů (4,77+0,18*10,1)				
	VV		Součet		6,588		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	634663114	Výplň dilatačních spar šířky přes 20 do 30 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	2,636	560,00	1 476,16
27	K	634R	D+M dilatační lišta pro venkovní podestu	m	2,636	475,00	1 252,10
P			Poznámka k položce: viz PD a TZ				
28	K	634R1	D+M vyspravení stávající zídky pod plotem (oprava zatřenou cementovou maltou)	m2	7,874	375,00	2 952,75
P			Poznámka k položce: včetně potřebné penetrace vyspravovaných ploch viz PD a TZ				
VV			0,52*(7,571*2)		7,874		
VV			Součet		7,874		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 278,56
29	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,625	288,00	4 212,00
VV			lemování dlažby				
VV			14,625		14,625		
VV			Součet		14,625		
30	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	15,795	142,00	2 242,89
VV			lemování dlažby				
VV			14,625		14,625		
VV			Součet		14,625		
VV			14,625*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		15,795		
31	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	16,636	187,00	3 110,93
VV			oplocení OP3-6				
VV			2,646*2+2,182*2		9,656		
VV			oříznutí okolo rozebírané zámkové dlažby				
VV			3,18+3,8		6,980		
VV			Součet		16,636		
32	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,677	5 990,00	4 055,23
VV			odbourání nepotřebné zídky pod plotem				
VV			0,3*0,52*(2,2+2,14)		0,677		
VV			Součet		0,677		
33	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,659	3 690,00	2 431,71
VV			bourání plochy venkovního schodiště				
VV			4,77*0,1+(0,18*10,1*0,1)		0,659		
VV			Součet		0,659		
34	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,659	2 060,00	1 357,54
VV			bourání plochy venkovního schodiště				
VV			4,77*0,1+(0,18*10,1*0,1)		0,659		
VV			Součet		0,659		
35	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m (včetně sloupků 2 ks)	m	2,300	72,20	166,06
P			Poznámka k položce: viz DP a TZ				
VV			2,3		2,300		
VV			Součet		2,300		
36	K	9660728R	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v do 2 m (bez sloupků-ty budou ponechány)	m	7,300	85,70	625,61
VV			7,3		7,300		
VV			Součet		7,300		
37	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m (včetně sloupků -3 ks)	m	4,300	107,00	460,10
VV			2,2+2,1		4,300		
VV			Součet		4,300		
38	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	1,000	222,00	222,00
39	K	968R2	D+M STÍNÍCÍ PLACHTA VODĚODOLNÁ - ASYMETRICKÁ TROJÚHELNÍKOVÁ VČETNĚ KOTVÍCÍCH A DRŽÍCÍCH PRVKŮ S POVRCHVOU ÚPRAVOU	m2	13,000	950,00	12 350,00
P			Poznámka k položce: např. výrobce MAANTA				
40	K	968R3	D+M sloupek pro vnesení plachty 120x80/6 zn s komaxit výška celková 4,1 m (nad terén 4m), zadýnkováno, včetně kotvení a kotevní platě do základové patky pomocí chem kotev	soubor	1,000	3 950,00	3 950,00
P			Poznámka k položce: viz PD a TZ				
41	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	7,874	139,00	1 094,49
VV			očištění stávající zídky				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		7,874		7,874		
	VV		Součet		7,874		
	D	997	Přesun sutě				27 650,04
42	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,632	581,00	5 596,19
43	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových i sybkých materiálů do 1 km	t	9,632	57,20	550,95
44	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových i sybkých materiálů	t	279,328	14,50	4 050,26
	P		Poznámka k položce: celková vzdálenost stavba-skládka-stavba = 30 km				
	VV		9,632*29 'Přepočtené koeficientem množství		279,328		
45	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	7,784	1 750,00	13 622,00
46	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,638	2 780,00	1 773,64
47	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,210	1 700,00	2 057,00
	D	998	Přesun hmot				3 835,13
48	K	998223011	Přesun hmot	t	16,182	237,00	3 835,13
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				34 812,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				34 812,00
49	K	767R2	D+M venkovní čistící zóna osazena do hliníkového rámu 30x30x3 mm v provedení s pryžovými pásky (čistící zóna R1)	m2	1,292	7 500,00	9 690,00
	P		Poznámka k položce: čistící zóna R1 viz PD a TZ				
	VV		2,135*0,605		1,292		
	VV		Součet		1,292		
50	K	767R4-OP 1	D+M oplocení OP 1 tahokov včetně sloupků a osazení platí pro sloupky do základové patky kotveno přes chem. maltu	m	2,030	3 950,00	8 018,50
	P		Poznámka k položce: oplocení: OP1 výplň tahokov výšky 1,4 m, kotveno ke sloupkům pomocí příponek-černá, plotové sloupky (2 ks , 80/80 ZN s komaxit nástřikem, černěný zadýnkovaný, celková výška 1,5 m,- nad terén 1,4 m) sloupky kotveny do základové patky přes kotevní platle pomocí chem. kotev viz PD a TZ				
	VV		2,03		2,030		
	VV		Součet		2,030		
51	K	767R5-OP2	D+M oplocení OP 2 tahokov včetně sloupků a osazení platí pro sloupky do základové patky kotveno přes chem. maltu	m	4,330	3 950,00	17 103,50
	P		Poznámka k položce: oplocení: OP2 výplň tahokov výšky 1,4 m, kotveno ke sloupkům pomocí příponek-černá, plotové sloupky (2 ks , 80/80 ZN s komaxit nástřikem, černěný zadýnkovaný, celková výška 1,5 m,- nad terén 1,4 m) sloupky kotveny do základové patky přes kotevní platle pomocí chem. kotev viz PD a TZ				
	VV		2,25+2,08		4,330		
	VV		Součet		4,330		
	D	M	Práce a dodávky M				983,40
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				983,40
52	K	460911122R	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb	m2	11,000	89,40	983,40
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				19 950,00
53	K	HZS4131R	Hodinová zúčtovací sazba jeřáb vč strojníka	hod	19,000	1 050,00	19 950,00
	VV		jeřábnické práce pro osazení prefa prvků				
	VV		předpoklad				
	VV		19		19,000		
	VV		Součet		19,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa

Objekt:

02 - ELEKTROINSTALACE

Soupis:

E11 - SILNOPROUD

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 4. 2024

Zadavatel:

DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6,370 01

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ:

DIČ:

025 95 826

CZ02595826

Projektant:

INPROPO,s.r.o. Okružní 237, Hrdějovice 373 61

IČ:

DIČ:

251 87 911

CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 897,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 897,00	21,00%	18 668,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 565,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa		
Objekt:	02 - ELEKTROINSTALACE		
Soupis:	E11 - SILNOPROUD		
Místo:		Datum:	23. 4. 2024
Zadavatel:	DPMCB Novohradská 738/40,České Budějovice 6,370 01	Projektant:	INPROPO,s.r.o. Okružní 237, Hrdějovice 373 61
Uchazeč:	VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	88 897,00
ELEKTROMONTÁŽE – SIL - ELEKTROMONTÁŽE – SIL	69 970,00
MATERIÁL - SILNOPROU - MATERIÁL - SILNOPROU	9 927,00
DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - s - DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - s	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa

Objekt: 02 - ELEKTROINSTALACE

Soupis: E11 - SILNOPROUD

Místo: Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: DPMCB Novohradská 738/40,České Budějovice 6,370 01 Projektant: INPROPO,s.r.o.
Okružní 237,
Hrdějovice 373 61

Uchazeč: VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

88 897,00

D		ELEKTROMCELEKTROMONTÁŽE – SIL					69 970,00
1	K	741 13-2103	ukončení kabelu 3x2,5mm2	ks	2,000	45,00	90,00
2	K	741 13-2103.1	ukončení kabelu 3x1,5mm2	ks	4,000	50,00	200,00
3	K	741 11-0041	elektroinstalační trubka ohebná pr. 21 mm	m	35,000	95,00	3 325,00
4	K	741 11-0042	elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm	m	25,000	105,00	2 625,00
5	K	741 12-2016	CYKY-J 3x2,5mm2	m	15,000	59,00	885,00
6	K	741 12-2015	CYKY-J 3x1,5mm2	m	35,000	49,00	1 715,00
8	K	741 12-2031	CYKY-J 5x1,5mm2	m	30,000	59,00	1 770,00
9	K	741 12-2041	CYKY-J 7x1,5mm2	m	25,000	57,00	1 425,00
10	K	741 12-0001	H07V-U 6mm2 zž (CY)	m	35,000	51,00	1 785,00
19	K	741 23-1012	ekvipotenciální přípojnice MET/MEB	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
21	K	741 81-0002	celková prohlídka nového elektrického rozvodu + vypracování protokolu, výchozí revize	kpl	1,000	29 500,00	29 500,00
22	K	998 74-1102	přesun hmot pro silnoproud v objektech výšky 6-12m	t	1,000	1 100,00	1 100,00
23	K	998 74-1181	příplatek k ceně za přesun bez použití mechanizace	t	1,000	850,00	850,00
24	K	741 13-2103.2	připojení spotřebičů – závor, reklamního totemu, kontroléru,apod.	ks	7,000	150,00	1 050,00
27	K	Pol3	demontáž stávající elektroinstalace	h	8,000	550,00	4 400,00
28	K	Pol4	ekologická likvidace elektroodpadu	t	0,500	1 500,00	750,00
29	K	Pol5	vypracování DSPS	kpl	1,000	15 500,00	15 500,00

D		MATERIÁL - sMATERIÁL - SILNOPROU					9 927,00
30	K	Pol6	elektroinstalační trubka ohebná pr. 21 mm	m	35,000	51,00	1 785,00
31	K	Pol7	elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm	m	25,000	53,00	1 325,00
32	K	Pol8	CYKY-J 5x1,5mm2	m	30,000	35,00	1 050,00
33	K	Pol9	CYKY-J 7x1,5mm2	m	25,000	51,00	1 275,00
34	K	Pol10	CYKY-J 3x2,5mm2	m	15,000	47,00	705,00
35	K	Pol11	CYKY-J 3x1,5mm2	m	35,000	34,00	1 190,00
37	K	Pol13	H07V-U 6mm2 zž (CY)	m	35,000	31,00	1 085,00
53	K	Pol29	ekvipotenciální přípojnice MET/MEB	ks	1,000	1 512,00	1 512,00

D		DODÁVKY Z/DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - s					9 000,00
58	K	Pol34	sloupek pro osazení komunikačního videotabla, žárový pozink	ks	2,000	4 500,00	9 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa
Objekt:
02 - ELEKTROINSTALACE
Soupis:
E12 - SLABOPROUD

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel:
DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6,370 01

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ: 025 95 826
DIČ: CZ02595826

Projektant:
INPROPO,s.r.o. Okružní 237, Hrdějovice 373 61

IČ: 251 87 911
DIČ: CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			412 354,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	412 354,00	21,00%	86 594,34
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	498 948,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa
Objekt: 02 - ELEKTROINSTALACE
Soupis: **EI2 - SLABOPROUD**
Místo:
Zadavatel: DPMCB Novohradská 738/40,České Budějovice 6,370 01
Uchazeč: VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Datum: 23. 4. 2024
INPROPO,s.r.o.
Projektant: Okružní 237,
Hrdějovice 373 61
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	412 354,00
ELEKTROMONTÁŽE – SLA - ELEKTROMONTÁŽE – SLA	115 655,00
DT / PŘÍSTUPOVÝ SYST - DT / PŘÍSTUPOVÝ SYST	69 655,00
LAN - LAN	36 500,00
EPS - EPS	9 500,00
MATERIÁL – SLABOPROU - MATERIÁL – SLABOPROU	296 699,00
DT / PŘÍSTUPOVÝ SYST - DT / PŘÍSTUPOVÝ SYST	290 725,00
LAN - LAN	5 974,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa

Objekt: 02 - ELEKTROINSTALACE

Soupis: E12 - SLABOPROUD

Místo:

Datum: 23. 4. 2024

Zadavatel: DPMCB Novohradská 738/40,České Budějovice 6,370 01

Projektant: INPROPO,s.r.o.
Okružní 237,
Hrdějovice 373 61

Uchazeč: VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

412 354,00

D ELEKTROMCELEKTROMONTÁŽE – SLA

115 655,00

D DT / PŘÍSTUPO' DT / PŘÍSTUPOVÝ SYST

69 655,00

2	K	742 12-1001.1	STP Cat.5e venkovní	m	85,000	55,00	4 675,00
7	K	742 11-0003	trubka ohebná vrapovaná, vnitřní průměr 32mm / vnější průměr 40mm	m	35,000	49,00	1 715,00
9	K	742 31-0001	montáž napájecího modulu	ks	1,000	1 350,00	1 350,00
10	K	742 31-0002	komunikační tablo pro 1 účastníka	ks	2,000	850,00	1 700,00
11	K	742 31-0003	klimatický kryt pro tablo	ks	2,000	515,00	1 030,00
12	K	742 31-0004	elektroinstalační krabice pod tablo	ks	2,000	1 050,00	2 100,00
13	K	742 31-0005	distributor signálu	ks	1,000	2 015,00	2 015,00
14	K	742 31-0006	vnitřní jednotka audio telefonu	ks	1,000	1 020,00	1 020,00
15	K	742 22-0871	instalace turniketu plněautomatizovaný vč. napojení čteček na docházkový systém	ks	1,000	7 050,00	7 050,00
19	K	742 22-0081.1	montáž závory	ks	4,000	5 500,00	22 000,00
20	K	742 22-0081.2	demontáž závory	ks	4,000	2 500,00	10 000,00
72	K	Pol799	instalace videotelefon (1x venkovní tablo+1x videotelefon 4,3" sada 1 účastník)	sada	1,000	15 000,00	15 000,00

P

Poznámka k položce:
včetně veškerých potřebných úkonů a materiálů

D LAN LAN

36 500,00

24	K	742 12-2001	ukončení kabelu UTP Cat 6	ks	12,000	500,00	6 000,00
26	K	742 33-0004.1	instalace racku 19" 32" - nástěnné provedení vč. zdroje s přepětovou ochrannou	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
28	K	742 33-0101	měření přenosových parametrů metalického kabelu včetně vypracování protokolu	ks	8,000	1 500,00	12 000,00
32	K	Pol43	implementace SLP / LAN rozvodů do stávající infrastruktury DPMCB	komple t	1,000	15 000,00	15 000,00

D EPS EPS

9 500,00

52	K	Pol45	DSPS – slaboproudých rozvodů	ks	1,000	9 500,00	9 500,00
----	---	-------	------------------------------	----	-------	----------	----------

D MATERIÁL – MATERIÁL – SLABOPROU

296 699,00

D DT / PŘÍSTUPO' DT / PŘÍSTUPOVÝ SYST

290 725,00

59	K	Pol51	trubka ohebná vrapovaná, vnitřní průměr 32mm / vnější průměr 40mm	m	35,000	59,00	2 065,00
60	K	Pol52	dodávka turniketu plně automatizovaný vč. napojení čteček na docházkový systém	ks	1,000	199 715,00	199 715,00
61	K	Pol53	napájecí modul	ks	1,000	5 950,00	5 950,00
62	K	Pol54	komunikační tablo	ks	2,000	9 970,00	19 940,00
63	K	Pol55	klimatický kryt pro tablo	ks	2,000	1 950,00	3 900,00
64	K	Pol56	elektroinstalační krabice pod tablo	ks	1,000	1 015,00	1 015,00
65	K	Pol57	distributor signálu	ks	1,000	3 150,00	3 150,00
66	K	Pol58	vnitřní jednotka audio telefonu	ks	1,000	5 990,00	5 990,00
67	K	Pol59	kontrolér přístupového systému	ks	1,000	7 500,00	7 500,00
71	K	Pol778	videotelefon	sada	1,000	41 500,00	41 500,00

P

Poznámka k položce:
včetně veškerých potřebných úkonů a materiálů

D LAN LAN

5 974,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	Pol50	dodávka racku 19" 32U - nástěnné provedení vč. zdroje s přepětovou ochrannou	ks	1,000	5 974,00	5 974,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa
Objekt: 02 - ELEKTROINSTALACE
Soupis: E14 - ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE PRO EI

KSO:
Místo: POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3

Zadavatel:
DPMCB Novohradská 738/40, České Budějovice 6,370 01

Uchazeč:
VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Projektant:
INPROPO,s.r.o. Okružní 237, Hrdějovice 373 61

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 025 95 826
DIČ: CZ02595826

IČ: 251 87 911
DIČ: CZ25187911

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		120 156,26		
DPH základní snížená	Základ daně			Výše daně
	120 156,26	Sazba daně	21,00%	25 232,81
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	145 389,07	

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa	
Objekt:	02 - ELEKTROINSTALACE	
Soupis:	EI4 - ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE PRO EI	
Místo:	POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3	Datum: 23. 4. 2024
Zadavatel:	DPMCB Novohradská 738/40,České Budějovice 6,370 01	INPROPO,s.r.o.
Uchazeč:	VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou	Projektant: Okružní 237, Hrdějovice 373 61
Kód dílu - Popis		Zpracovatel:
		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	120 156,26
ZEMNÍ PRÁCE: - ZEMNÍ PRÁCE:	120 156,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	VRÁTNICE VOZOVNY TROLEJBUSŮ DPMCB- II etapa					Datum:	23. 4. 2024
Objekt:	02 - ELEKTROINSTALACE					Projektant:	INPROPO,s.r.o. Okružní 237, Hrdějovice 373 61
Soupis:	E14 - ZEMNÍ PRÁCE A STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE PRO EI					Zpracovatel:	
Místo:	POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3						
Zadavatel:	DPMCB Novohradská 738/40,České Budějovice 6,370 01						
Uchazeč:	VK projekt cz s.r.o., Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 120 156,26

D		ZEMNÍ PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE:					120 156,26
1	K	460010024	VYTÝČENÍ TRASY UZEMNĚNÍ DO 1km	km	0,042	1 510,00	63,42
P		Poznámka k položce: celková délka výkopů 42m: 14m (50x120) + 28m (35x80)					
2	K	460010024.1	VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ V TRASÁCH VÝKOPŮ	ks	1,000	3 150,00	3 150,00
P		Poznámka k položce: dle skutečnosti					
3	K	460030011	SEJMUTÍ DRNU	m2	7,200	45,00	324,00
P		Poznámka k položce: 0,35m x 42m					
4	K	468041123	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU	m	192,000	130,00	24 960,00
P		Poznámka k položce: 42m					
5	K	468011143	ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU	m2	4,900	205,00	1 004,50
P		Poznámka k položce: 0,35m x 14m					
6	K	460371125	NALOŽENÍ ASFALTOVÉHO KRYTU	m3	0,740	111,00	82,14
P		Poznámka k položce: 0,35m x 14m x 0,15m					
7	K	469972111	ODVOZ DO VZDÁLENOSTI 1km	t	1,780	410,00	729,80
P		Poznámka k položce: 0,35m x 14m x 0,15m					
8	K	469972121	ODVOZ ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	t	17,800	11,00	195,80
P		Poznámka k položce: (0,35m x 14m x 0,15m) x 10km					
9	K	469973117	ULOŽENÍ NA ŘÍZENÉ SKLÁDCE (kód odpadu 17 03 02)	t	1,780	1 741,00	3 098,98
P		Poznámka k položce: 0,35m x 14m x 0,15m x 2,4 t/m3					
10	K	460171142	VÝKOP RÝHY 35x50, 42m	m	42,000	55,00	2 310,00
P		Poznámka k položce: 0,35m(šířka výkopu) x 0,5m(hloubka výkopu) x 42m(celková délka výkopu)					
11	K	460171322	VÝKOP RÝHY 50x120, 14m	m	14,000	195,00	2 730,00
P		Poznámka k položce: 0,5m(šířka výkopu) x 1,2m(hloubka výkopu) x 14m(celková délka výkopu)					
12	K	460131113	VÝKOP JAM PRO KABELOVÉ KOMORY	m3	1,500	850,00	1 275,00
P		Poznámka k položce: 3ks x 1,0m x 1,0m x 0,5m					
13	K	460131113.1	VÝKOP JAM PRO ZÁKLADY SLOUPKŮ, ZÁVOR A TURNIKETU	m3	1,740	980,00	1 705,20
P		Poznámka k položce: 2ks x 0,4m x 0,4m x 0,8m + 1ks x 0,5m x 0,5m x 0,8m + 4ks x 0,8m x 0,5m x 0,8m					
14	K	460451152	ZÁHOZ RÝHY 35x50 VČETNĚ HUTNĚNÍ, 42m	m	42,000	25,00	1 050,00
P		Poznámka k položce: 0,35m(šířka výkopu) x 0,5m(hloubka výkopu) x 42m(celková délka výkopu)					
15	K	460451332	ZÁHOZ RÝHY 50x120 VČETNĚ HUTNĚNÍ, 14m	m	14,000	89,00	1 246,00
P		Poznámka k položce: 0,5m(šířka výkopu) x 1,2m(hloubka výkopu) x 14m(celková délka výkopu)					
16	K	460391123	ZÁSYP JAM	m3	1,500	251,00	376,50
P		Poznámka k položce: 3ks x 1,0m x 1,0m x 0,5m					
17	K	460841112	OSAZENÍ KABELOVÉ KOMORY	ks	3,000	830,00	2 490,00
P		Poznámka k položce: 3ks					
18	K	460541111	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	m2	21,700	11,00	238,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		Poznámka k položce: 0,35m x 42m + 0,5m x 14m				
19	K	460581111	POLOŽENÍ DRNU / OSETÍ TRAVOU	m2	44,100	15,00	661,50
	P		Poznámka k položce: 0,35m x 42m				
20	K	460921111	ZŘÍZENÍ LOŽE Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 32/63 TL. 30 cm	m2	49,000	40,00	1 960,00
	P		Poznámka k položce: 10 x 0,35m x 14m				
21	K	Pol82	KAMENIVO TĚŽENÉ 32/63	t	5,040	239,00	1 204,56
	P		Poznámka k položce: 0,5m x 14,0m x 0,3m x 2,67 t/m3				
22	K	460921122	VYSPRAVENÍ KRYTŮ KOMUNIKACE ŽIVICNOU SMĚSÍ	m2	14,000	371,00	5 194,00
	P		Poznámka k položce: 2 x 0,5m x 14m				
23	K	Pol83	ŽIVIČNÁ SMĚS (ASFALTOVÝ BETON)	t	2,000	1 995,00	3 990,00
	P		Poznámka k položce: 0,5m x 14m x 0,12m x 2,4 t/m3				
24	K	Pol84	BETON PROSTÝ C8/10 X0 (S1)	m3	0,630	3 000,00	1 890,00
	P		Poznámka k položce: 0,5m x 0,09m x 14,0m				
25	K	Pol85	BETON C20/25 XC1 (S4)	m3	1,070	3 144,00	3 364,08
	P		Poznámka k položce: (0,5m x 0,21m x 14,0m) – (3x3,14x0,055x0,055m x 14,0m)				
26	K	Pol86	BETON PROSTÝ C25/30 XF2	m3	1,740	3 392,00	5 902,08
	P		Poznámka k položce: 2ks x 0,4m x 0,4m x 0,8m + 1ks x 0,5m x 0,5m x 0,8m + 4ks x 0,8m x 0,5m x 0,8m				
27	K	Pol87	ZÁLIVKA ASFALTOVÁ / BITUMENOVÁ INDUKČNÍCH SMYČEK VČETNĚ MATERIÁLU	m	72,000	680,00	48 960,00
	P		Poznámka k položce: 8 smyček x 6,0m + (4 ks x 2,0m (přívod kratší) + 4 ks x 4,0m (přívod delší)) x 2 ks (vjezd + výjezd)				

Příloha č. 2 Projektová dokumentace

Projektová dokumentace s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU DO OBJEKTU VRÁTNICE A VJEZDU DO AREÁLU VČ. OPLOCENÍ - II. ETAPA NA POZ. Č.: 1407/22, K.Ú.: ČESKÉ BUDĚJOVICE 3“ zpracovaná INPROPO s.r.o., IČ 25187911, se sídlem Okružní 237, 373 61 Hrdějovice, datum 09-2023, byla předána zhotoviteli před podpisem smlouvy.

Příloha č. 3 Projektová dokumentace

Projektová dokumentace elektro s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY VRÁTNICE V AREÁLU VOZOVNY TROLEJBUSŮ 2508/22, ČESKÉ BUDĚJOVICE“ zpracovaná projektantem [REDAKCE] IČ 70665729, se sídlem Květinová 400/12, Rudolfov, datum 06-2023, byla předána zhotoviteli před podpisem smlouvy.