

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

P049

Datum:

12.06.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P049/2024	Oprava kabelu 2P 1,0 žst. Samechov	50 105,72	0,00	10 522,20	60 627,92	0,00	3 879,44	46226,28	0,00	0,00
01	technologická část	39 091,40	0,00	8 209,19	47 300,59	0,00	2 157,44	36933,96	0,00	0,00
02	VRN	11 014,32	0,00	2 313,01	13 327,33	0,00	1 722,00	9292,32	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>50105,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10522,20</b>	<b>60627,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3879,44</b>	<b>46226,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu 2P 1,0 žst. Samechov

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P049

Zpracoval:

Datum: 12. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>2 157,44</b>	<b>2 157,44</b>		<b>0,000</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>0,00</b>	<b>2 157,44</b>	<b>2 157,44</b>		<b>0,000</b>
6	TrH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3 3,5*0,5*0,5 Součet	m3	0,875	2 116,80	0,00	1 852,20	1 852,20	0,000	0,000
7	TrH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním 3,5*0,5*0,5 Součet	m3	0,875	348,84	0,00	305,24	305,24	0,000	0,000
<b>OST Ostatní</b>							<b>4 651,36</b>	<b>32 282,60</b>	<b>36 933,96</b>		<b>0,000</b>
5	SEE	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )	kus	5,000	1 056,24	0,00	5 281,20	5 281,20	0,000	0,000
9	SZT	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 100 párů	m	1,000	125,28	0,00	125,28	125,28	0,000	0,000
8	SZT	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	4,000	26,78	0,00	107,12	107,12	0,000	0,000
11	SZT	7590525558	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 10 žil	kus	2,000	3 510,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,000	0,000
12	759	7590521509	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 2 P 1,0 D	m	4,000	55,84	223,36	0,00	223,36	0,000	0,000
13	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	2,000	2 214,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,000	0,000
2	SZT	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	8,000	21,06	0,00	168,48	168,48	0,000	0,000
1	SZT	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	8,000	22,03	0,00	176,24	176,24	0,000	0,000
10	SZT	7590525767	Úpravení konců kabelu k číslování jednostrannému	kus	4,000	346,68	0,00	1 386,72	1 386,72	0,000	0,000
4	SZT	7590555455	Značení trasy vedení	m	900,000	19,66	0,00	17 694,00	17 694,00	0,000	0,000
3	SZT	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	4,000	80,89	0,00	323,56	323,56	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu 2P 1,0 žst. Samechov

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P049

Zpracoval:

Datum: 12. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>Celkem</b>							<b>4 651,36</b>	<b>34 440,04</b>	<b>39 091,40</b>		<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu 2P 1,0 žst. Samechov

Část: VRN

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P049

Zpracoval:

Datum: 12. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>	<b>9 292,32</b>	<b>9 292,32</b>		<b>0,000</b>
1	XDP	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	4,000	495,72	0,00	1 982,88	1 982,88	0,000	0,000
2	XDP	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	16,000	456,84	0,00	7 309,44	7 309,44	0,000	0,000
		<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>1 722,00</b>		<b>0,000</b>
3	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	344,400	5,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>11 014,32</b>	<b>11 014,32</b>		<b>0,000</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4780691

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 13105f50-01f0-4810-98fc-508f3c5ea696

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.07.2024 08:30:00



0908afb0-6365-422e-b8c8-31ca5aae3712