



Diplomatický
servis

Václavské náměstí 816/49,
111 21 Praha 1

DIPLOMATICKÝ SERVIS

číslo smlouvy / dodatku

38/120/24

SMLOUVA O DÍLO

„Vlašská 19 a 21, Praha 1- Zvýšení požární bezpečnosti stavby - realizace“

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc., ředitelem

00000175

CZ00000175

ahemggp

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., ředitel

ve věcech technických
a administrativních:

ve věcech technických (AD):

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

AVERS, spol. s r.o.

Michelská 240/49, Michle, 141 00 Praha 4

Martinem Koškou, jednatelem

41190840

CZ41190840

reszrz2k

Martin Koška, jednatel



(dále jen „zhotovitel“)
(společně také jako „smluvní strany“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Předmětem smlouvy je:

- Zvýšení požární bezpečnosti stavby Vlašská 19 a 21 včetně zateplení půdy budovy Vlašská 19
- Zkapacitnění elektrické sítě Vlašská 19
- Výměna povlakové střešní izolace plochých střech objektu Vlašská 19 a zateplení části střešní roviny budovy Vlašská 19, která není vyvolána stavebními úpravami v rámci zvýšení požární bezpečnosti budovy a zkapacitněním elektrické sítě Vlašská 19

Na tuto akci je vydané platné souhlasné stanovisko ze stavebního úřadu Praha 1, č.j. S UMCP1/580391/2023/VÝS-H-3/346,347, Závazné stanovisko Oddělení památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy č.j. MHMP 1608750/2023, Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy č.j. HSAA-10317-3/ODP1-2023, které je přiloženo k projektové dokumentaci.

Rozsah prací je dán:

- a) projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací s výkazem výměr, zpracovaným [REDACTED] [REDACTED] která je volnou Přílohou č. 1 této smlouvy o dílo.
- b) položkovým rozpočtem zpracovaným na základě soupisu stavebních prací s výkazem výměr – rozpočtem stavby. Položkový rozpočet stavby je Přílohou č. 2 této smlouvy o dílo.

2. Realizace díla bude probíhat v tomto rozsahu:

Objekt Vlašská 19, včetně dvorního objektu

- Stavební úpravy objektu v souvislosti s požadavkem na zvýšení požární bezpečnosti stavby, včetně všech navazujících profesí



Diplomatický
servis

Václavské náměstí 816/49,
111 21 Praha 1

- Zkapacitnění elektrické sítě
- Zateplení podlahy půdních prostor v úrovni 6.NP
- Výměna střešní povlakové izolace plochých střech, zateplení části střešní roviny

Objekt Vlašská 19

- Vnější kabelové rozvody – uložené v protahovací šachtě v zahradě

Objekt Vlašská 21

- Stavební úpravy objektu v souvislosti s požadavkem na zvýšení požární bezpečnosti stavby, včetně všech navazujících profesí

3. Adresy míst plnění:

- a) Vlašská 347/19, 118 00 Malá Strana, Praha 1 a
- b) Vlašská 346/21, 118 00 Malá Strana, Praha 1.

II. Cena díla

1. Cena za dodání předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla v rozsahu čl. I. této smlouvy, je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany dohodly na ceně v celkové výši:

21.868.332,50 Kč bez DPH

(slovy: dvacet jedna milionů osm set šedesát osm tisíc tři sta třicet dva korun českých padesát haléřů bez DPH)

2. Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a je závazná po celou dobu provádění díla.
DPH bude účtována dle právních předpisů platných v době zdanitelného plnění.
3. Vyskytne-li se v průběhu trvání smlouvy důvodná potřeba změnit rozsah provedení díla, v jejímž důsledku bude rozsah skutečně provedených stavebních prací a služeb odchylný od rozsahu stavebních prací a služeb vyplývajících ze zadání objednatele a z cenové nabídky zhotovitele, je zhotovitel povinen zpracovat změnové listy. Po jejich odsouhlasení objednatelem zpracuje objednatel návrh dodatku k této smlouvě. Dodatečné stavební práce nebo služby mohou být realizovány až po odsouhlasení a schválení změnových listů a po podpisu příslušného dodatku k této smlouvě odpovědnými zástupci smluvních stran.
4. Změnu ceny díla z důvodu víceprací či méněprací provede zhotovitel oceněním soupisu poskytovaných stavebních prací a služeb, jež mají být provedeny navíc anebo provedeny nebudou, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, s využitím jednotkových cen a hodinových sazeb z nabídky zhotovitele, která je



přílohou této smlouvy o dílo. Pokud stavební práce a služby nebudou v příloze obsaženy, zhotovitel navrhne ocenění změn dle ceníku ÚRS. Pokud ceník ÚRS neobsahuje stavební práce, které jsou předmětem změny, provede zhotovitel ocenění individuální kalkulací.

5. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s předmětnou zakázkou, včetně správních poplatků, nákladů na dopravu, poplatků za záborny a jejich vyřízení, včetně případného DIO, nákladů za stavbou spotřebovanou vodu, nákladů za spotřebovanou elektrickou energii a dalších vedlejších nákladů potřebných pro provedení díla.

III. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno kompletní financování předmětu díla dle níže uvedených ujednání.
2. Na provedení díla nebude poskytnuta záloha.
3. Úhrada díla bude prováděna jednou měsíčně na základě dílčí faktury vystavené zhotovitelem dle skutečného plnění. Před vystavením daňového dokladu předloží zhotovitel vždy objednateli k odsouhlasení soupis provedených prací dle odst. 4 tohoto článku. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění části předmětu smlouvy. Po řádném dokončení stavby a po předání díla objednateli bez vad a nedodělků bude provedena závěrečná úhrada díla na základě konečné faktury a vystavení daňového dokladu.
4. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených stavebních prací, dodávek či služeb včetně jejich ocenění dle cenové nabídky zhotovitele, písemně odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (TDS) a objednatel. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti, vyžadované platnými předpisy.
5. Současně s daňovým dokladem zhotovitel předloží potvrzení od svých poddodavatelů dle předloženého seznamu poddodavatelů o provedení plateb za předchozí fakturační období. V souladu s § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání zakázek“), objednatel může, v případě, že zhotovitel nepředloží potvrzení od příslušného poddodavatele, provést úhradu za provedené stavební práce dodávky nebo služby přímo poddodavateli.
6. Zádržné činí 15 % z ceny díla. Po jeho převzetí a odstranění protokolárních vad a nedodělků bude uvolněno 5 %, zbývajících 10 % po uplynutí záruční lhůty, která běží od předání hotového díla.
7. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňové doklady v písemné podobě na adresu sídla objednatele nejpozději do 15 kalendářních dnů po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Při nesplnění tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit v plné výši případné penalizační sankce vyměřené objednateli finančním úřadem.



8. Splatnost daňových dokladů byla dohodnuta na 21 kalendářních dnů ode dne řádného doručení objednateli. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení daňový doklad, který neobsahuje všechny náležitosti dle platných předpisů, do pěti pracovních dnů od jeho doručení. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po doručení řádně vystaveného daňového dokladu objednateli. V pochybnostech se má za to, že byl doručena 3. den ode dne prokazatelného odeslání.

IV. Doba plnění

1. Termíny plnění se stanovují takto:
Zahájení doby plnění: 1. 8. 2024
Ukončení doby plnění: 31. 12. 2025
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli do 14 pracovních dnů před zahájením doby plnění, viz odst. 1 tohoto článku.
3. Pokud zhotovitel nezačne s pracemi dne 1. 8. 2024, může objednatel odstoupit od smlouvy.
4. Pokud uvedené termíny nebudou dodrženy, může se zhotovitel s objednatelem dohodnout na úpravě termínů lhůt výstavby. Tato změna bude doplněna formou Dodatku ke smlouvě o dílo.

V. Převzetí staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem nejpozději do 14 dnů před zahájením doby plnění, viz čl. IV odst. 1. Pokud ze zápisu o předání staveniště vyplynou pro smluvní strany povinnosti neobsažené v této smlouvě, zavazují se splnit je ve lhůtách v zápise dohodnutých.
2. Objednatel zároveň předá zhotoviteli veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná pro provádění díla, jeden výškový bod na stávajícím objektu (je-li to pro provádění nutné), napojovací body médií (voda, elektrická energie, 220 V a 380 V). Náklady za spotřebované energie uhradí zhotovitel objednateli podle odečtu na podružných měřidlech, která zhotovitel na své náklady osadí.
3. Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště si zřídí zhotovitel na své náklady v objednatelem poskytnutém prostoru. Náklady na vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Stroje, zařízení a materiál, které byly součástí zařízení staveniště jsou majetkem zhotovitele, který je odstraní při jeho vyklizení, pokud nejsou součástí plnění předmětu díla podle této smlouvy.
4. Dnem převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za prostory staveniště po celou dobu provádění díla, a to až do předání a převzetí díla, resp. jeho části objednatelem a likvidace staveniště.



5. Kontaktní spojení pracovníků stavby předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání staveniště.

VI. Ujednání o provádění díla

1. Zhotovitel osadí do 7 pracovních dnů od předání staveniště podružný elektroměr a vodoměr, s tím že náklady za spotřebovanou el. energii a vodu uhradí zhotovitel objednateli do 14 dnů po předání díla do užívání (viz čl. V. odst. 2 této smlouvy).
2. Objednatel se zavazuje po předchozím ohlášení zajistit zhotoviteli přístup do všech předmětných částí objektu po celou dobu prací spojených s prováděním díla. Místa plnění jsou dlouhodobě pronajata [redacted], proto veškeré stavební práce budou koordinovány prostřednictvím objednatele. Stavební práce mohou být prováděny pouze v pracovních dnech, a to takto: pondělí až středa od 8,00 do 17,00 hod., čtvrtek od 8,00 do 16,30 hod., pátek od 8,00 do 15,00 hod.
3. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla jen materiály, výrobky a zařízení v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se schválenou projektovou dokumentací (viz čl. I odst. 1 této smlouvy) a písemnými pokyny objednatele. Stavební dílo musí být provedeno tak, aby při běžné údržbě po dobu předpokládané existence plnilo základní požadavky na stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem svými pověřenými pracovníky a prostřednictvím TDS. Zhotovitel je povinen osvědčit TDS technologické postupy jednotlivých prací, a to nejpozději tři dny před zahájením jednotlivých stavebních prací. Pro potřeby konání kontroly stavu provádění díla má TDS a další zástupci objednatele kdykoliv přístup na staveniště.
5. Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel závady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění závad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené objednatelem s tím, že vznikne-li v důsledku toho prodlení s plněním, nese za ně plnou odpovědnost zhotovitel. Pokud zhotovitel v určené lhůtě závady neodstraní, je objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování, objednatel je oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 5.000,- Kč za každou zjištěnou závadu a za každý den prodlení a v případě podstatného porušení smlouvy též odstoupit od smlouvy. Vznikne-li neodstraněním závad zhotovitele objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji uhradit.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (TDS) ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva bude učiněna nejpozději 3 pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky



o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud se zástupce objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a nebude kratší než 24 hodin, je zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkrytí a zjistí se, že zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je zhotovitel povinen zjištěné vady odstranit a uhradit objednateli náklady spojené s odkrytím konstrukcí, do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování. V opačném případě hradí náklady s odkrytím objednatel.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem v průběhu provádění díla, jak vyplývá z příslušných zákonů. Pokud zhotovitel ve lhůtě určené objednatelům tyto nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování, v opakovaném případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
8. Zhotovitel je oprávněn pověřit k provedení části díla jinou osobu (poddodavatele) pouze v rozsahu své nabídky a pouze za dodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přítomnost svého stavbyvedoucího na stavbě i po dobu, kdy práce provádí poddodavatel, není-li dohodnuto mezi objednatelům a zhotovitelem jinak.
9. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit postup stavby provozu celého objektu a průběžně konzultovat se zástupci objednatele harmonogram stavby s přihlédnutím k odst. 2 tohoto článku.
10. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli a projektantovi ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět díla (např. zařizovací předměty, obklady, dlažby apod.), předem dohodnutých na kontrolních dnech, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové dokumentaci nebo vždy v případě, kdy o předložení vzorku požádá objednatel. Zhotovitel předloží tyto vzorky objednateli v dohodnuté lhůtě a objednatel se k nim vyjádří do 14 dnů od předložení.
11. Zhotovitel je povinen respektovat individuální pokyny objednatele nebo jeho zástupce na stavbě, týkající se zhotovení díla. Zhotovitel je dále povinen respektovat průběžný technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátora BOZP a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů v souladu se stavebním zákonem.
12. Za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během stavby po celou dobu od převzetí do likvidace staveniště odpovídá zhotovitel. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu,



- zejména dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisů požární ochrany na pracovišti a předpisů na ochranu životního prostředí. Zhotovitel odpovídá objednateli nebo třetím osobám za škody vzniklé porušením těchto předpisů. Zástupce objednatele je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků v rámci uplatňování tohoto ustanovení a pokud zhotovitel nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu, je objednatel oprávněn nařídít přerušení prací na díle do doby odstranění a v opakovaném případě, po předchozím písemném upozornění, k odstoupení od smlouvy. Zhotovitel nemá v těchto případech nárok na náhradu škody, která mu v souvislosti s tím vznikla.
13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci či místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění v předmětné části díla přerušit.
 14. Zhotovitel i jeho poddodavatelé při plnění předmětu smlouvy jsou povinni:
 - a) dodržovat veškeré platné evropské i české právní předpisy, technické normy, všechny bezpečnostní předpisy a postupovat v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy, vyhláškami hl. m. Prahy apod. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou prováděny pouze řádně proškolenými a poučenými pracovníky, a to ať už jde pracovníky vlastní nebo pracovníky jiných subjektů, kteří se na zhotovení budou podílet. Zejména se zavazuje provádět práce pouze pracovníky s platným pracovním povolením.
 - b) nést odpovědnost za veškeré škody (na majetku, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku toho, že zhotovitel či jeho poddodavatelé poruší jakýmkoliv způsobem výše uvedená ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu.
 - c) odpovídat za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
 - d) provádět stavbu dle závazných stanovisek uvedených v čl. I odst. této smlouvy
 15. Zhotovitel prohlašuje, že je na celou dobu provádění díla pojištěn proti případným škodám, které by mohl způsobit svou činností, a to minimálně do výše plnění 100 mil. Kč, a že před podpisem této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu platnou po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde k prodloužení lhůty provádění stavebních prací například vlivem odsouhlasených změn závazků ze smlouvy, je dodavatel dobu platnosti pojistné smlouvy o odpovídající lhůtu prodloužit.
 16. Zhotovitel předal objednateli při podpisu smlouvy jmenný seznam pracovníků, včetně data narození, místa narození, národnosti a čísla občanského průkazu



případně jiného průkazu totožnosti, kteří se budou na stavbě pohybovat a seznam vozidel, včetně registračních značek. Z bezpečnostních důvodů nájemníka budou pracovníci zhotovitele vždy u vstupu kontrolováni a vyzváni k předložení občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti. Ti pracovníci, kteří nebudou mít potřebný průkaz u sebe, nebudou vpuštěni do objektu.

17. V průběhu provádění díla jsou konány **kontrolní dny** individuálně podle potřeby. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem (např. zápisem ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne). Kontrolních dnů se zúčastní objednatel (TDS), zhotovitel (odborný zástupce zhotovitele, stavbyvedoucí), projektant (autorský dozor), případně poddodavatelé určení zhotovitelem či objednatelem. V rozhodujících úkonech budou přizváni referenti DOSS na úseku památkové péče /MHMP OPP, NPÚ/
18. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit nebo doplňovat ustanovení této smlouvy.
19. Stavbyvedoucí zhotovitele a TDS si dohodnou četnost a režim svých pracovních porad.
20. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést **stavební deník** o prováděných pracích v souladu s § 166 stavebního zákona a příslušných prováděcích předpisů. Do stavebního deníku bude zástupce zhotovitele denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti a rovněž zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, schválených autorským dozorem. Do stavebního deníku budou každodenně zapisovány zvlášť počty vlastních pracovníků zhotovitele a zvlášť počty jeho subdodavatelů, a dále důvody nepřítomnosti stavby vedoucího zhotovitele a technického dozoru objednatele na stavbě.
21. Zástupce objednatele je povinen zápisy provedené zhotovitelem ve stavebním deníku potvrdit v den pravidelného kontrolního dne. Pokud situace nesnese odkladu, vyžádá si zhotovitel e-mailem, popřípadě telefonicky stanovisko TDS a AD, ten je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů svým podpisem, připojovat k nim svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisejí s plněním předmětu díla, zejména s použitím materiálů a stavebních postupů. V případě, že se objednatel k provedeným zápisům v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s obsahem zápisů souhlasí, vyjma případů uvedených v odstavci 6 tohoto článku. Zhotovitel je povinen zápisy objednatele ve stavebním deníku respektovat a je oprávněn připojovat k nim svá vyjádření.
22. Do stavebního deníku jsou dále oprávněny zapisovat osoby uvedené v odst. 11. tohoto článku. Stavební deník zhotovitel předá při převjímacím řízení v originále objednateli dle článku VIII. odst. 4 této smlouvy o dílo, který jej uchová po



zákonem stanovenou dobu od předání díla objednateli (článek VIII. této smlouvy o dílo).

VII. Vady a nedodělky

1. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část (je-li dílo bez této části schopné samostatného užívání), pokud vykazuje nedodělky nebo takové vady, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání plynulému a bezpečnému užívání díla ke stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení, anebo se jedná o nedostatky vzhledové a estetické. V případě převzetí díla musí být tyto zjevné vady a nedodělky uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na termínech jejich odstranění, určí je objednatel. Po odstranění vad bude sepsán protokol, ve kterém objednatel prohlásí, že vady a nedodělky byly odstraněny a že dílo po jejich odstranění přejímá. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Na základě tohoto protokolu lze uvolnit zádržné (viz článek III. odst. 6 této smlouvy o dílo).
2. Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli v dohodnutém nebo objednatel stanoveném termínu (viz odst. 1 tohoto článku) bezplatné odstranění těchto vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení a reklamovaných v protokolu o předání a převzetí, a dále požadovat nápravu nedodržení jakosti díla dohodnuté touto smlouvou, nedohodnou-li se strany písemně jinak.

VIII. Předání a převzetí díla

1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 14 kalendářních dní před termínem předání a převzetí díla. Na základě této výzvy svolá objednatel přejímací řízení. Součástí procedury přebírání a předávání bude předání dokladové části předběžně zkontrolované technickým dozorem stavebníka. Součástí všech dokladů potřebných k převzetí díla objednatel bude i vyúčtování spotřebovaných energií.
2. Dílo je provedeno jeho řádným a včasným ukončením a předáním objednateli. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo najednou jako celek (není-li v této smlouvě nebo jejím dodatku dohodnuto, že dílo bude předáváno po částech, stanovených v příslušné dokumentaci). Dílo se považuje za řádné a včas ukončené, pokud bylo dokončeno bez vad a nedodělků, má vlastnosti stanovené právními předpisy, touto smlouvou, technickými normami i doporučeními, popř. obchodními zvyklostmi a byly úspěšně provedeny všechny potřebné zkoušky díla. Za vady se nepovažují vady nebránící řádnému užívání ve smyslu článku VII. této smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty poddodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla nebo u kterých to bude požadovat objednatel, a to na základě jeho písemné žádosti zaslané zhotoviteli. Přejímací řízení bude



probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Zhotovitel není v prodlení s dokončením díla v případě nedodržení termínů přejímek z důvodů na straně objednatele. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě objednatele o svolání přejímacího řízení.

4. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady, zejména:
 - a) původní projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení stavby;
 - b) zápisy o provedených zkouškách a revizích;
 - c) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla, zejména pokud vyplývají z právních předpisů;
 - d) originál stavebního deníku;
 - e) doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (atesty, prohlášení o shodě apod.)
 - f) nezbytnou dokumentaci pro zprovoznění díla (záruční listy, návody k obsluze, atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy, návrhy servisních smluv, doklady o zaškolení obsluhy apod.).
5. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol, který bude obsahovat zejména:
 - a) identifikační údaje o díle nebo jeho části, jeho zhotoviteli a stavbyvedoucím, objednateli a technickém dozoru stavebníka, projektantovi a autorském dozoru;
 - b) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení;
 - c) konec záruční doby díla dle smlouvy;
 - d) záruční doby u dodávek a zařízení a u technologických zařízení, která mají vlastní záruční listy (viz čl. IX. odst. 4. této smlouvy o dílo);
 - e) výsledky provedených zkoušek u zařízení a technologických zařízení, která jsou součástí předmětu plnění;
 - f) soupis vad nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením termínu odstranění;
 - g) zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí;
 - h) prohlášení objednatele, že provedené dílo nebo jeho část přejímá;
 - i) soupis příloh;
 - j) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby, čas a datum.
6. Oboustranným podpisem protokolu dochází k předání díla objednateli.
7. Protokol o předání a převzetí díla podepíší za smluvní strany zástupci uvedení v oznámení zhotovitele o dokončení díla a v dopise objednatele o svolání přejímacího řízení. Projektovou dokumentaci opravenou podle skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nejpozději do 30 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí.



8. Do odstranění vad a nedodělků díla se řízení o jeho předání a převzetí přeruší, přičemž se stanoví přiměřená lhůta k další kontrole. Převzetí díla bude dokončeno podpisem protokolu o odstranění zjištěných vad a nedodělků. Tento protokol bude přílohou k daňovému dokladu – závěrečnému vyúčtování díla.

IX. Odpovědnost za vady a záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle příslušných právních předpisů, odsouhlasené projektové dokumentace (viz čl. I. odst. 1 této smlouvy), evropských i českých technických norem i doporučujících.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, tj. záruku, že dílo bude mít po celou dobu záruční lhůty vlastnosti sjednané v této smlouvě o dílo a bude jej možno použít ke sjednanému účelu.
3. Záruka se vztahuje na dílo jako celek a dále na veškeré montážní a stavební práce, postupy a materiály, použité při provádění díla. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny užíváním díla nikoli obvyklým způsobem, špatným ošetřením, mechanickým poškozením, vandalismem nebo neoprávněným zásahem třetí osoby.
4. Záruční doba na jakost díla je na stavební práce 60 měsíců, na technologické části stavby 36 měsíců a na výrobky, které mají záruční listy podle vystavené záruky, ne však kratší než 24 měsíců. Záruka začíná plynout dnem protokolárního převzetí díla objednatelem.
5. Vady zjevné při předání a převzetí díla budou reklamovány a odstraněny způsobem uvedeným v článku VII.
6. Skryté vady díla, které se projeví v záruční době, objednatel reklamuje písemně u oprávněného zástupce zhotovitele ve věcech smluvních bezprostředně po jejich zjištění, nejpozději do ukončení záruční doby, přičemž uvede jejich popis, jak se projevují, popř. jakým způsobem je požaduje odstranit.
7. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vady bezplatně odstranit, nedohodnou-li se strany písemně v jednotlivých případech jinak. Toto ustanovení nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé vadou díla.
8. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení oprávněné reklamace objednatele a ukončit je v co nejkratším termínu, nejpozději do 1 měsíce, pokud se strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
9. Zhotovitel může reklamaci neuznat ve lhůtě 15 dnů od doručení reklamace a sdělit objednateli důvody, pro které reklamaci odmítá. Odmítnutí nemá vliv na závazek zhotovitele dle odst. 8. tohoto článku. Důvodnost reklamace v těchto případech bude zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí objednatel. V případě,



Diplomatický
servis

Václavské náměstí 816/49,
111 21 Praha 1

že reklamace byla znaleckým posudkem uznána důvodnou, uhradí zhotovitel objednateli náklady na jeho vyhotovení do 21. dnů od doručení jejich vyúčtování.

10. V případě, že zhotovitel vady díla neodstraní ani ve lhůtě dodatečně dohodnuté s objednatelem, je objednatel oprávněn dít vady odstranit na vlastní náklady, které se mu zhotovitel zavazuje uhradit v prokázané výši do 14 kalendářních dnů od doručení jejich vyúčtování, zvýšené o 25 % jako smluvní pokutu.
11. Zhotovitel uhradí objednateli prokázané škody, které vznikly vadou předmětu smlouvy.

X. Odpovědnost za škody

1. Kromě obecných pravidel o odpovědnosti za škodu zhotovitel zejména odpovídá za veškeré škody, které zhotovitel způsobí na majetku objednatele nebo jiných osob, za škody způsobené porušením povinností uložených mu touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, normami a stavebním povolením a dále prokazatelnou újmu způsobenou poškozením dobrého jména objednatele.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle (příp. pozemku, dosavadní stavbě) nese zhotovitel až do doby předání díla objednateli podepsáním protokolu o předání a převzetí, popř. protokolu o odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímacím řízení.

XI. Smluvní pokuty

Obě smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním termínu sjednaného v čl. IV. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
3. Při nedodržení lhůty uvedené v článku IX. odst. 8 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny vadné části díla bez DPH za každý den prodlení.
4. Případnou náhradu škody hradí zhotovitel objednateli nezávisle na zaplacení smluvní pokuty.

XII. Ostatní ujednání o provádění díla

1. Riziko ztráty nebo zničení předmětů na místě stavby a za škody způsobené na díle zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů nese zhotovitel.



2. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že vlastnické právo přechází na objednatele bez právních či jiných vad a že zhotovitel je vlastníkem věcí, které podle předchozí věty přecházejí do vlastnictví objednatele každým jejich zapracováním do stavby (díla), nebo že má výslovný písemný souhlas poddodavatele k převodu vlastnického práva na objednatele. Nedodržení těchto podmínek je důvodem k náhradě škody a jiných nákladů, které tím objednateli vznikly, v závažném případě též k odstoupení od této smlouvy – viz též článek XIII.

XIII. Zánik smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník.
2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší povinnosti uvedené v této smlouvě.
3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem díla, je oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel tyto závady odstranil a dílo provedl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel neodstraní tyto závady ani v přiměřené lhůtě, kterou stanoví objednatel a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. Smlouva dále zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v dohodě,
 - b) písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu; výpovědní lhůta počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi,
 - c) zánikem jedné ze smluvních stran.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují reagovat vzájemně ve lhůtě 15 kalendářních dnů od doručení na každé písemné sdělení smluvního partnera.
2. Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek své činnosti, která je předmětem této smlouvy, jiným osobám než objednateli. Zhotovitel je však oprávněn užívat dílo ke svým presentačním a reklamním účelům při dodržení obchodního tajemství objednatele.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti shodných výtiscích. Po podpisu smlouvy si zhotovitel ponechá jedno vyhotovení a objednatel si ponechá čtyři vyhotovení.



5. Není-li touto smlouvou výslovně upraveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně platnými právními předpisy a technickými normami, v platném znění.
6. Smluvní strany se zavazují chovat se tak, aby nepoškodily dobré jméno a oprávněné obchodní zájmy druhé strany.
7. Smluvní strany nepovažují skutečnosti uvedené v této smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a informace ve smlouvě neoznačují za důvěrné. Zavazují se však, že je nebudou zneužívat ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro své potřeby bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Porušení tohoto závazku je pod smluvní pokutou ve výši 1 % z ceny díla za každý takový případ, splatnou do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejího vyúčtování. Nárok na náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčen.
8. Bez jakékoliv újmy jednání předchozího odstavce smluvní strany udělují svolení ke zpřístupnění skutečností a informací v této smlouvě, zejména ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a jejich případnému zveřejňování bez ustanovení jakýchkoli dalších podmínek, jakož i požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a na zveřejnění informací o zadáných veřejných zakázkách podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
9. Obě strany prohlašují, že znění této smlouvy o dílo je skutečným projevem jejich pravé a svobodné vůle a že smlouva nebyla sjednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis svých odpovědných zástupců.
10. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona o registru smluv.



Diplomatický
servis

Václavské náměstí 816/49,
111 21 Praha 1


11. Součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
- Příloha č. 2 - Položkový rozpočet stavby
- Příloha č. 3 - Plná moc Ing. Milana Popule

V Praze dne 11.7.2024



V Praze dne 16.7.2024





Diplomatický
servis

Václavské náměstí 818/49,
111 21 Praha 1



Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Projektová dokumentace

Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Projektová dokumentace je její volnou přílohou a bude společně se zbytkem smlouvy přiložena na CD, či USB nosiči.



Diplomatický
servis

Václavské náměstí 816/49,
111 21 Praha 1



Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Položkový rozpočet stavby

Vlašská 19 a 21, Praha 1 - Zvýšení požární bezpečnosti stavby-realizace

ČÁST	Celkem bez DPH
Příloha č.8a ZD-Zvýšení stavu požární bezpečnosti stavby	20 456 422,20 Kč
Příloha č.8b ZD-Elektromobilita	1 411 910,30 Kč
Cena za celkové plnění bez DPH v Kč	
21 868 332,50 Kč	

V Praze dne 10.6.2024



Ing. Jan Číž, obchodní ředitel
(na základě plné moci ze dne 25.3.2022)

Vyplňte následující údaje o dodavateli

Název	AVERS s.r.o.
Ulice a č.p.	Michelská 240/42
Místo	Práha 4
PSČ	14100
IČO	41190840
DIČ	CZ41190840
Kontaktní osoba	ved. přípravy staveb
telefon, fax	
e-mail	

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na zakázku na stavební práce, dodávky a služby a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Součástí podané cenové nabídky je mimo jiné i vypracování výrobní dokumentace jednotlivých výrobků. Vzhledem k historické povaze řešeného objektu je nutné veškeré výrobní dokumentace, výrobky, povrchové úpravy, materiály a barevnosti s dostatečným předstihem předložit pracovníkům DOSS v úseku památkové péče k vyjádření, odsouhlasení.

Součástí cenové nabídky je i vyhodnocení místních podmínek z hlediska realizace a požadavku na případné dočasné zábory, nebo mechanizací z důvodu montáží, dopravy materiálu /zejména na střechu a do půdních prostor/ – všechny předpokládané nároky budou zapracovány do cenové nabídky a nebude brán zřetel na pozdější požadavky, tyto nároky nebudou zvlášť hrazeny. V rámci dočasných záborů je pak třeba počítat i s nárokem na případné projednávání, /MHMP OPP, NPÚ, DIO, TSK apod./, které je rovněž nutné zahrnout do předkládané CN.

V cenové nabídce budou zahrnuty jak zvýšené nároky na provedení jednotlivých prvků vyplývající z historické povahy řešeného objektu a nutnosti zpětné vazby jak od investora /Diplomatický servis/, nájemníka /velvyslanectví Německa/ tak dotčených orgánů zejména v úseku památkové péče /MHMO OPP, NPÚ/. Dále musí být zohledněna složitost vyplývající z umístění objektu v rámci historického centra, tak nároky na nepřerušný provoz úřadu.

Součástí kompletní dodávky díla jsou i příslušné revize, atesty před předáním hotového díla.

Vzhledem k výše uvedenému je v zájmu uchazeče o zhotovení díla, aby před podáním cenové nabídky reflektoval možnost osobní prohlídky objektu.

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o dodavateli

- jednotkové ceny položek zadané na dvě desetinná místa! Třetí a další desetinná místa za desetinou čárkou nevyplňovat

Zhotovitel bere na vědomí, že v cenové nabídce, zpracované dle projektové dokumentace a specifikace jsou mimo výslovně popsané práce a dodávky zahrnuty náklady na zařízení, vyklizení a zabezpečení staveniště, na veškeré i nespecifikované přesuny hmot, mimostaveništní dopravu, amortizaci nebo pronájem potřebných strojů a zařízení, poplatky za uložení odpadů, popřípadě jejich likvidaci, poplatky za skládky, poplatky za zábor veřejného prostranství či za úpravy dopravního značení, cena případných regulací zařízení, cena zkoušek a revizí, atestů použitých výrobků, náklady na koordinaci všech subdodávek a veškeré nespecifikované dodávky a práce nutné k předání díla ve stavu schopného bezvadného užívání investorovi.

Ceny se předpokládají za hotovou, úplnou, odborně a svědomitě provedenou práci s dodáním všech potřebných hmot dobré jakosti, s veškerým náčiním, výtahy, lešením, pažením, zabezpečením, drobným a montážním materiálem, náležitým dozorem, veškerým pojištěním, všemi poplatky a daněmi, jakož i úhradou všech výloh plynoucích ze zákona a předpisů, kterými zhotovitel je povinen se řídit dle obecných a zvláštních podmínek platných pro tuto stavbu. Dodavatel je povinen při podání cenové nabídky vypracovat seznam doplňků a změn, k nimž dospěl při kontrole dokumentace pro provedení stavby a specifikace dodávek a prací. Tyto doplňky a změny byl zhotovitel povinen uvést do nabídky zcela samostatně, včetně zcela samostatného ocenění. Nezahrnovat do nabídkové ceny. Na pozdější reklamace kvalitativních a kvantitativních vlastností projektu či rozpočtu nebude brán zřetel.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz. Vyměry u pol. jsou uváděny bez prořezu.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „Vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Pokud není uvedeno jinak, tak cenové a technické podmínky jsou dány podmínkami uvedenými v příslušném oddílu cenové soustavy RTS, pokud je zařídění u položky uvedeno.

Pokud není u těchto položek uvedeno jinak, zahrnují v sobě dodávku i montáž včetně stavebních přípomocí, pokud tyto nejsou uvedeny jinde.

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou cenu, aby odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatné části soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: **Zvýšení stavu požární bezpečnosti stavby**

Místo: **Praha 1, k.ú. Malá Strana, Vlašská 19 a 21**

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: AVERG spol.s r.o. IČ: 41190840
 Michelská 240/49 DIČ: CZ41190840
 141 00 Praha 4

Vypracoval:

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			6 571 025,83
PSV			5 644 975,37
ZTI, plyn			376 341,00
VZT			887 834,00
Elektroinstalace			1 289 520,00
Elektrická požární signalizace			3 101 600,00
Vedlejš a ostatní náklady			2 585 126,00
Celkem			20 456 422,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 456 422,20 CZK

Cena celkem bez DPH **20 456 422,20 CZK**

Cena celkem s DPH **24 752 270,86 CZK**

v **Praze** dne **45 453,00**


Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			6 457,98
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			25 876,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			64 777,53
4	Vodorovné konstrukce	HSV			442 826,17
5	Kanalizace	HSV			95 000,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			398 500,86
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			64 215,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			274 226,92
64	Výplně otvorů	HSV			3 844 490,64
95	Dokončovací práce na pozem. stavbách	HSV			68 098,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			64 426,00
97	Prorážení otvorů	HSV			105 779,96
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 116 350,77
711	Izolace proti vodě	PSV			662 269,52
712	Živičné krytiny	PSV			30 735,75
721	Vnitřní kanalizace	PSV			17 000,00
713	Izolace tepelné	PSV			773 112,30
762,763	Konstrukce tesařské	PSV			745 408,95
764	Konstrukce klempířské	PSV			15 375,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			217 866,66
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 711 440,05
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			8 111,25
776	Podlahy povlakové	PSV			22 973,36
783	Nátěry	PSV			8 925,00
784	Malby	PSV			1 431 757,53
ZTI	Zdravotnětechnické instalace, Vlašská 19	ZTI			269 017,00
ZTI	Zdravotnětechnické instalace a plyn, Vlašská 21	ZTI			107 324,00
VZT	Vzduchotechnika	VZT			887 834,00
EL	Elektroinstalace	EL			1 289 520,00
EPS	Elektrická požární signalizace	EPS			3 101 600,00

VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady	VN+ON			2 585 126,00
Cena celkem					20 456 422,20

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Zakázka: Zvýšení stavu požární bezpečnosti stavby

Místo: Praha 1, k.ú. Malá Strana, Vlašská 19 a 21

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

AVERIS spol.s r.o.

IČ: 41190840

Michelská 240/48

DIČ: CZ41190840

141 00

Praha 4

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 571 025,83
PSV			5 644 975,37
ZTI, plyn			376 341,00
VZT			887 834,00
Elektroinstalace			1 289 520,00
Elektrická požární signalizace			3 101 600,00
Vedlejší a ostatní náklady			2 585 126,00
Celkem			20 456 422,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 456 422,20 CZK

Cena celkem bez DPH **20 456 422,20 CZK**

Cena celkem s DPH **24 752 270,86 CZK**

v

Praze

dne

10.8.2024


Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			6 457,98
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			25 876,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			64 777,53
4	Vodorovné konstrukce	HSV			442 826,17
5	Kanalizace	HSV			95 000,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			398 500,86
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			64 215,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			274 226,92
64	Výplně otvorů	HSV			3 844 490,64
95	Dokončovací práce na pozem. stavbách	HSV			68 098,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			64 426,00
97	Prorážení otvorů	HSV			105 779,96
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 116 350,77
711	Izolace proti vodě	PSV			662 269,52
712	Živičné krytiny	PSV			30 735,75
721	Vnitřní kanalizace	PSV			17 000,00
713	Izolace tepelné	PSV			773 112,30
762,763	Konstrukce tesařské	PSV			745 408,95
764	Konstrukce klempířské	PSV			15 375,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			217 866,66
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 711 440,05
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			8 111,25
776	Podlahy povlakové	PSV			22 973,36
783	Nátěry	PSV			8 925,00
784	Malby	PSV			1 431 757,53
ZTI	Zdravotnětechnické instalace, Vlašská 19	ZTI			269 017,00
ZTI	Zdravotnětechnické instalace a plyn, Vlašská 21	ZTI			107 324,00
VZT	Vzduchotechnika	VZT			887 834,00
EL	Elektroinstalace	EL			1 289 520,00
EPS	Elektrická požární signalizace	EPS			3 101 600,00

VN+ON	Vedlejší a ostatní náklady	VN+ON			2 585 126,00
Cena celkem					20 456 422,20

ASŘ, Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Zvýšení stavu požární bezpečnosti stavby
O:	Praha 1, k.ú. Malá Strana, Vlašská 19 a 21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava
Díl: 1		Zemní práce				6 457,98		0,00		0,00	
1	131201201RS1	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3, uložení na mezideponii	m3	1,68960	1 840,00	3 108,86	0	0	0	0	vlastní
		2,4*2,4*0,88/3		1,68960							
2	174100010RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m	m3	1,09360	1 700,00	1 859,12	0	0	0	0	RTS
		2,4*2,4*0,88/3-0,372-2,24*0,1		1,09360							
3	631310012RA0	Odvoz zeminy na skládku, poplatek za skládku:1,6896-1,0936	m3	0,59600	2 500,00	1 490,00	0	0	0	0	vlastní
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání				25 876,00		2,19		0,00	
4	275321411R00	Beton základových patek prostý C 25/30, další popis viz statika: 0,3*1*1+0,6*0,6*0,2	m3	0,37200	8 500,00	3 162,00	2,525	0,9393	0	0	RTS
5	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení: 4*0,3*1+4*0,6*0,2	m2	1,68000	1 150,00	1 932,00	0,392	0,65856	0	0	RTS
6	275351215R00	Bednění stěn základových patek - odstranění: 4*0,3*1+4*0,6*0,2	m2	1,68000	200,00	336,00	0	0	0	0	RTS
7	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli B505B (10 505)	t	0,02960	47 500,00	1 406,00	1,02116	0,03023	0	0	RTS
8	275361821R00	Mazanina z betonu C 8/10, tloušťka 10 cm: 1,2*1,2	m2	2,24000	8 500,00	19 040,00	0,2525	0,5656	0	0	RTS
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				64 777,53		5,83122		0	
9	342270044RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm, provedení dle technických požadavků výrobce, založení dle požadavků výrobce, návaznost/kotvení do okolních konstrukcí provést dle technologického postupu a požadavků výrobce zdiva.	m2	16,05625	1 125,00	18 063,28	0,11219	1,80135	0	0	RTS
		m.018:1,6*2,14-0,8*2,0		1,82400							
		m.020:2,465*3,95-1,46*2,00		6,81675							
		m.221/222:2,315*4,90-0,80*2,06-1,9*1,2		7,41550							
10	317940911RAA	Osazení ocelových profilů dodatečně, vysekání drážky, v ceně dodávka profilů viz statika (161+65+15)/1000	t	0,24100	95 000,00	22 895,00	1,09709	0,2644	0	0	RTS
				0,24100							
11	342-RS1	Opláštění SDK nad příčkou sklo/ocel, m. 224/225	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,15	0,15	0	0	vlastní

12	310100011RS1	Zazdívka otvorů ve zdivu, 75x75 cm, délka cca 1m, půda	m3	0,56250	7 500,00	4 218,75	1,6573	0,93223	0	0	RTS
13	310100011RS2	Zazdívka otvorů ve zdivu, 0,60*2,50*1,00 cm, délka cca 1m, 3NP	m3	1,50000	7 500,00	11 250,00	1,6573	2,48595	0	0	RTS
14	311230012RA0	Zdivo z cihel pálených plných na MVC, tl. 30 cm - sokl pod celoskleněnou příčkou v m. 224	m3	0,11340	7 500,00	850,50	1,73973	0,19729	0	0	RTS
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				442 826,17		1 151,69		0,00	
15	434200001RA0	Schodiště z oceli včetně zábradlí a nátěrů, nátěr - kovářská čern, viz výkr. ZK-01, dodávka specializovaného výrobce včetně projektu – projekt, dílenskou dokumentaci včetně statického ověření ocenit v pol. následující, dle nosnou konstrukci -sloup a kotvení	mDVC	6,23000	46 888,04	292 100,00	0,13964	0,86996	0	0	RTS
16	434200001RS1	Projekt, dílenská dokumentace včetně statického ověření k pol. 434200001RA0 a pol. 43200001RS2, projednání s objednatelem, NPÚ	kpl	1,00000	29 900,00	29 900,00	0	0	0	0	vlastní
17	434200001RS2	Nosný sloup schodiště, kotvení k základu, nátěr - kovářská čern	kpl	1,00000	40 250,00	40 250,00	2	2	0	0	vlastní
		M-Podchycení stropů nad 5NP - příprava, svaření a osazení výztuh	m	9,43000	2 500,00	23 575,00	2	18,86	0	0	vlastní
		6,930+1,000+1,500		9,43000							
		D-I80	kg	42,77000	95,00	4 063,15	2	85,54	0	0	vlastní
		D-U180	kg	307,72000	95,00	29 233,40	2	615,44	0	0	vlastní
		D-U80	kg	110,46000	95,00	10 493,70	2	220,92	0	0	vlastní
		D-U100	kg	48,71000	95,00	4 627,45	2	97,42	0	0	vlastní
		D-kotvení plechy, styčníky, prorez	kg	51,00000	95,00	4 845,00	2	102	0	0	vlastní
19	434200001RS1	Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 15 x 15 cm, bednění, výztuž 150 kg/m3, 2NP	m	4,32000	865,39	3 738,47	2	8,64	0	0	vlastní
Díl: 5		Komunikace				95 000,00		0,4		0	
20	591-RS1	Úprava povrchu u venkovního schodiště, vybourání a zpětné osazení kamenné dlažby včetně podkladní vrstvy	kpl	1,00000	95 000,00	95 000,00	0,4	0,4	0	0	vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				398 500,86		2,07		0	
21	6124200-RS1	Omítka stěn vnitřní dvourvrstvá vápenocementová, včetně penetrace, celoplošná výztuha podomítkovou sítí, rohové lišty, zohlednění restaurátorského průzkumu, oprava štuků. V ceně zohlednit odsouhlasení odstínu a typu s projektantem a NPÚ.	m2	32,11250	1 400,00	44 957,50	0,04823	1,54879	0	0	vlastní
		2x plocha přiček Ytong: 2*16,05625		32,11250							
22	614-RS2	Vyspravení bet. mazaniny, m. 127,128, 223	m2	54,68000	540,00	29 527,20	0,00043	0,02351	0	0	vlastní
		9,03+29,26+16,39		54,68000							

23	611-109a	Úprava stavebního otvoru pro hydrant, m. 109a, zohlednění restaurátorského průzkumu, zejména u omítek, oprava štuků.	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,0005	0,0005	0	0	vlastní
24	611-204	Úprava stavebního otvoru pro hydrant, m.204, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ-samostatná položka, zohlednění restaurátorského průzkumu, zejména u omítek, oprava štuků.	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,02	0,02	0	0	vlastní
25	611-302	Úprava stavebního otvoru pro hydrant, m.302, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ-samostatná položka, zohlednění restaurátorského průzkumu, zejména u omítek, oprava štuků.	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,02	0,02	0	0	vlastní
26	611-21-101	Úprava stavebního otvoru pro hydrant, m.21/101, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ-samostatná položka, zohlednění restaurátorského průzkumu, zejména u omítek, oprava štuků.	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,02	0,02	0	0	vlastní
27	611-21-201	Úprava stavebního otvoru pro hydrant, m.21/201, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ-samostatná položka, zohlednění restaurátorského průzkumu, zejména u omítek, oprava štuků.	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,02	0,02	0	0	vlastní
28	611-21-213	Úprava stavebního otvoru pro hydrant, m.21_213, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ-samostatná položka, zohlednění restaurátorského průzkumu, zejména u omítek, oprava štuků.	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,02	0,02	0	0	vlastní
29	611-RS8	Oprava omítek v souvislosti s průrazy VZT, zohlednění restaurátorského průzkumu, oprava štuků.	kpl	1,00000	85 000,00	85 000,00	0,2	0,2	0	0	vlastní
30	611-RS7	Stavební přímocce pro ZTI, elektro, EPS, VZT související s novým rozvodem požární vody, které nejsou jinde oceněny - drážky, průrazy, zapravení, oprava omítek, štuků atd., zohlednění restaurátorského průzkumu	kpl	1,00000	212 016,16	212 016,16	0,2	0,2	0	0	vlastní
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější			64 215,00		0,06136		0		
31	624-RS1	Vyspravení bet. mazaniny, střecha	m2	142,70000	450,00	64 215,00	0,00043	0,06136	0	0	vlastní
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			274 226,92		10,48		0,00		
32	632RS1	Samonivelační stěrka 127,128:38,29 223:16,39	m2	54,68000 38,29000 16,39000	260,00	14 216,80	0,00335	0,18318	0	0	vlastní
33	63090RS2	Vybourání stávající podlahy (pro možnost vytvoření prostupu stropem mezi půdou a 5NP) z půdovek, jejich uskladnění dle pokynů objednatele pro zpětné využití, odstranění násypů tloušťky 4,6 cm, rovněž uskladnění pro zpětný násyp, odstranění záklopu z prken a jejich likvidace	m2	20,00000	320,00	6 400,00	0,007	0,14	0	0	vlastní

34	631 571010RS1	Zřízení násypu podlahy bez dodávky materiálu v místech konstrukce pro podchycení otvorů mezi půdou a 5NP((20,00-(0,425*0,73*3+0,60*0,73))*0,046	m3	0,85704	850,00	728,48	0,007	0,006	0	0	vlastní
35	59RS1	Dodávka chybějícího množství škváry	m3	0,28568	1 450,00	414,23	0,007	0,002	0	0	vlastní
36	631RS2	Kladení půdovek	m3	20,00000	600,00	12 000,00	0,08	1,6	0	0	vlastní
37	631 571010R00	Zřízení násypu (z Fermacell), podlahy nebo střechy, bez dodávky materiálu - viz specifikace, zateplení půdy:(330,16+331,6-136,722)*0,04	m3	21,00152	930,00	19 951,44	0,007	0,14701	0	0	RTS
38	59RS2	D- vyrovnávací vrstva – reference Fermacell podsyp, frakce 0,2-4mm, tl. 40 mm, spotřeba 10 l/m2/10 mm (330,16+331,6-136,722)*4*10	l	21 001,52000	10,50	220 515,96	0,0004	8,40061	0	0	vlastní
Díl:	64	Výplně otvorů				3 844 490,64		2,05		0	
39	767011013	Nové dveře ocelové jednokř. 70 x 197 cm+zárubeň, EW 30/DP1-C, m.011/013, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začistění. Typ dveří uvedený v tabulce Výplní stavebních otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	35 854,00	35 854,00	0,05	0,05	0	0	vlastní
40	767014016	Nové dveře ocelové jednokř. 90 x 197 cm+zárubeň, EW 45/DP1-C, m.014/016, viz tabulka Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začistění. Typ dveří uvedený v tabulce Výplní stavebních otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	53 012,70	53 012,70	0,05	0,05	0	0	vlastní
41	767017018	Úprava a posouzení dveří dřevěných jednokř. 80 x 186 cm, m.017/018, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže. Typ dveří uvedený v tabulce Výplní stavebních otvorů je popsán v Knize standardů.	kus	1,00000	39 000,00	39 000,00	0,05	0,05	0	0	vlastní

42	767018	Nové dveře ocel. jednokřídlové 80 x 197 cm+zárubeň, EW 45/DP1-C, bezpečn.,m.018, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začistění. Typ dveří uvedený v tabulce Výplní stavebních otvorů je popsán v Knize standardů.	kus	1,00000	77 854,40	77 854,40	0,05	0,05	0	0 vlastní
43	767017019	Nové dveře ocel. jednokř. 80 x 197 cm+zárubeň, m.017/019, EW 45/DP1-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začistění. Typ dveří uvedený v tabulce Výplní stavebních otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	51 220,00	51 220,00	0,05	0,05	0	0 vlastní
44	767017020	Úprava a posouzení dveří dřevěných dvoukř.145 x 188 cm, m.017/020, včetně dotčených okolních prvků (např. kamenná zárubeň) viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začistění. Typ dveří uvedený v tabulce Výplní stavebních otvorů je popsán v Knize standardů.	kus	1,00000	58 500,00	58 500,00	0,05	0,05	0	0 vlastní
45	76700020	Nové dveře ocel. dvoukř.145 x 188, m.020, EW 45/DP1-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začistění. Typ dveří uvedený v tabulce Výplní stavebních otvorů je popsán v Knize standardů.	kus	1,00000	92 138,80	92 138,80	0,05	0,05	0	0 vlastní

46	767024025	Nové dveře ocel. jednokř.60 x 197 cm+zárubeň, m.024/025, EW 45/DP1-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	52 244,40	52 244,40	0,05	0,05	0	0 vlastní
47	767-D01	Nové dveře dřev. jednokř.80 x 206 cm, zdvojené, špaletové, m.102/103, EW 30/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	64 272,00	64 272,00	0,05	0,05	0	0 vlastní
48	767-D02	Nové dveře dřev. jednokř.85 x 206 cm, m.102/104, EW 30/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	68 289,00	68 289,00	0,05	0,05	0	0 vlastní
49	767102105	Nová prosklená ocelová kce s dveřmi 227x280, m.102/105,EW 30/DP3-C-dveře,EI 45/DP1-fixní část. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování, montáže, zednického začištění. Demontáž stávajících konstrukcí ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	279 760,00	279 760,00	0,05	0,05	0	0 vlastní

50	767128129	Nové dveře dřev.jednokř.kazetov. 80 x 197 cm+zárub, m.128/129, EW 30/DP1-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	65 561,60	65 561,60	0,05	0,05	0	0 vlastní
51	767201202	Nové dveře dřev. jednokř.85 x 196 cm, zdvojené, špaletové, m.201/202, EW 30/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	64 974,00	64 974,00	0,05	0,05	0	0 vlastní
52	767201203	Nové dveře dřev. jednokř.kazetové 84 x 201 cm, +zárubeň, m.201/203, EW 30/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	65 847,60	65 847,60	0,05	0,05	0	0 vlastní
53	767-K05	Nová prosklená ocelová kce s dveřmi 234x279, m.201/204,EW 30/DP3-C-dveře,EI 45/DP1-fixní část. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování, montáže, zednického začištění. Demontáž stávající konstrukce ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	333 840,00	333 840,00	0,05	0,05	0	0 vlastní

54	767221222	Nové dveře dřev. jednokř.kazetové 80 x 206 cm, +zárubeň, m.221/222, EI 30/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	64 272,00	64 272,00	0,05	0,05	0	0 vlastní
55	767221222	Nová prosklená ocelová kce 190x120, m.221/222, EI 45/DP1. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování, montáže, zednického začištění. Demontáž stávající konstrukce ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	84 916,00	84 916,00	0,05	0,05	0	0 vlastní
56	767222223	Nové dveře kovové, jednokř. plně 80 x 190 cm +zárubeň, ocelová, m.222/223, EW 30/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů.	kus	1,00000	39 520,00	39 520,00	0,05	0,05	0	0 vlastní
57	767224	Nová prosklená ocelová kce s dveřmi 252x285, m.224,EW 30/DP3-C. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, montáže, zednického začištění. Demontáž stávající konstrukce ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	276 562,00	276 562,00	0,05	0,05	0	0 vlastní

58	7676224225	Nové dveře dřev. jednokř.kazetové 91,5 x 197 cm, +zárubeň, m.224/225, EW 30/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	70 299,45	70 299,45	0,05	0,05	0	0 vlastní
59	767225226A	Nové dveře dřev. jednokř.kazetové 80 x 197 cm, +zárubeň, m.225/226a, EW 30/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	61 464,00	61 464,00	0,05	0,05	0	0 vlastní
60	767-D08	Nové dveře dřev. jednokř.kazetové 85 x 206 cm, +zárubeň, m.301/302, EW/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	68 289,00	68 289,00	0,05	0,05	0	0 vlastní
61	767-D09	Úprava a posouzení dveří dřevěných dvoukř.155 x 298 cm, +zárub. (kámen, dřevo),m.313/318, EI 30/DP3-C, včetně dotčených okolních prvků (např. zárubeň kámen/dřevo), viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů.	kus	1,00000	91 000,00	91 000,00	0,05	0,05	0	0 vlastní

62	767318319	Nová prosklená ocelová kce s dveřmi 233x317, m.318/319,EW 30/DP3-C. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování, montáže, zednického začištění. Demontáž stávající konstrukce ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	265 850,00	265 850,00	0,05	0,05	0	0 vlastní
63	767319323	Nové dveře dřev. dvoukř.143,5 x 293,5, špaletové, +zárubeň, m.319/323, EW 30/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	164 257,28	164 257,28	0,05	0,05	0	0 vlastní
64	767401402	Nové dveře dřev. jednokř.80 x 197 cm+zárubeň, m.401/402, EW 30/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	61 464,00	61 464,00	0,05	0,05	0	0 vlastní
65	767501601	Nové dveře ocel. jednokř.85 x 195 cm+zárubeň, m.501/601, EW 15/DP1-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	53 868,75	53 868,75	0,05	0,05	0	0 vlastní

66	767-D11	Nové dveře dřev. dvoukř. 133 x 249,5 cm + zárubeň, m.501/502, EW 30/DP3, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	129 415,65	129 415,65	0,05	0,05	0	0 vlastní
67	767517522	Nové dveře dřev. dvoukř. 133,2 x 252,5 cm + zárubeň, m.517/522, EI 30/DP3, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	131 168,70	131 168,70	0,05	0,05	0	0 vlastní
68	767-D17	Nové dveře dřev. dvoukř. 132 x 257 cm + zárubeň, m.522/524, EI 30/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	132 303,60	132 303,60	0,05	0,05	0	0 vlastní
69	767522525	Nové dveře dřev. dvoukř. 131,6 x 253,8 cm + zárubeň, m.522/525, EI 30/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	130 260,31	130 260,31	0,05	0,05	0	0 vlastní

70	767602604	Nové dveře dřev. jednokř. prosl. 80 x 204 cm+zárubeň, m.602/804,EW 15/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	63 648,00	63 648,00	0,05	0,05	0	0 vlastní
71	767-D12	Nové dveře dřev. dvoukř.130/226 cm+zárubeň, m.604/606,EW 15/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	114 582,00	114 582,00	0,05	0,05	0	0 vlastní
72	767606608	Nové dveře ocel. jednokř.80 x 190 cm+zárubeň, m.604/608, EW 15/DP1-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	39 520,00	39 520,00	0,05	0,05	0	0 vlastní
73	76721109	Nové dveře plast. okenní profil a zárubeň, prosl. jednokř.90 x 200 cm, +zárubeň,m.1.09, Ei 30/DP1-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	46 800,00	46 800,00	0,05	0,05	0	0 vlastní

74	76721001006	Nové dveře ocel. jednokř.90 x 197 cm+zárubeň, m.21_001/006,EW 45/DP1-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začistění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	53 012,70	53 012,70	0,05	0,05	0	0 vlastní
75	76721009013	Nové dveře ocel. jednokř.90 x 197 cm+zárubeň, m.21_009/013,EW 45/DP1-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začistění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	53 012,70	53 012,70	0,05	0,05	0	0 vlastní
76	767-D13	Nové dveře dřev.jednokř.90x180 cm+zárubeň, m.21_112/116,EW 30/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začistění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	63 180,00	63 180,00	0,05	0,05	0	0 vlastní
77	767-D14	Nové dveře dřev.jednokř.80x197 cm+zárubeň, m.21_101/118, EW 30/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začistění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	61 464,00	61 464,00	0,05	0,05	0	0 vlastní

78	767-D15	Nové dveře dřev. jednokř.kazetové 80 x 197 cm, +zárubeň, kus m.21_201/217,EW 15/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	61 464,00	61 464,00	0,05	0,05	0	0 vlastní
79	767-D16	Nové dveře dřev. jednokř.kazetové 80 x 194 cm, +zárubeň, kus m.21_214/220,EW 15/DP3-C, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování - viz Technická zpráva, montáže, zednického začištění. Typ dveří uvedený v tabulce stavebních Výplní otvorů je popsán v Knize standardů. Demontáž stávajících dveří ocenit v samostatné položce, viz níže.	kus	1,00000	60 528,00	60 528,00	0,05	0,05	0	0 vlastní
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.			68 098,00		0,53961		0	
80	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	71,00000	150,00	10 650,00	0,00001	0,00071	0	0
81	44984100RS1	Přístroj hasicí práškový 21A+183B+C	kus	52,00000	750,00	39 000,00	0,0032	0,1664	0	0
82	44984102RS2	Přístroj hasicí pěnový 21A+183B	kus	1,00000	1 399,00	1 399,00	0,0059	0,0059	0	0
83	44984140RS3	Přístroj hasicí na tuhy tř. F	kus	1,00000	2 199,00	2 199,00	0,0096	0,0096	0	0
84	44984142RS4	Přístroj hasicí sněhový 55B+C	kus	17,00000	1 500,00	25 500,00	0,021	0,357	0	0
Díl: 96		Bourání konstrukcí			64 426,00		0,0313		8,08278	
85	962032231RS1	Demontáž koncových prvků, sejmutí povrchových úprav apod.	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	0	0	0,5	0,5 vlastní
86	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC, vybourání části obehzdivky stávajícího komínového průduchu 6NP-pro VZT:0,53*1,00	m3	0,53000	966,00	511,98	0,00128	0,00068	1,8	0,954 RTS
				0,53000						
87	968011013	Vybourání kov. dveřních zárubní a dveří 70x197, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, m. 011/013, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	m2	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0 vlastní
88	968014016	Vybourání kov. dveřních zárubní a dveří 90x197, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, m. 014/016, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	m2	1,00000	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0 vlastní

89	968017019	Vyb. dveří dřev. jednokř.80 x 197 cm a zárub., jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, m.017/019, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0 vlastní
90	968024025	Vybourání kov. dveřních zárubní a dveří 60x197, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, m. 024/025, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	m2	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0 vlastní
91	9680102102	Vybourání dřev.zdvoj. dveří špaletových,80x206 cm, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, m. 102/103, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	m2	1,00000	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0 vlastní
92	968102104	Vybourání dveří dřevě. jednokř.85 x 206 cm, m.102/104, včetně jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0 vlastní
93	968102105	Vybourání dřevěné rámové kce 227x280, její uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, m.102/105, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0 vlastní
94	968128129	Vybourání ocel.dveří 80x197 a zárubně, m.128/129, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0 vlastní
95	968201202	Vybourání dřev.zdvoj. dveří špaletových,85x196 cm, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, m. 201/202, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	m2	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0 vlastní
96	968201203	Vybourání dveř. jednokř.80 x 196 cm (vnitřní rozměr zárubně), lamino,proskl., +zárubně,vč. uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ,m.201/203, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0 vlastní
97	968234297	Vybourání dřevěné rámové kce 234/297, její uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, m.201/204,viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0	0	0	0 vlastní
98	968221222	Vybourání dveří dřevěv.jednokř. 70 x 197 cm, zárubně, m.221/222, včetně uskladnění či likvidace., viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0 vlastní
99	968221222K	Vybourání dřevěné rámové kce 190/120, její uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, m.221/222,viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0 vlastní
100	968224225	Vybourání dveří dřevěv.jednokř. 91,5 x 197, zárubně m.224/225, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0 vlastní

101	968224226A	Vybourání dveří dřev. jednokř. 80 x 197 cm, zárubně m.224/226a, likv., jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	vlastní
102	968301302	Vybourání dveří dřev. jednokř. 85 x 206 cm, +zárubeň, m.301/302, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	vlastní
103	962318319	Vybourání mříže 233/317cm, m.318/319, její uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0	vlastní
104	968319323	Vybourání dveří dřev. jednokř. špaletových, 142,5 x 292,5, +zárubeň, m.319/323, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	vlastní
105	968401402	Vybourání dveří dřev. jednokř. 80 x 197 cm +zárubeň, m.401/402, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	vlastní
106	968501601	Vybourání dveří ocel. jednokř. 85 x 195 cm +zárubeň, m.501/601, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	vlastní
107	968501502	Vybourání dveří dřev. dvoukř. 133 x 249,5 cm + zárubeň, m.501/502, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	vlastní
108	968517522	Vybourání dveří dřev. dvoukř. 133,2 x 252,5 cm, +zárubně, m.517/522, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	vlastní
109	968522524	Vybourání dveří dřev. dvoukř. 132 x 257 cm, +zárubeň, m.522/524, EI 30/DP3-C, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	vlastní
110	968522525	Vybourání dveří dřev. dvoukř. 131,6 x 253,8 cm, +zárubeň, m.522/525, EI 30/DP3-C, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	vlastní
111	968602604	Vybourání dveří dřev. jednokř. prosl. 80 x 204 cm, +zárubeň, m.602/604, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	vlastní

112	968604606	Vybourání dveří dřev. dvoukř.1300x2260 cm+zárubeň, m.604/606, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	vlastní
113	968606608	Vybourání dveří ocel. jednokř.80 x 190 cm+zárubeň, m.606/608, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	vlastní
114	96821109	Vybourání dveří plast.proskl. jednokř.90 x 200 cm, +zárubeň,m.1.09, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	vlastní
115	96821001006	Vybourání dveří ocel. jednokř.90 x 197 cm+zárubeň, m.21_001/006, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	vlastní
116	96821009013	Vybourání dveří ocel. jednokř.90 x 197 cm+zárubeň, m.21_009/013, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	vlastní
117	96821112116	Vybourání dveří dřev.jednokř.90x180 cm+zárubeň, m.21_112/116, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	vlastní
118	96821101118	Vybourání dveří dřev.jednokř.80x197 cm+zárubeň, m.21_101/118, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	vlastní
119	96821201217	Vybourání dveří dřev. jednokř.kazetové 80 x 197 cm, +zárubeň, m. 21_201/217, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	vlastní
120	96821214220	Vybourání dveří dřev. jednokř.kazetové 80 x 194 cm, +zárubeň, m.21_214/220, jejich uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	vlastní
121	968132	VYBOURÁNÍ DVOJITÉHO OKNA, 4xDVOUKŘÍDLOVÉ, m.132, uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. Meziokenní mříž bude demontována pro repasi.	m2	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	vlastní

122	968223	VYBOURÁNÍ DVOJITÉHO OKNA, DVOUKŘÍDLOVÉHO, m.223, uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	m2	1,00000	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	vlastní
123	968608	VYBOURÁNÍ OKENNÍ ŽALUZIE OVÁLNÉ, m.608, uskladnění či likvidace dle pokynů objednatele a NPÚ, viz tabulka Výplní stavebních otvorů. Klapka dodávka VZT.	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0	vlastní
124	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm, m.221/222	m2	3,13275	196,00	614,02	0,00741	0,02321	2,1	6,57878	RTS
125	962-RS1	Vybourání podlahy pro založení podezdívky pod stěnu ocel/sklo v m.224	kpl	1,00000	800,00	800,00	0,00741	0,00741	0,05	0,05	vlastní
Díl:	97	Prorážení otvorů				105 779,96		0,16		6,6068	
126	971033541RS1	Vybourání otv. zeď cihel, pl.1 m2, tl.30 cm, MVC, pro hydrant v m.302 + statické zajištění, viz samostatná položka	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00182	0,00182	1,8	1,8	vlastní
127	971100021RS1	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka cca 100 cm, půda (ke komínovým průduchům) 0,75*0,75	m2	0,56250	1 200,00	675,00	0,0012	0,00068	1,62	0,91125	vlastní
128	97-RS1	Vybourání otvoru-síťešni konstrukce otvor v oválu pro VZT včetně rozebrání stávající konstrukce pro osazení konstrukce pro vymesení otvoru a uvedení okolí do původního stavu včetně úpravy podvěšené betonové desky, 1, statické zajištění viz samostatná položka	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00	0,15	0,15	0,365	0,365	vlastní
129	971RS1	Vytvoření otvoru 900x730 mm pro VZT v podvěšené betonové desce pod stropní kci 5NP 0,425*0,73*3+0,60*0,73	m2	1,36875	7 500,00	10 265,63	0,00165	0,00226	0,25	0,34219	vlastní
130	971100021RAD	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka cca 90 cm, pro mřížky do průduchu, 3NP 0,60*2,50	m2	1,50000	2 500,00	3 750,00	0,0012	0,0018	1,62	2,43	RTS
131	971100021RAC	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 60 cm, m.224/220 0,3*0,4*2	m2	0,24000	2 000,00	480,00	0,00109	0,00026	1,08	0,2592	RTS
132	971100021RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 45 cm, m.223/220 0,425*0,725*2	m2	0,61625	2 000,00	1 232,50	0,00082	0,00051	0,81	0,49916	RTS
133	979100014RAH	Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m, svislá doprava z 6.NP ručním nošením (nevztahuje se na vybourané dveře, okna a prosklené stěny)	t	37,07907	581,00	20 801,36	0	0	0	0	RTS
134	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	37,07907	210,00	7 786,60	0	0	0	0	RTS
135	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37,07907	14,00	519,11	0	0	0	0	RTS
136	979097012R00	Pronájem kontejneru 5 t	den	4,00000	1 000,00	4 000,00	0	0	0	0	RTS

137	979990103R00	Poplatek za skládku sutí (nevztahuje se na vybourané dveře, okna a prosklené stěny)	t	37,07907	250,00	9 269,77	0	0	0	0	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 116 350,77		0		0	
138	99928RS1	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 36 m	t	175,10607	950,00	1 116 350,77	0	0	0	0	RTS
Díl:	711	Izolace proti vodě				662 269,52		0,13502		0	
139	711-RS1	Střešní souvrství S1 (nad oválným sálem) nad vyspravenou bet. mazaninou, viz výkres střechy, střešní skladbu bude jako kompletní dílo, včetně systémového řešení všech podkladních vrstev /např. penetrace/, detailů, napojení a kotvení, kotevního, montážního a pomocného materiálu, součástí dodávky je mimo jiné: -kotvení, návaznost na okolní konstrukce – zejména atiky, podkladní stávající vrstvy -koordinace a systémové řešení prostupů – jak stávajících tak navržených	m2	142,70000	1 860,00	265 422,00	0,00041	0,05851	0	0	vlastní
140	711-RS1	142.7 Střešní souvrství S2 (uliční trakt) nad stávajícím lehčeným betonem, viz výkres střechy, střešní skladbu bude jako kompletní dílo, včetně systémového řešení všech podkladních vrstev /např. penetrace/, detailů, napojení a kotvení, kotevního, montážního a pomocného materiálu, součástí dodávky je mimo jiné: -výměna vtoků a napojení na svislé svody (viz samostatná pol.) -kotvení, návaznost na okolní konstrukce – zejména atiky, podkladní stávající vrstvy -koordinace a systémové řešení prostupů – jak stávajících tak navržených -koordinace s navrženým osazením jednotky VZT a ocelové konstrukce kapotáže VZT jednotky	m2	142,70000 164,51500	2 040,00	335 610,60	0,00041	0,06745	0	0	vlastní
		186,615-3,25*6,80		164,51500							

141	711-RS1	Střešní souvrství S3 (pod VZT jednotkou) splňující z hlediska PBŘ požadavky Broof T3 nad vstávajícím lehčeným betoneu, viz výkres střechy, střešní skladba bude jako kompletní dílo, včetně systémového řešení všech podkladních vrstev /např. penetrace/, detailů, napojení a kotvení, kotevního, montážního a pomocného materiálu, součástí dodávky je mimo jiné: -kotvení, návaznost na okolní konstrukce – zejména na podkladní stávající vrstvy -koordinace s navrženým osazením jednotky VZT a ocelové konstrukce kapotáže VZT jednotky	m2	22,10000	2 040,00	45 084,00	0,00041	0,00906	0	0	vlastní
142	998711203R00	3.25*6,80 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	22,10000	25,00	16 152,92	0	0	0	0	RTS
Díl: 712		Živičné krytiny				30 735,75		0		3,86395	
143	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny 2vrstvé do 10° 26,10*7,15	m2	186,61500	50,00	9 330,75	0	0	0,01	1,86615	RTS
144	712300833RS1	Odstranění povl. krytiny střeš do 10° 6vrstvé, z ploch jednotlivě do 10 - 20 m2	m2	186,61500	150,00	21 405,00	0	0	0,014	1,9978	vlastní
Díl: 713		Izolace tepelné				773 112,30		12,15562		24,63318	
145	713121111RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren (EPS 150) tl. 100 mm, 2x - kladeno křížem - střecha (186,615+142,700)*2	m2	658,63000	330,00	217 347,90	0,00204	1,34361	0	0	RTS
146	713-RS1	Protipožární obklad kouřovodu EI 30/DP1, minerální izolace+oplechování+SDK	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,01209	0,01209	0	0	
147	713121111R00	M-izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá - zateplení půdy, 4 vrstvy desek: (330,16+331,60)*4	m2	2 647,04000	25,00	66 176,00	0,00204	5,39996	0	0	RTS
148	63153803AR	D-izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá - zateplení půdy, 4 vrstvy desek: (330,16+331,60)*4	m2	2 647,04000	175,00	463 232,00	0,00204	5,39996	0	0	RTS
149	713100828R00	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 2str. nad 5 cm, 10 cm střecha: 186,615		186,61500	50,00	0,00	0	0	0,132	24,63318	RTS
150	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m		7 542,55900	2,50	18 856,40	0	0	0	0	RTS
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				17 000,00		0,00		0,00	
151	72123-RS1	Výměna střešních vtoků a napojení na střešní svody	ks	2,00000	8 500,00	17 000,00	0,00204	0,00408	0	0	
Díl: 762, 763		Konstrukce tesařské				745 408,95		66,71416		0	
152	762-RS	Odstranění a úprava stávajícího zábradlí, na pavlači	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00339	0,00339	0	0	vlastní
153	762-RS1	Podesta v m. 224-prodloužení, dřevěné trámký, OSB+dř. vlasy, detailní popis viz technická zpráva	m2	3,30000	3 500,00	11 550,00	0,02176	0,07181	0	0	vlastní
154	762-RS2	D+M, Stupeň z hranolu - podesta v m. 224	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,02176	0,02176	0	0	vlastní

155	763613232RW6	M.základu stropů (podlaha půdy - desky místo prken) z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov., vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 22 mm	m2	20,00000	950,00	19 000,00	0,02176	0,4352	0	0	RTS
156	763-RS3	M.podlahy z desek do tl.15 mm,2x nad sebou, na sraz, šroubov.,vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 15 mm, kladení křížem, prošroubovat	m2	1 323,52000	500,00	661 760,00	0,05	66,176	0	0	RTS
157	6361RS1	(330,16+331,60)*2 Dřevěné hranoly pod VZT jednotku (demontáž zpětnou montáž ocenit v část VZT)	kpl	1 323,52000 1,00000	3 500,00	3 500,00	0,006	0,006	0	0	RTS
158	998762204R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	%	7 133,10000	4,50	32 098,95	0	0	0	0	RTS
Díl: 764		Konstrukce klempířské				15 375,00		0,01887		0	
159	764-RS1	Úpravy/opravy klempířských prvků střešní krytiny , v návaznosti na výměnu stř. krytiny a novou VZT	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,01887	0,01887	0	0	vlastní
160	998764204R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	150,00000	2,50	375,00	0	0	0	0	RTS
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				217 866,66		0,0577		0	
161	76662RS1	OKNO, m.132, NAVRŽENÉ ZÁSAHY A POŽADAVKY VIZ.TABULKA Výplní stavebních otvorů.	?	1,00000	128 346,90	128 346,90	0,02885	0,02885	0	0	vlastní
162	76662RS2	OKNO, m.223, NAVRŽENÉ ZÁSAHY A POŽADAVKY VIZ.TABULKA Výplní stavebních otvorů., klapka dodávka VZT	m2	1,00000	87 149,30	87 149,30	0,02885	0,02885	0	0	vlastní
163	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	2 154,96200	1,10	2 370,46	0	0	0	0	RTS
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 711 440,05		1 187,00		0,00	
164	76799RS31	Ocelová konstrukce - šatna, pro pol.611RS3 - montáž ocelové konstrukce z jeklů 100/60/4 v základním nátěru, - obklad konstrukce SDK deskami Fireboard 20 mm na R30 - plechování konstrukce v RAL9010.	ks	2,00000	88 070,00	176 140,00	0,03	0,06	0	0	vlastní
165	76799RS2	Montáž pol.611RS3	ks	1,00000	23 600,00	23 600,00		0	0	0	vlastní

166	611RS3	POŽÁRNÍ ROLETA až k podlaže, š.162 cm, ref. výrobek FIBREroll EI+ (TYP211,) EI 30-C DP1 (2000 x 3100 mm) , místn.222, RAL 9010, včetně 1 ks tlačítka nouzového uzavření, opticko-zvuková signalizace, CE dokumentace. V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování, montáže, zednického začištění. Vyhlášení poplachu signálem EPS (beznapěťový NO/NC kontakt). Viz též popis v tabulce Výplní stavebních otvorů (220-222). Napojení na EPS - součást dodávky. Montáž na otvor, kotvení do OK s PO, viz pol.76799RS1	ks	1,00000	227 550,00	227 550,00	0,0106	0,0106	0	0	vlastní
167	76799RS11	Ocelová konstrukce – přizemí, pro pol. 611RS1 - montáž ocelové konstrukce z jeříků 60/60/4 a 100/60/4 v základním nátěru, - obklad konstrukce SDK deskami Fireboard 20 mm na R30, - plechování konstrukce v RAL9010.	ks	3,00000	74 656,00	223 965,00	0,03	0,09	0	0	vlastní
168	76799RS1	Montáž pol.611RS1	ks	3,00000	11 066,67	33 200,00		0	0	0	vlastní
169	611RS1	POŽÁRNÍ ROLETA až k podlaže, š.180 cm, m.128,129, ref. výrobek FIBREroll EASY (TYP812) EW 30-C DP1 (2000 x 3600 mm), RAL 9010 včetně mříže, 1 ks tlačítka nouzového uzavření, opticko-zvuková signalizace, CE dokumentace. Vyhlášení poplachu signálem EPS (beznapěťový NO/NC kontakt). Napojení na EPS - součást dodávky. Viz též popis v tabulce Výplní stavebních otvorů (128-129). V této pol. ocenit všechny úkony popsané v tabulce Výplní stavebních otvorů včetně vzorkování, dílenské dokumentace, zaměření, projednání a odsouhlasení s NPÚ, kování, montáže, zednického začištění. Montáž na otvor, kotvení do OK s PO, viz pol.76799RS1	ks	3,00000	96 883,33	290 650,00	0,0106	0,0318	0	0	vlastní
170	76799RS1	OKENNÍ ŽALUZIE OVÁLNÁ-PLECH,m.608, +OPRAVA OKENNÍHO RÁMU, samotížná klapka dodávka VZT, viz tabulka Výplní stavebních otvorů (608), demontáž stávající žaluzie - viz samostatná položka	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,0106	0,0106	0	0	vlastní

171	767RS1	Repase včetně nátěru meziokenní mříže u dvoukřídlového okna v místnosti m.132, viz tabulka Výplní stavebních otvorů	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,03	0,03	0	0	vlastní
172	767990010RAB	M-Atypické ocelové konstrukce, kryt VZT, výkr. viz statika	kg	2 852,00000	50,00	142 600,00	0,00106	3,02312	0	0	vlastní
173	1RS1	D-Corten, profilovaný plech panelu	kg	753,63000	250,00	188 407,50	0,29988	225,99856	0	0	vlastní
174	1RS2	D-Corten, rám panelu L 40/40/4	kg	386,70000	250,00	96 675,00	0,748	289,2516	0	0	vlastní
175	13384320R	D-U80	kg	62,14000	100,00	6 214,00	0,06214	3,86138	0	0	vlastní
176	133301510000R	D-L 50/50/5	kg	13,04000	100,00	1 304,00	0,01304	0,17004	0	0	vlastní
177	141RS1	D-Tr 44,4/3,2	kg	18,27000	100,00	1 827,00	0,01827	0,33379	0	0	vlastní
178	141RS2	D-Tr 31,8/2,6	kg	61,16000	100,00	6 116,00	0,06116	3,74055	0	0	vlastní
179	154RS1	D-Jc 80/5	kg	202,54000	100,00	20 254,00	0,0385	7,79779	0	0	vlastní
180	154RS2	D-Jc 100/60/5	kg	748,90000	100,00	74 890,00	0,7489	560,85121	0	0	vlastní
181	154RS3	D-Jc 120/80/5	kg	299,88000	100,00	29 988,00	0,29988	89,92801	0	0	vlastní
182	767RS1	Žárové pozinkování krytu VZT	kg	1 711,67000	40,00	68 466,80	0,00106	1,81437	0	0	vlastní
183	767-RS1	D+M,Dekorativní mřížky pro VZT potrubí, 325x625 mm, 3NP-do průduchu VZT, viz technická zpráva	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00	0,00005	0,0001	0	0	vlastní
184	767-RS2	D+M,Dekorativní mřížka pro VZT, 300x400 mm,m.224/220, viz technická zpráva	ks	4,00000	3 000,00	12 000,00	0,00005	0,0002	0	0	vlastní
185	767-RS3	D+M,Dekorativní mřížka pro VZT, 425x725 mm,m.223/220, viz technická zpráva	ks	2,00000	4 500,00	9 000,00	0,00005	0,0001	0	0	vlastní
186	767-RS1	D+M,Dekorativní mřížky pro VZT, 425x730 mm, 5NP-na půdu, viz technická zpráva	ks	3,00000	4 500,00	13 500,00	0,00005	0,00015	0	0	vlastní
187	767-RS2	D+M,Dekorativní mřížka pro VZT, 725x600 mm,5NP - na půdu, viz technická zpráva	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00	0,00005	0,00005	0	0	vlastní
188	998767204R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	14 806,07300	2,10	31 092,75	0	0	0	0	RTS
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				8 111,25		0,00011		0	
189	77559RS1	Broušení a lak dřevěných podlah, včetně svislé plochy stupně 10,5+2,52*0,125	m2	10,81500	750,00	8 111,25	0,00001	0,00011	0	0	vlastní
Díl: 776		Podlahy povlakové				22 973,36		0,24549		0,03829	
190	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, m.127,128 9,03+29,26	m2	38,29000	45,00	1 723,05	0	0	0,001	0,03829	RTS
191	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny, referenčně Novoflor extra EXTRA VARIO, FATRAFLOOR, odstín šedá „pepř a sůl“, detailní popis viz Technická zpráva, m. 127,128,223: (38,29+16,39)*1,2	m2	65,61600	120,00	7 873,92	0,00346	0,22703	0	0	RTS
192	776-RS1	D+M soklová lišta bílá hliníková, m. 127,128,223: 16,85+46,80	m	63,65000	150,00	9 547,50	0,00029	0,01846	0	0	vlastní
193	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	191,44470	20,00	3 828,89	0	0	0	0	RTS

Díl: 783	Nátěry				8 925,00		0,00336		0
194 783-RS1	Nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem, včetně přebroušení-podesta m.224	m2	10,50000	850,00	8 925,00	0,00032	0,00336	0	0 vlastní
Díl: 784	Malby				1 431 757,53		8,28		0,00
195 784422272R00	Vzorkování a odsouhlasení vzorků barvy - viz technická zpráva, odstín a typ výmalby odsouhlasit s projektantem a NPÚ	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00067	0,00067	0	0 vlastní
196 784422272RS1	Výmalba dotčených prostor odsouhlaseným způsobem	m2	12 363,10896	115,00	1 421 757,53	0,00067	8,28328	0	0 vlastní
	001:16,94*3,40		57,59600						
	001-strop:14,46		14,46000						
	003:14,39*4,25		61,15750						
	003-strop:8,50		8,50000						
	004:22,67*4,25		96,34750						
	004-strop:15,85		15,85000						
	005:23,00*3,78		86,94000						
	005-strop:18,16		18,16000						
	006:40,60*(3,78+0,60)		177,82800						
	006-strop:82,00		82,00000						
	007:33,51*3,78		126,66780						
	007-strop:50,24		50,24000						
	008:60*4,12		247,20000						
	008-strop:33		33,00000						
	009:24,70*3,78		93,36600						
	009-strop:23,20		23,20000						
	010:28,24*3,78		106,74720						
	010-strop:27,90		27,90000						
	011:37,44*5,32		199,18080						
	011-strop:30,76		30,76000						
	014:12,60*3,78		47,62800						
	014-strop:8,94		8,94000						
	015:15,79*3,78		59,68620						
	015-strop:12,06		12,06000						
	016:18,85*3,78		71,25300						
	016-strop:21,75		21,75000						
	017:17,66*4,150		73,28900						
	017-strop:14,00		14,00000						
	018:15,60*4,00		62,40000						
	018-strop:18,24		18,24000						
	019:18,76*4,00		75,04000						

019-strop:18,62	18,62000
101:8,91*4	35,64000
101-strop:4,30	4,30000
102:20,12*4,03	81,08360
102-strop:20,49	20,49000
103:24,75*4,03	99,74250
103-strop:30,33	30,33000
104:8,63*4,03	34,77890
104-strop:8,19	8,19000
105:10,84*4,03	43,68520
105-strop:7,17	7,17000
110:24,36*4,03	98,17080
110-strop:23,91	23,91000
113:30,64*4,03	123,47920
113-strop:36,43	36,43000
115:7,78*4,03	31,35000
115-strop:3,57	3,57000
116:25,99*4,03	104,73970
116-strop:20,29	20,29000
121:18,18*4,03	73,26540
121-strop:13,76	13,76000
122:20,18*4,03	81,32540
122-strop:12,28	12,28000
123:13,03*4,03	52,51090
123-strop:7,70	7,70000
127,128:46,80*4,03	188,60400
127,128-strop:44,90	44,90000
129:17,92*4,03	72,21760
129-strop:14,15	14,15000
130:6,67*4,03	26,88010
130-strop:2,76	2,76000
132:24,30*4,03	97,92900
132-strop:27,70	27,70000
134:13,67*4,03	55,09010
134-strop:9,24	9,24000
136:17,98*4,03-17,98*1,2+1,00*2,83	53,71340
136-strop:15,64	15,64000
139:23,67*4,03-11,60*1,20+0,9*1,2	82,55010
139-strop:17,31	17,31000

140:9,22*4,03	37,15660
140-strop:4,06	4,06000
201:33,68*3,05-2,30*3,05	95,70900
201-strop:32,88	32,88000
202:23,09*3,05	70,42450
202-strop:28,59	28,59000
203:18,36*3,05	55,99800
203-strop:18,07	18,07000
204:19,03*3,05-2,30*3,05	51,02650
204-strop:16,52	16,52000
205:16,25*3,05	49,56250
205-strop:14,15	14,15000
206:9,35*3,05	28,51750
206-strop:4,78	4,78000
208:22,64*3,05	69,05200
208-strop:30,38	30,38000
209,212:42,65*3,05	130,08250
209,212-strop:38,92	38,92000
210:26,75*3,05	81,58750
210-strop:34,10	34,10000
211:19,85*3,05	59,93250
211-strop:18,06	18,06000
213:22,37*3,05	68,22850
213-strop:21,82	21,82000
214:21,28*3,05	64,90400
214-strop:21,45	21,45000
215:11,85*3,05	36,14250
215-strop:7,62	7,62000
216:18,89*3,05	57,61450
216-strop:19,50	19,50000
217:14,72*3,05	44,89600
217-strop:12,82	12,82000
218:18,34*3,05	55,93700
218-strop:15,02	15,02000
220:56,22*3,05	171,47100
220-strop:73,14	73,14000
221:16,35*4,60-16,35*1,20+0,70*4,60*2	62,03000
221-strop:7,64	7,64000
222:19,17*4,60	88,18200

222-strop:16,95	16,95000
223:16,85*1,50	25,27500
223-strop:14,34	14,34000
224:39,36*3,00-2,85*3,00	109,53000
224-strop:42,45	42,45000
225:20,68*3,80	78,58400
225-strop:18,99	18,99000
226a:21,45*3,80	81,51000
226a-strop:28,31	28,31000
226b:12,27*3,80	46,62600
226b-strop:9,25	9,25000
226c:13,66*3,80	51,90800
226c-strop:11,13	11,13000
227:7,26*3,00	21,78000
227-strop:2,93	2,93000
230:18,02*3,00	54,06000
230-strop:18,40	18,40000
232:25,59*3,00	76,77000
232-strop:34,47	34,47000
233:25,33*3,00	75,99000
233-strop:31,08	31,08000
301:6,72*5,90	39,64800
301-strop:1,209*1,209*3,14+0,62	5,20968
302:36,21*2,80	101,38800
302-strop:52,25	52,25000
303:18,64*2,80	52,19200
303-strop:14,81	14,81000
318:48,52*5,90-2,33*3,18	278,85860
318-strop:92,98	92,98000
319:34,42*5,90-2,33*3,18	195,66860
319-strop:40,01	40,01000
24,14*5,90-1,44*2,94	138,19240
323-strop:23,92	23,92000
324:29,37*5,90	173,28300
324-strop:50,34	50,34000
325:19,63*5,90	115,81700
325-strop:17,19	17,19000
326:28,14*5,90	166,02600
326-strop:44,10	44,10000

327:24,11*5,90	142,24900
327-strop:15,30	15,30000
328:21,83*5,90	128,79700
328-strop:25,93	25,93000
329:29,26*5,90	172,63400
329-strop:43,45	43,45000
331:4,38*5,90	25,84200
331-strop:1,11	1,11000
401: 1,209*1,209*3,14+0,62+0,80	6,00968
402:15,71*2,80	43,98800
402-strop:7,67	7,67000
501:11,06*4,40	48,86400
501-strop:7,00	7,00000
502:17,96*4,40	79,02400
502-strop:15,44	15,44000
503:12,78*4,40	56,23200
503-strop:7,51	7,51000
504:25,44*4,40	111,93600
504-strop:33,61	33,61000
505:12,90*4,40	56,76000
505-strop:9,82	9,82000
506:18,64*4,40	82,01600
506-strop:14,81	14,81000
508:26,70*4,40	117,48000
508-strop:39,22	39,22000
509:35,67*4,40	156,94800
509-strop:73,56	73,56000
510:29,90*4,40	131,56000
510-strop:51,70	51,70000
512:17,10*4,40	75,24000
512-strop:13,45	13,45000
514:11,40*4,40	50,16000
514-strop:4,94	4,94000
515:24,79*4,40	109,07600
515-strop:34,07	34,07000
516:26,33-1,33*2,53	22,96510
516-strop:40,88	40,88000
517:27,32*4,40	120,20800
517-strop:23,91	23,91000

520:19,69*4,40	86,63600						
520-strop:22,68	22,68000						
521:20,88*4,40	91,87200						
521-strop:24,36	24,36000						
522:33,05*4,40	145,42000						
522-strop:59,57	59,57000						
524:20,18*4,40	88,79200						
524-strop:21,24	21,24000						
525:44,86*4,40-2*2	193,38400						
525-strop:49,73	49,73000						
526:19,88*4,40	87,47200						
526-strop:19,61	19,61000						
527:24,29*4,40	106,87600						
527-strop:33,91	33,91000						
528:22,94*4,40	100,93600						
528-strop:31,27	31,27000						
529:16,56*4,40-1,33*2,53	69,49910						
529-strop:15,76	15,76000						
530:11,59*4,40	50,99600						
530-strop:5,89	5,89000						
533:19,90*4,40-1,33*2,53*2	80,83020						
533-strop:13,09	13,09000						
536:20,77*4,40-1,33*2,53	88,02310						
536-strop:23,88	23,88000						
537:5,30*4,40	23,32000						
537-strop:1,68	1,68000						
602:13,06*2,00	26,12000						
602-strop:8,00	8,00000						
603:9,00*3,60	32,40000						
603-strop:31,00	31,00000						
604:42,85*3,60	154,26000						
604-strop:92,13	92,13000						
605:19,56*3,60	70,41600						
605-strop:21,46	21,46000						
606:25,99*3,60	93,56400						
606-strop:48,79	48,79000						

ASR celkem

12 216 001,20

ZTI a plyn, Vlašská 19 Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Zvýšení stavu požární bezpečnosti stavby
O:	Praha 1, k.ú. Malá Strana, Vlašská 19
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Domovní vodovod				266 517,00	
	1	Napojení na potrubí z měděných trubek do dn 50	kpl	3,00	2 000,00	6 000,00	
	2	Napojení na přírubu dn 80	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	
	3	Demontáž regulátoru tlaku vody	kpl	1,00	500,00	500,00	
	4	Potrubí z měděných trubek dn 25 (Cu 28 x 1,5)	m	3,00	692,00	2 076,00	
	5	Potrubí z měděných trubek dn 32 (Cu 35 x 1,5)	m	20,00	883,00	17 660,00	
	7	Potrubí z měděných trubek dn 50 (Cu 54 x 2,0)	m	55,00	1 723,08	94 765,00	
	8	Potrubí plastové vč. tvarovek, závěsů a izolace pn 20, PPR-3 D 32 mm	m	4,00	571,00	2 284,00	
	9	Potrubí plastové vč. tvarovek, závěsů a izolace pn 20, D 40 mm	m	18,00	663,00	11 934,00	
	10	Potrubí plastové vč. tvarovek, závěsů a izolace pn 20, PPR-3 D 50 mm	m	0,00	0,00	0,00	
	11	Potrubí plastové vč. tvarovek, závěsů a izolace pn 20, PPR-3 D 63 mm	m	15,00	1 221,00	18 315,00	
	12	Izolace potrubní návleková z pěnového Pe krustovaná tl. 6 mm dn 25	m	3,00	119,00	357,00	
	13	Izolace potrubní návleková z pěnového Pe krustovaná tl. 6 mm dn 32	m	24,00	135,00	3 240,00	
	14	Izolace potrubní návleková z pěnového Pe krustovaná tl. 6 mm dn 40	m	18,00	152,00	2 736,00	
	15	Izolace potrubní návleková z pěnového Pe krustovaná tl. 6 mm dn 50	m	55,00	208,00	11 440,00	
	16	Izolace potrubní návleková z pěnového Pe krustovaná tl. 6 mm dn 65	m	15,00	296,00	4 440,00	
	17	Ventil kulový mosazný dn 5/4"	ks	1,00	1 297,00	1 297,00	
	18	Ventil kulový mosazný dn 2"	ks	3,00	2 029,00	6 087,00	
	19	Ventil zpětný mosazný dn 2"	ks	2,00	2 029,00	4 058,00	
	20	Ventil kulový vypouštěcí mosazný dn 1/2"	ks	4,00	457,00	1 828,00	
	21	Hydrant nástěnný s tvarově stálou hadicí dn 25 délky 20 m	kpl	5,00	9 500,00	47 500,00	
	22	Hydrant nástěnný s tvarově stálou hadicí dn 25 délky 30 m	kpl	3,00	9 500,00	28 500,00	
Díl:	2	Domovní kanalizace				2 500,00	
	23	Demontáž syfonu dřezového D 50	kpl	1,00	150,00	150,00	
	24	Dřezový syfon plastový pro připojení myčky D 50	kpl	1,00	850,00	850,00	
	25	Spirálně vyztužená hadice dn 20 mm	m	3,00	500,00	1 500,00	

vlastní ve
všech
položkách

ZTI, Vlašská 19

269 017,00

ZTI a plyn Vlašská 21, Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Zvýšení stavu požární bezpečnosti stavby
O:	Praha 1, k.ú. Malá Strana, Vlašská 21
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Domovní vodovod				80 028,00	
	1	Napojení na potrubí z měděných trubek do dn 50	kpl	1,00	2 000,00	2000,00	
	2	Potrubí z měděných trubek dn 25 (Cu 28 x 1,5)	m	3,00	692,00	2076,00	
	3	Potrubí z měděných trubek dn 32 (Cu 35 x 1,5)	m	12,00	883,00	10596,00	
	4	Potrubí z měděných trubek dn 40 (Cu 42 x 1,5)	m	25,00	1 069,00	26725,00	
	5	Potrubí z měděných trubek dn 50 (Cu 54 x 2,0)	m	0,00		0,00	
	6	Isolace potrubní návleková z pěnového Pe krustovaná tl. 6 mm dn 28	m	3,00	135,00	405,00	
	7	Isolace potrubní návleková z pěnového Pe krustovaná tl. 6 mm dn 32	m	12,00	152,00	1824,00	
	8	Isolace potrubní návleková z pěnového Pe krustovaná tl. 6 mm dn 40	m	25,00	152,00	3800,00	
	9	Isolace potrubní návleková z pěnového Pe krustovaná tl. 6 mm dn 50	m	0,00		0,00	
	10	Ventil kulový mosazný dn 6/4"	ks	1,00	1 594,00	1594,00	
	11	Ventil zpětný mosazný dn 6/4"	ks	1,00	1 594,00	1594,00	
	12	Ventil kulový vypouštěcí mosazný dn 1/2"	ks	2,00	457,00	914,00	
	13	Hydrant nástěnný s tvarově stálou hadicí dn 25 délky 20 m	ks	1,00	9 500,00	9500,00	
	14	Hydrant nástěnný s tvarově stálou hadicí dn 25 délky 30 m	ks	2,00	9 500,00	19000,00	
Díl:	2	Domovní plynovod				27 296,00	
	15	Napojení na ocelové svařované potrubí dn 40	kpl	4,00	2 000,00	8000,00	
	16	Potrubí z ocelových trubek dn 40 (6/4") svařované	m	3,00	670,00	2010,00	
	17	Nátěr ocelového potrubí dn 40 základ + žlutý email	m	3,00	64,00	192,00	
	18	Ventil kulový mosazný dn 6/4"	ks	1,00	1 594,00	1594,00	
	19	Ventil havarijní solenoidový dn 6/4"	kpl	1,00	15 500,00	15500,00	

vlastní ve
všech
položkách

ZTI, Vlašská 21

107 324,00

Vzduchotechnika, Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Zvýšení stavu požární bezpečnosti stavby
O:	Praha 1, k.ú. Malá Strana, Vlašská 19
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Vzduchotechnika				794 534,00	
	1	Sestavná jednotka (klapka, filtr, ventilátor, příslušenství) Qv=14300m3/h; P=2x2,5kW (2x400V; 2x4A)A); p=250Pa; specifikace viz tech. list	ks	1,00000	180 360,00	180 360,00	
	2	Sestavná jednotka (klapka, filtr, ventilátor, příslušenství) Qv=5700m3/h; P=1,35kW (230V; 6,8A); p=150Pa; specifikace viz tech. list	ks	1,00000	87 300,00	87 300,00	
	3	Klapka 630x800 vč pozední rám, ovládání servopohonem	ks	1,00000	9 910,00	9 910,00	
	4	Klapka 630x500 ovládání servopohonem	ks	1,00000	7 560,00	7 560,00	
	5	Klapka 800x500 ruční ovládání	ks	1,00000	4 250,00	4 250,00	
	6	Klapka 400x500 ruční ovládání	ks	1,00000	3 280,00	3 280,00	
	7	Samotížná klapka 500x630	ks	1,00000	2 590,00	2 590,00	
	8	Vyústka obdélníková komfortní dvouřadá 625x325 R1	ks	7,00000	2 450,00	17 150,00	
	9	Požární klapka kruhová Js 125 se základním vybavením, přidržný elektromagnet dva koncové spínače funkce bez napětí se zavře (umístění obj. č. 20 půda)	ks	1,00000	6 300,00	6 300,00	
	10	Požární klapka kruhová Js 160 se základním vybavením, přidržný elektromagnet dva koncové spínače funkce bez napětí se zavře (umístění obj. č. 20 půda)	ks	1,00000	6 330,00	6 330,00	
	11	Požární klapka kruhová Js 125 se základním vybavením, přidržný elektromagnet dva koncové spínače funkce bez napětí se zavře (umístění obj. č. 19 3.NP WC))	ks	1,00000	6 300,00	6 300,00	
	13	Potrubí spiro vč tvar kusů Js 125	m	2,00000	466,00	932,00	
	14	Potrubí spiro vč tvar kusů Js 160	m	1,00000	542,00	542,00	
	15	Potrubí spiro vč tvar kusů Js 400	m	24,00000	1 378,00	33 072,00	
	16	Potrubí sk I z ocel pozink plechu vč tvar kusů; 30%v.s. obvod 4000/100%	m2	4,00000	3 786,00	15 144,00	vlastní ve
	17	Potrubí sk I z ocel pozink plechu vč tvar kusů; 30%v.s. obvod 3500/100%	m2	5,00000	3 312,00	16 560,00	všech
	18	Potrubí sk I z ocel pozink plechu vč tvar kusů; 30%v.s. obvod 2630/60%	m2	68,00000	2 205,00	149 940,00	položkách
	19	Potrubí sk I z ocel pozink plechu vč tvar kusů; 30%v.s. obvod 1890/50%	m2	42,00000	1 532,00	64 344,00	
	20	Split systém s podstropní jednotkou Qch=9,2kW, kabelový ovladač trasa potrubí chladiva 22m vč krycí lišty; P=5,07kW (400V; 20A)	ks	1,00000	115 250,00	115 250,00	
	21	Ventilátor na stěnu (s interiérovou instalační skříňkou), s doběhem chodu Qv=80m3/hod; p=120Pa; P=30W (230V)	ks	1,00000	5 920,00	5 920,00	
	22	Spojovací a těsnicí materiál	kg	70,00000	130,00	9 100,00	
	23	Závěsy vč konzole pod venkovní split jednotku cca 250mm nad střechem. Montáž, včetně demontáže a zpětné montáže klima jednotky v půdním prostoru v 6.np /po realizaci zateplení podlahy	kg	220,00000	170,00	37 400,00	
	24	půdních prostor/ - kvůli zvýšení tloušťky podlahy prodloužit a upravit napojení	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00	

2	Nátěry				26 600,00
25	Nátěr vzt zařízení ve venkovním prostoru, ton určí architekt	m2	70,00000	380,00	26 600,00
3	Izolace				21 600,00
26	Požární izolace vzt potrubí - 6 cm minerální plsti na trny + obal Al folií, požární odolnost 30 min	m2	30,00000	720,00	21 600,00
4	Uvedení do chodu				45 100,00
27	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení	hod	40,00000	550,00	22 000,00
28	Komplexní vyzkoušení	hod	20,00000	550,00	11 000,00
29	Zkušební provoz	hod	20,00000	550,00	11 000,00
30	Zaučení obsluhy	hod	2,00000	550,00	1 100,00000

VZT celkem

887 834,00

Elektroinstalace, Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Zvýšení stavu požární bezpečnosti stavby
O:	Praha 1, k.ú. Malá Strana, Vlašská 19
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena mat. / MJ	Celkem materiál	cena mont./ MJ	Celkem montáž	Cen. soustava
Díl:	1	Elektroinstalace 1							
	1	Rozvaděč UPFD - specifikace dle výkresové dokumentace, doba zálohování 10 min, provedení EI30, přívod horem, 3f/3f-1f, 3N+PE, 400V, TN-S vč. instalace	ks	1,00	401 720,00	401 720,00	32 500,00	32 500,00	Vlastní ve všech položkách
	2	Tlačítko s řazením 1/0 s nápisem "POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ"	ks	3,00	3 287,00	9 801,00	1 950,00	1 950,00	
	3	Připojovací přechodová krabice se svorkovnicí, funkční integrity při požáru	ks	7,00	1 670,00	11 690,00	4 550,00	4 550,00	
	4	Připojovací přechodová krabice se svorkovnicí	ks	6,00	320,00	1 920,00	2 700,00	2 700,00	
	5	Jistič 10A, 6kA, 1P - doplnění do stávajících rozvaděčů - viz výkres	ks	7,00	91,00	637,00	770,00	770,00	
	6	TOTAL STOP tlačítko, 4x NO	ks	1,00	1 180,00	1 180,00	650,00	650,00	
	7	CENTRAL STOP tlačítko, 2xNO	ks	1,00	950,00	950,00	650,00	650,00	
	8	Nouzové nástěnné svítidlo (dle volby investora) s piktogramem s autonomním zdrojem 60 min., vč.montáže a zapojení	ks	24,00	1 450,00	34 800,00	450,00	10 800,00	
	9	Designové nouzové svítidlo bez piktogramu s autonomním zdrojem 60 min + piktogram na zdi	ks	9,00	3 880,00	34 740,00	450,00	4 050,00	
	10	Jistič 32A, 6kA, 3P, vč. napěťové spouště - výměna za stávající jistič VZT v rozvaděči RK (Vlašská 21)	ks	1,00	412,00	412,00	150,00	150,00	
	11	Jistič 63A, 6kA, 3P, vč. napěťové spouště - výměna za stávající jistič R01 v rozvaděči RK (Vlašská 21)	ks	1,00	932,00	932,00	150,00	150,00	
	12	Připojení tlačítek CENTRAL STOP a TOTAL STOP na svorky vypínače v rozvaděči DG	kpl	1,00	950,00	950,00	650,00	650,00	
	13	Lišta 20x20mm	m	100,00	22,00	2 200,00	60,00	6 000,00	
	14	Drátěný žlab 50x50 vč.podpěr a spojovacích dílů	m	50,00	220,00	11 000,00	210,00	10 500,00	
	15	Servopohon 230VAC pro požární klapku 630x800 (viz. VZT) vč.připojení	ks	1,00	3 550,00	3 550,00	850,00	850,00	
	16	Servopohon 230VAC pro požární pro klapku 630x500 (viz. VZT) vč.připojení	ks	1,00	3 550,00	3 550,00	850,00	850,00	
	17	Servopohon 230VAC pro požární ventilátor CHÚC - střecha (viz. VZT) vč.připojení	ks	1,00	2 870,00	2 870,00	1 500,00	1 500,00	
	18	Servopohon 230VAC pro požární ventilátor CHÚC - m.č.222 (viz. VZT) vč.připojení	ks	1,00	2 870,00	2 870,00	1 500,00	1 500,00	
	19	Připojení řídících rolet	ks	7,00	150,00	1 050,00	950,00	6 650,00	
	20	Připojení elektromagnetických ventilů	ks	3,00	150,00	450,00	450,00	1 350,00	
	21	Připojení ventilátorů VZT (silnoproud + 0-10V)	ks	3,00	150,00	450,00	850,00	2 550,00	
		Rozvaděč RH - úprava							
	22	Demontáž stávajícího deonu 400A z pole č.1	ks	1,00			650,00	650,00	
	23	Jistič 400A, 25kA, 3P, ref.typ: NSX400F s napěťovou cívkou vč.montáže (pole 1 + pole 2)	ks	2,00	28 380,00	52 760,00	1 500,00	3 000,00	
	24	Jistič 10A, 25kA, char. B, 1P, ref.typ: NG125N vč. montáže	ks	1,00	2 547,00	2 547,00	450,00	450,00	
	25	Jistič 32A, 25kA, char. B, 3P, ref.typ: NG125N vč. montáže	ks	1,00	4 145,00	4 145,00	1 500,00	1 500,00	
	26	Nespecifikované úpravy v rozvaděči v souvislosti s doplňováním jističů	kpl	1,00	2 150,00	2 150,00	2 500,00	2 500,00	
	2	Kabeláž							
	27	CYKY-O 2x1,5	m	410,00	13,10	5 371,00	50,00	20 500,00	
	28	CYKY-J 3x1,5	m	630,00	18,20	10 206,00	50,00	31 500,00	
	29	1-CXKH-V-O P60-R 2x1,5	m	790,00	28,20	22 357,00	50,00	39 500,00	
	30	1-CXKH-V-J P60-R 3x1,5	m	330,00	34,70	11 451,00	50,00	16 500,00	
	31	1-CXKH-V-J P60-R 5x1,5	m	120,00	55,20	6 624,00	50,00	6 000,00	
	32	1-CXKH-V-J P60-R 5x6	m	20,00	164,60	3 292,00	80,00	1 200,00	

33	CYA6	m	250,00	24,18	6 025,00	50,00	12 500,00
3	Elektroinstalace 2						
34	Stahovací pásy na kabely 360x7,5 mm	ks	500,00	2,20	1 100,00	20,00	10 000,00
35	Průraz ve stěně (tl. do 70 cm) do průměru 20 mm	ks	28,00			450,00	12 600,00
36	Průraz stropem (tl. do 70 cm)	ks	15,00	100,00	1 500,00	880,00	9 750,00
37	Drážka pro kabely v cihle 30x30mm (min 10mm omítky)	m	610,00			40,00	24 400,00
38	Drážka pro kabely v cihle 100x40mm (min 10mm omítky)	m	20,00			110,00	2 200,00
39	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m ²	140,00			450,00	63 000,00
40	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm, zohlednění restaurátorského průřezu, op	m ²	140,00			1 000,00	140 000,00
41	Malba, základní, bílá	m ²	140,00			60,00	8 400,00
42	Protipožární ucpávky	kpl	1,00	18 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
43	Drobný montážní materiál a nespecifikované práce	kpl	1,00	13 400,00	13 400,00	19 400,00	19 400,00
4	Ostatní						
45	Úklid	kpl	1,00			12 000,00	12 000,00
46	Odvoz a deponie stavební sutě	kpl	1,00			15 000,00	15 000,00
47	Doprava	kpl	1,00			6 500,00	6 500,00
48	Revize	kpl	1,00			16 500,00	16 500,00
49	Projektová dokumentace DSPS	kpl	1,00			6 500,00	6 500,00
50	Řízení a koordinace zakázky	kpl	1,00			16 500,00	16 500,00
51	Příplatek za práce ve výškách (z lešení v prostoru m.č.220)	kpl	1,00			6 000,00	6 000,00
52	Příplatek za památkovou zónu	kpl	1,00			8 000,00	8 000,00

Celkem materiál 680 650,00

Celkem montáž 608 870,00

Elektroinstalace celkem

1 289 520,00

Elektrická požární signalizace, Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Zvýšení stavu požární bezpečnosti stavby
O:	Praha 1, k.ú. Malá Strana, Vlašská 19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena mat. / MJ	Celkem materiál	cena mont. / MJ	Celkem montáž	Cen. soustava
Díl:	1	Demontáž				0,00		161 406,00	
	1	Demontáž ústředny Vypnutí a odpojení zdroje, vypnutí a odpojení náhradního zdroje, odpojení kabelů, demontáž jednotlivých modulů z ústředny	ks	2,00			1 750,00	3 500,00	
	2	Demontáž automatického hlásiče	ks	150,00			117,00	17 550,00	
	3	Demontáž tlačítka	ks	20,00			117,00	2 340,00	
	4	Demontáž kabelové trasy Vyznačení demontovaných tras včetně kabelů, provedení demontáže nedestruktivním způsobem okolí včetně zamezení prašnosti, poškození okolních předmětů a rušení provozu. Zednické a malířské začistění po demontované trase. Odvoz materiálu.	m	2 100,00			9,00	18 900,00	
	5	Průraz požární dělící konstrukcí Vyznačení místa průrazu, vytvoření průrazu ve stěně, protipožární začistění průrazu po demontáži kabelů	ks	180,00			165,00	29 700,00	
	6	Demontáž a zpětná montáž rastrového podhledu. Vyznačení úseků demontáže podhledových desek. Dodávka jemných čistých svorkovnic v počtu 1 páru na 5mb podhledových desek. Demontáž desek bez znečištění a uložení na vyznačené místo. Zpětná demontáž desek po instalaci kabelů.	mb	320,00			244,00	78 080,00	
	7	Demontáž kabelové skříně Označení skříně, odpojení kabelů, demontáž vnitřní výbavy skříně, demontáž skříně, odvoz materiálu, začistění stěny	ks	2,00			5 662,00	11 336,00	
	2	Ústředna + nadstavba Součástí jednotkové ceny je i: Vizuální kontrola ústředny po rozbalení, označení místa instalace, připevnění ústředny včetně všech modulů dle návodu výrobce, odizolování a vytváření konců kabelů dle návodu výrobce, zapojení kabelů do určených svorek, instalace popisného štítku s adresou				126 511,00		19 726,00	
	8	Ústředna - 6x zokruhovaná linka po 128 prvcích - 6 programovatelných výstupů - 6 výstupních relé s přepínacím kontaktem - SW výbava pro přenos do nadstavbového PC - napájecí zdroj - náhradní zdroj - telefonní komunikátor pro 5 předvoleb telefonních čísel	ks	1,00	68 857,00	68 857,00	4 370,00	4 370,00	
	9	Nadstavbové PC zařízení - stolní provedení - tiskárna událostí - zobrazování událostí s plnou grafikou adresně ve čtyřech úrovních	ks	1,00	57 654,00	57 654,00	14 856,00	14 856,00	
	3	Dodávka a montáž prvků EPS Součástí jednotkové ceny je i: Vizuální kontrola prvku po rozbalení, označení místa instalace, připevnění prvku dle návodu výrobce, odizolování a vytváření konců kabelů dle návodu výrobce, zapojení kabelů do určených svorek, instalace popisného štítku s adresou prvku				776 427,00		253 660,00	
	10	Automatický optickokouřový hlásič	ks	212,00	987,00	209 244,00	196,00	41 340,00	
	11	Automatický kombinovaný hlásič	ks	1,00	1 096,00	1 096,00	195,00	195,00	
	12	Sokl	ks	213,00	117,00	24 921,00	190,00	40 470,00	
	13	Sokl na povrch	ks	153,00	84,00	13 158,00	128,00	19 584,00	
	14	Sokl IP44	ks	60,00	124,00	7 440,00	128,00	7 680,00	
	15	Vysílač bezdrátových hlásičů včetně baterie	ks	1,00	12 964,00	12 964,00	3 968,00	3 968,00	

	16	Automatický bezdrátový optickokouřový hlásič včetně baterie	ks	5,00	2 377,00	11 885,00	480,00	2 440,00
	17	Obarvení povrchu hlásiče včetně soku dle předepsané RAL	ks	5,00	885,00	4 425,00	244,00	1 220,00
	18	Tlačítkový bezdrátový hlásič včetně baterie	ks	1,00	2 586,00	2 586,00	685,00	685,00
	19	Lineární hlásič vysílač/přijímač + zrcátko do 10m	ks	3,00	17 668,00	53 004,00	1 850,00	5 550,00
	20	Lineární hlásič vysílač/přijímač + zrcátko do 10-20m	ks	1,00	17 663,00	17 663,00	1 850,00	1 850,00
	21	Tlačítkový hlásič	ks	35,00	1 873,00	65 555,00	485,00	16 975,00
	22	Vstupně výstupní modul 4/4	ks	12,00	5 236,00	62 832,00	1 780,00	21 000,00
	23	Automatický plamenný hlásič třísenzorový včetně soku	ks	1,00	69 658,00	69 658,00	3 850,00	3 850,00
	24	Držák k plamennému hlásiči na kloubu + kryt proti dešti	ks	1,00	17 888,00	17 888,00	1 983,00	1 983,00
	25	Nasávací systém - nasávací jednotka s jedním hlásičem - resetovací tlačítko - potrubí - otvory	ks	5,00	39 987,00	199 935,00	16 783,00	83 915,00
	26	Štítek k hlásiči (x10)	ks	25,00	87,00	2 175,00	39,00	975,00
4	Montážní materiál Jednotkové ceny též zahrnují: - Vyznačení trasy kabelu mezi dvěma propojovanými prvky dle projektové dokumentace, naměření kabelu včetně rezervy pro zaústění kabelu do prvku a jeho ukončení, připevnění kabelu do předem připravené trasy - Vyznačení místa instalace skříňe, vytvoření připevňovacích bodů, připevnění skříňe, ověření její provozuschopnosti, označení skříňe dle jednotného způsobu značení. Instalace nosných prvků ve skříni pro připevnění svorek a zaústění kabelů. Příprava otvorů ve stěnách skříňe pro zaústění kabelů. - Vyznačení kabelové trasy v souladu s ČSN 342300 o ukládání tras sdělovacích kabelů. Vytvoření připojovacích bodů, montáž nosného prvku kabelů na připojovací body včetně všech pomocných konstrukcí - Průraz požární dělicí konstrukcí zahrnuje i vyznačení místa průrazu, vytvoření průrazu ve stěně, začistění průrazu po instalaci kabelů vhodnou hmotou, zohlednění restaurátorského průzkumu, oprava štuků. - Demontáž a zpětná montáž rastrového podhledu zahrnují i vyznačení úseků demontáže podhledových desek. Dodávka jemných čistých rukavic v počtu 1 páru na 5mb podhledových desek. Demontáž desek bez znečištění a uložení na vyznačené místo. Zpětná demontáž desek po instalaci kabelů.					896 433,00		728 696,00
	27	Dveřní el. ovládaný dvoukřídový zavírač s koordinátorem zavírání	ks	3,00	12 870,00	38 610,00	3 857,00	10 971,00
	28	Přerušovací tlačítko	ks	6,00	948,00	5 676,00	344,00	2 064,00
	29	Zálohovaný zdroj s dobíječem 230Vst/24Vss/5A	ks	10,00	7 283,00	72 830,00	1 450,00	14 500,00
	30	Stropní držák hlásiče	ks	60,00	984,00	57 840,00	345,00	20 700,00
	31	Linkový kabel JY(ST)Y2x0,8 nebo obdobný	m	3 820,00	11,00	42 020,00	15,00	57 300,00
	32	Linkový kabel JXFE-V 2x0,8 nebo obdobný	m	550,00	23,00	12 650,00	15,00	8 250,00
	33	Kabel JY(ST)Y 8x2x0,8	m	90,00	44,00	3 960,00	18,00	1 620,00
	34	Kabel CHKE-V 2Ax1,5	m	300,00	33,00	9 900,00	15,00	4 500,00
	35	Kabel JXFE-V 4x2x0,8	m	90,00	57,00	5 130,00	18,00	1 620,00
	36	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	100,00	14,00	1 400,00	18,00	1 800,00
	37	Skříň svorková na omítku 300x300x200mm se zaručenou integritou činnosti při požáru	m	2,00	12 870,00	25 740,00	2 745,00	5 490,00
	38	Skříň svorková na omítku 600x600x200mm oceloplechová	ks	1,00	14 638,00	14 638,00	3 389,00	3 369,00
	39	Trubka tuhá plastová ø29mm	m	1 620,00	47,00	76 140,00	58,00	93 960,00
	40	Trubka ohebná plastová ø16mm pod omítku	m	2 320,00	8,00	18 560,00	21,00	48 720,00
	41	Trubka ocelová tenkostěnná ø29mm	m	200,00	187,00	37 400,00	85,00	13 000,00
	42	Příchytka se zaručenou integritou činnosti při požáru 30 minut	ks	820,00	17,00	13 940,00	19,00	15 580,00
	43	Kabelový žlab 62/50 se zaručenou integritou činnosti při požáru 30 minut	m	90,00	243,00	22 050,00	256,00	23 040,00
	44	Krabice se zaručenou integritou činnosti při požáru	ks	28,00	744,00	20 832,00	225,00	6 300,00
	45	Pojízdná plošina do 4m nepoškozující podlahu na 30 dnů	ks	1,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00
	46	Zakrytí prostoru proti prachu	ks	186,00	85,00	15 810,00	84,00	11 904,00

vlastní ve
všech
položkách

47	Frézování drážky v maltové omítce bezprašným způsobem včetně začištění po instalaci kabelů	m	3 200,00	75,00	249 600,00	74,00	236 800,00
48	Průraz požární dělicí konstrukci včetně začištění určenou hmotou 30 minut	ks	236,00	346,00	81 420,00	287,00	67 732,00
49	Odvoz materiálu	ks	1,00	24 567,00	24 567,00	18 438,00	18 436,00
50	Demontáž a zpětná montáž podhledů (desky v rastru 60x60cm), nebo feal	mb	320,00	98,00	30 720,00	97,00	31 040,00
5	Uvedení systému do provozu			0,00	0,00		99 303,00
51	Vypracování datových souborů dle PD opravených dle skutečného zapojení prvků v linkách a ovládacích obvodech, příprava souborů pro načtení do ústředny	ks	1,00			22 456,00	22 456,00
52	Vizuální kontrola ústředny po rozbalení, montáž linkových modulů do ústředny včetně zapojení vodičů a kabelů, navázání komunikace a prověření funkcí, instalace předem připravených dat z přenosného PC, vyzkoušení signalizace, adresace hlášení s příslušným balíkem dat pro každý připojovaný prvek včetně zobrazení, vypracování protokolu	ks	1,00			21 736,00	21 736,00
53	Vypracování datových souborů dle PD opravených dle skutečného zapojení prvků v linkách a ovládacích obvodech, příprava souborů pro načtení do nadstavbového zařízení včetně půdorysných podkladů do grafické části	ks	1,00			26 547,00	26 547,00
54	Instalace datových souborů pro doplňovanou část systému EPS do nadstavbového PC, vyzkoušení reakce, správnosti zobrazení map v grafické části celého balíku dat všech připojovaných prvků, vypracování protokolu	ks	1,00			28 564,00	28 564,00
6	Vnější kabelová přípojka Součástí jednotkové ceny je i: Vyznačení trasy vedení, zatažení kabelů do korugované trubky ø110mm. Zatažení kabelů do objektu, uložení do předem připravené trasy, ukončení kabelů smršťovací zákloupkou v předem připravené krabici se zaručenou integritou činnosti při požáru. Měření na kabelech včetně vypracování měřicího protokolu. Zaměření a zakreslení vybudované trasy do výkresu situace areálu.				25 350,00		14 088,00
55	Kabel TCEPKFLE 3XN0,8	m	100,00	58,00	5 600,00	21,00	2 100,00
56	Kabel JSFE-V 4x2x0,8	m	100,00	57,00	6 700,00	18,00	1 800,00
57	Vodič CY4 se zž. Izolací	m	100,00	17,00	1 700,00	15,00	1 500,00
58	Ukončení kabelu 3XN0,8 smršťovací zákloupkou na řadových svorkách	ks	2,00	125,00	250,00	56,00	112,00
59	Ukončení kabelu 4x2x0,8 na řadových svorkách	ks	2,00	135,00	270,00	56,00	112,00
60	Uzavření chráničky protivožní zákloupkou	ks	4,00	245,00	980,00	145,00	580,00
61	Uvedení úseku kabelů do provozu včetně měření, protokolu a dokumentace	ks	1,00	9 850,00	9 850,00	7 884,00	7 884,00

Celkem materiál

1 824 721,00

Celkem montáž

1 276 879,00

EPS celkem**3 101 600,00**

Vedlejší a ostatní náklady, Položkový soupis prací, dodávek a služeb

S:	Zvýšení stavu požární bezpečnosti stavby
O:	Praha 1, k.ú. Malá Strana, Vlašská 19 a 21

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cen. soustava
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 813 626,00	
1		Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	457 000,00	457 000,00	Vlastní
2		Územní vlivy	Soubor	1,00000	767 926,00	767 926,00	Vlastní
3		Příplatek za rekonstrukci, zejména prohlídka stávajících konstrukcí po jejich odkrytí a inženýrské činnosti a stavební práce na jejich základě	Soubor	1,00000	75 400,00	75 400,00	Vlastní
4		Restaurátorský průzkum na základě požadavků NPÚ a inženýrské činnosti a stavební práce na jejich základě	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní
5		Vzorkování (viz technická zpráva) mimo výplní stavebních otvorů a dalších, jejichž cena je součástí ceny samostatných položek	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
6		Předložení demontovaných a odstraňovaných prvků před případnou likvidací referentům NPÚ ke kontrole a vyjádření, jak s nimi naložit.	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní
7		Koordinační činnost, účast zhotovitele na kontrolních dnech stavby	Soubor	1,00000	453 300,00	453 300,00	Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady				771 500,00	
8		Parkování, zábory	soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00	Vlastní
9		Vvyklizení prostor, sejmutí povrchových úprav	soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00	Vlastní
10		Finanční náklady, pojistné	soubor	1,00000	167 500,00	167 500,00	Vlastní
11		Lešení, včetně projektu lešení	soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00	Vlastní
12		Ochrana okolních konstrukcí, povrchů, materiálů – tak aby bylo v maximální míře zajištěno zamezení průniku prachu do okolních prostor, minimalizována hrozba poškození okolních konstrukcí. Jedná se především o zakrytí foliemi, lepenkami, případně bedněním u historických prvků /zejména v návaznosti na bourací práce/.	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní
13		Průběžný a závěrečný úklid	soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00	Vlastní
14		Vypracování všech potřebných revizí a měření pokud nejsou uvedeny u profesí	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní
15		Dílečná dokumentace mimo výplní stavebních otvorů a dalších, jejichž cena je součástí ceny samostatných položek	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní
16		Zhotovení dokumentace skutečného provedení, kromě elektroinstalace, ta oceněna samostatně	soubor	1,00000	154 000,00	154 000,00	Vlastní
17		Inženýrská činnost, opatření prohlášení o vlastnostech případně dalších atestů a vyřízení kolaudace	soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00	Vlastní

Vedlejší a ostatní náklady celkem:

2 585 126,00

PODMÍNKY PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY:

Trasy kabelů a instalační místa – průrazy, drážky, hrubá výplň, štuková omítka

Kabelové rozvody v 1.PP objektu budou ukládány přiznaně na povrch pomocí kabelů s kabelovými příchytkami.

Veškeré rozvody v nadzemních podlažích budou ukládány výhradně skryté, a to buď po omítkou nebo v dutinách konstrukcí anebo ve stoupačkách. Budou používány výhradně kabely s měděnými jádry s izolací. Povinností dodavatele je stanovit cenu tras kabelů i se stavební úpravou (průrazy, drážky, stahovací pásy na kabely, hrubá výplň, štuková omítka). Včetně montáže.

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou cenu, aby odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY:

Součástí cenové nabídky je i vyhodnocení místních podmínek z hlediska realizace a požadavku na případné dočasné záборы, nebo mechanizaci z důvodu montáží, dopravy materiálu – všechny předpokládané nároky budou zapracovány do cenové nabídky a nebude brán zřetel na pozdější požadavky, tyto nároky nebudou zvlášť hrazeny. V rámci dočasných záborů je pak třeba počítat i s nárokem na případné projednávání, /MHMP OPP, NPÚ, DIO, TSK apod./, které je rovněž nutné zahrnout do předkládané CN.

V cenové nabídce budou zahrnuty jak zvýšené nároky na provedení jednotlivých prvků vyplývající z historické povahy řešeného objektu a nutnosti zpětné vazby jak od investora /Diplomatický servis/, nájemníka /velvyslanectví Německa/ tak dotčených orgánů zejména v úseku památkové péče /MHMO OPP, NPÚ/. Dále musí být zohledněna složitost vyplývající z umístění objektu v rámci historického centra, tak nároky na nepřerušovaný provoz úřadu.

Součástí kompletní dodávky díla jsou i příslušné revize, atesty před předáním hotového díla.

Vzhledem k výše uvedenému je v zájmu uchazeče o zhotovení díla, aby před podáním cenové nabídky reflektoval možnost osobní prohlídky objektu.

Zhotovitel bere na vědomí, že v cenové nabídce, zpracované dle projektové dokumentace a specifikace jsou mimo výslovně popsané práce a dodávky zahrnuty náklady na zařízení, vyklizení a zabezpečení staveniště, na veškeré i nespecifikované přesuny hmot, mimostaveništní dopravu, amortizaci nebo pronájem potřebných strojů a zařízení, poplatky za uložení odpadů, popřípadě jejich likvidaci, poplatky za skládky, poplatky za zábor veřejného prostranství či za úpravy dopravního značení, cena případných regulací zařízení, cena zkoušek a revizí, atestů použitých výrobků, náklady na koordinaci všech subdodávek a veškeré nespecifikované dodávky a práce nutné k předání díla ve stavu schopného bezvadného užívání investorovi.


Ceny se předpokládají za hotovou, úplnou, odborně a svědomitě provedenou práci s dodáním všech potřebných hmot dobré jakosti, s veškerým náčiním, výtahy, lešením, pažením, zabezpečením, drobným a montážním materiálem, náležitým dozorem, veškerým pojištěním, všemi poplatky a daněmi, jakož i úhradou všech výloh plynoucích ze zákona a předpisů, kterými zhotovitel je povinen se řídit dle obecných a zvláštních podmínek platných pro tuto stavbu. Dodavatel je povinen při podání cenové nabídky vypracovat seznam doplňků a změn, k nimž dospěl při kontrole dokumentace pro provedení stavby a specifikace dodávek a prací. Tyto doplňky a změny byl zhotovitel povinen uvést do nabídky zcela samostatně, včetně zcela samostatného ocenění. Nezahrnovat do nabídkové ceny. Na pozdější reklamace kvalitativních a kvantitativních vlastností projektu či rozpočtu nebude brán zřetel.

NÁZEV POLOŽKY	M. J.	POČET M. J.	CENA M. J.	CENA CELKEM
DEMONTÁŽ A LIKVIDACE				
Rozváděč, 5 x V x H: 600 x 800 x 300 mm		4	3 500 Kč	14 000 Kč
Kabel, max. 3x2,5	m	1421	35 Kč	49 735 Kč
Zásuvka 230V	ks	111	80 Kč	8 880 Kč
PŘÍSTROJE				
Zásuvka jednoduchá 16A/230V, pod omítku, IP20	ks	70	257 Kč	17 997 Kč
Zásuvka jednoduchá 16A/230V, svodič přepětí, pod omítku, IP20	ks	75	918 Kč	68 880 Kč
Zásuvka jednoduchá 16A/230V, pro PC, pod omítku, IP20	ks	207	262 Kč	54 213 Kč
INSTALAČNÍ MATERIÁL				
Krabice přístrojová	ks	352	130 Kč	45 760 Kč
Krabice odbočná	ks	71	150 Kč	10 650 Kč
Svorka WAGO	ks	211	45 Kč	9 495 Kč
KABELY				
1-CKKH-R (B2cas1d0) 1x4	m	60	110 Kč	6 600 Kč
1-CKKH-R (B2cas1d0) 1x6	m	80	125 Kč	10 000 Kč
1-CKKH-R (B2cas1d0) 1x16	m	160	174 Kč	27 840 Kč
1-CKKH-R (B2cas1d0) 3x2,5	m	3 500	111 Kč	388 500 Kč
1-CKKH-R (B2cas1d0) 5x16	m	90	451 Kč	40 590 Kč
1-CYKY 3x1,5	m	200	86 Kč	17 200 Kč
1-CYKY 5x16	m	200	380 Kč	76 000 Kč
1-CKKH-V (B2cas1d0) 3x1,5	m	50	105 Kč	5 250 Kč
ROZVADĚČE				
RH - Dozbrojení stávajícího rozváděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace	kpl	1	32 500 Kč	32 500 Kč
RYG - Dozbrojení stávajícího rozváděče, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace	kpl	1	18 650 Kč	18 650 Kč
R10314 - Zapuštěný oceloplechový rozváděč, rozměry Š x V x H: 500 x 700 x 200 mm, krytí IP 40, 3+PE+N 230/400V, TN-C-S, Ik" = 10 kA, In = 63 A, požární odolnost EI30DP1S, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace	kpl	1	45 600 Kč	45 600 Kč
RQT - Zapuštěný oceloplechový rozváděč, rozměry Š x V x H: 500 x 700 x 200 mm, krytí IP 44, 3+PE+N 230/400V, TN-C-S, Ik" = 10 kA, In = 63 A, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace	kpl	1	39 400 Kč	39 400 Kč
RH1034 - Zapuštěný oceloplechový rozváděč, rozměry Š x V x H: 500 x 700 x 200 mm, krytí IP 40, 3+PE+N 230/400V, TN-C-S, Ik" = 10 kA, In = 63 A, požární odolnost EI30DP1S, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace	kpl	1	59 700 Kč	59 700 Kč
RH1033 - Zapuštěný oceloplechový rozváděč, rozměry Š x V x H: 500 x 1000 x 200 mm, krytí IP 40, 3+PE+N 230/400V, TN-C-S, Ik" = 10 kA, In = 63 A, požární odolnost EI30DP1S, přístrojová výzbroj dle výkresové dokumentace	kpl	1	57 800 Kč	57 800 Kč
NABÍJEČÍ STANICE				
Nabíječní stanice pro elektromobily, 22kW/400V, IP54	ks	2	78 460 Kč	156 920 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
Výkop kabelové rýhy (ŠxH) 60x120 cm, betonové lože 2x8 cm, kabelová chránička, pásek FeZn 30/4, ochranná fólie, zához, zaměření trasy, uvedení povrchu do původního stavu	m	25	866 Kč	21 650 Kč
INŽENÝRSKÁ ČINNOST				
Realizační, výrobní a dílenská dokumentace zhotovitele stavby	kpl	1	28 500 Kč	28 500 Kč
Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	12 000 Kč	12 000 Kč
Revize	kpl	1	25 000 Kč	25 000 Kč
Zajištění stanoviště TIČR	kpl	1	10 000 Kč	10 000 Kč
OSTATNÍ				
Drobný montážní materiál	kpl	1	42 600 Kč	42 600 Kč
Prostupy a požární ucpávky	kpl	1	10 000 Kč	10 000 Kč
CELKEM				1 411 910 Kč



Diplomatický
servis

Václavské náměstí 816/49,
111 21 Praha 1



Příloha č. 3 smlouvy o dílo – Plná moc 



spol. s r.o.

STAVEBNÍ ČINNOST A OBNOVA PAMÁTEK

CONSTRUCTION & HISTORIC LANDMARKS RENOVATION

PLNÁ MOC

Společnost **AVERS, spol. s r.o.**, IČ: 41190840, se sídlem Michelská 240/49, Michle, 141 00 Praha 4, vedená u Městského soudu v Praze sp.zn. C 3445, zastoupená Janem Koškou, jednatelem a Martinem Koškou, jednatelem (dále jen **zmocnitel**),

uděluje plnou moc

v souladu s ustanovením § 441 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jako **OZ**), ve znění pozdějších předpisů,

pan

funkce

výrobní ředitel

datum narození

trvale bytem

(dále jen **zmocněnec**),

k tomu, aby na základě této plné moci jednal jménem zmocnitele ve všech záležitostech v rámci jeho sjednaných pracovních činností ve společnosti **AVERS, spol. s r.o.** a činil všechny právní úkony k tomu potřebné. Tato plná moc zejména, nikoliv však pouze, opravňuje zmocněného k uzavírání a podepisování:

- 1) objednávek vůči dodavatelům a subdodavatelům zmocnitele v jednorázovém finančním limitu plnění do 1.000.000, - Kč (včetně) bez DPH na přímé dodávky zmocniteli,
- 2) objednávky vůči dodavatelům a subdodavatelům zmocnitele, které tento jednorázový finanční limit plnění 1.000.000, - Kč bez DPH přesahují, pak společně s obchodním ředitelem zmocnitele Ing. Janem Cítou, a to až do jednorázového finančního limitu plnění 100.000.000, - Kč,
- 3) pracovních smluv, dohod o provedení práce (či jiných obdobných smluv), včetně jejich změn a ukončování (tj. rozvazování pracovního poměru), a to v rámci jemu podřízených zaměstnanců zmocnitele,
- 4) smluv o stavební zakázce za úplaty, kterou jsou myšleny zejména smlouvy o dílo, dále smlouvy svým obsahem obdobné smlouvě o dílo, smlouvy o uzavření budoucí smlouvy, smlouvy o společnosti, smlouvy inominátní (smlouvy o spolupráci, apod.), jejichž předmětem je dodávka stavebních prací (dále vše jen **smlouva o dílo**) s investory těchto stavebních zakázek se sídlem v České republice, v kterých plnění zmocnitele na základě takovéto smlouvy o dílo nepřesáhne jednorázově finanční limit 500.000.000, - Kč (včetně) bez DPH, a to vždy společně s obchodním ředitelem zmocnitele

Michelská 240/49
141 00 Praha 4

Bankovní spojení

Číslo účtu

IČ: 41190840

DIČ: CZ41190840

Zápis v OR Městského soudu v Praze:

oddíl C, vložka 3445

Tato plná moc neopravňuje k prodeji, zatěžování právy třetích osob či pronájmu nemovitostí či jejich částí ve vlastnictví zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn souladu s ustanovením § 438 OZ v rozsahu tohoto zmocnění udělit plnou moc dalším zaměstnancům zmocnitele, aby za zmocnitele namísto zmocněnce jednali a podepisovali v souladu s rozsahem a podmínkami tohoto zmocnění, a to pouze pro konkrétní případ a účel.

Tato plná moc zanikne jejím odvoláním, či ukončením pracovního poměru zmocněnce u zmocnitele nebo jinak v souladu s platnou právní úpravou. Pokud tato plná moc nezanikne dříve, je doba její účinnosti omezena třemi (3) roky od data jejího vystavení.

V Praze dne 25.03.2022

Prohlášení zmocněnce – tuto plnou moc přijímám.

V Praze dne 25.3.2022

Třetí strana, které je předložena nebo převezme tuto plnou moc, je povinna osobní údaje zmocněnce zpracovávat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošt: Praha 45
Vlastnoručně podepsal: [REDACTED]


Poř.č: 14500-0186-0049

Datum a místo narození: [REDACTED]

Adresa pobytu: [REDACTED]

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: [REDACTED]

Praha 45 dne 25.03.2022
[REDACTED]



Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošt: Praha 45
Vlastnoručně podepsal: [REDACTED]

Poř.č: 14500-0186-0050

Datum a místo narození: [REDACTED]

Adresa pobytu [REDACTED]

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti [REDACTED]

Praha 45 dne 25.03.2022
[REDACTED]



Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošt: Praha 45
Vlastnoručně podepsal: [REDACTED]


Poř.č: 14500-0189-0031

Datum a místo narození: [REDACTED]

Adresa pobytu [REDACTED]

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 0 [REDACTED]

Praha 45 dne 29.03.2022
[REDACTED]



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 162431213-12706-240125153106.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 162431213-12706-240125153106. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 3

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 4, IČ: 00063584

Pracoviště: Městská část Praha 4

Datum vyhotovení: 25.01.2024

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla [REDACTED]

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpolni.cz/overovacidolozky>.



162431213-12706-240125153106