

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2024-2025
Objekt : Oprava železničního přejezdu P5384 v km 8,795 v TÚ Všešary - Hněvčeves

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové
Zhotovitel : Společnost údržba 2024-2025 HK

Zpracoval:
Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
5		Komunikace				0,00
1	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	11,600		0,00
2	5913240020	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	53,020		0,00
3	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	19,829		0,00
4	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	19,829		0,00
5	5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	12,000		0,00
6	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	6,000		0,00
7	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,030		0,00
8	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stžárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	9,390		0,00
9	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0,030		0,00
10	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	31,200		0,00
11	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	54,900		0,00
12	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	54,900		0,00
13	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,030		0,00
14	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,300		0,00
15	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	20,400		0,00
16	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	96,600		0,00
17	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	96,600		0,00
18	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6,000		0,00
19	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00
20	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	300,000		0,00
21	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	300,000		0,00
22	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	6,000		0,00
23	5963101035	Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní	kus	10,000		0,00
24	5963101045	Přejezd celopryžový Strail kolejová opěrka	kus	20,000		0,00
25	5963101050	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm	kus	2,000		0,00
26	5963101085	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm	kus	8,000		0,00
27	5963101135	Přejezd celopryžový Strail pojistka protu posuvu	kus	4,000		0,00
28	5963101055	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero	kus	1,000		0,00
29	5963101060	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka	kus	1,000		0,00
30	9902201200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stžárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 350 km	t	1,913		0,00
31	9902209100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stžárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1 km	t	210,430		0,00
32	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	46,820		0,00
33	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živiném krytu	m	23,200		0,00
34	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	23,200		0,00
35	5963146025	Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní vrstva	t	14,046		0,00
36	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrušná vrstva	t	5,853		0,00
37	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	19,899		0,00
38	5957110030	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m	60,000		0,00

39	5958125010	Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	44,000		0,00
40	9902200400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t	3,053		0,00
41	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00
42	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00
43	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
44	031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		0,00
45	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00
		Materiál dodávaný OŘ				
46		Pražec betonový vystrojený užitý	kus	40,000		
47		Drobné kolejivo	kpl.	1,000		
		Práce prováděné OŘ				
48		Likvidace dřevěných prachů	kpl.	1,000		
49		Likvidace pryžových a PE podložek	kpl.	1,000		
50		Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000		
51		Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	kpl.	1,000		

Celkem

1 501 768,21

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4783467

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: facffd76-ad19-4403-bc1d-64ad513b0532

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.07.2024 09:27:02



2aa6bc6d-b98f-42e8-82b0-e72d92c0aae0