

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava střechy a vnitřních prostor

KSO:

Místo: Krajské vojenské velitelství Liberec obj.003

CC-CZ:

Datum: 24.04.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**1 226 344,61**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 226 344,61	257 532,37
snížená	12,00%		

Cena s DPH**CZK****1 483 876,98****Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava střechy a vnitřních prostor

Místo: Datum: 24.04.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Náklady z rozpočtů	1 226 344,61	1 483 876,98
	Oprava střechy obj.003		
	Oprava vnitřních prostor obj.003		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava střechy a vnitřních prostor

Objekt: Krajské vojenské velitelství Liberec obj.003

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

1	622325209	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu 100 %	m2			
---	-----------	--	----	--	--	--

vč. materiálu

2	617325418	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky světlíků nebo šachet v rozsahu plochy 100 50 % s celoplošným přeštukováním	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

vč. materiálu

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu 100 %	m2			
---	-----------	--	----	--	--	--

4	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

vč. dodávky

5	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			
---	-----------	---	----	--	--	--

6	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2			
---	-----------	--	----	--	--	--

světlíků

997

Přesun sutě

7	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m a odvoz demontovaných druhotných surovin na skládku objednatele do cca 5km.	t			
---	-----------	--	---	--	--	--

8	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
---	-----------	---	---	--	--	--

9	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
---	-----------	--	---	--	--	--

10	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a	t			
----	-----------	---	---	--	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

712

Povlakové krytiny

11	712311115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena tmelem asfaltovým	m2			
----	-----------	--	----	--	--	--

12	11163150	lak penetrační asfaltový	t			
----	----------	--------------------------	---	--	--	--

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

13	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2			
----	-----------	---	----	--	--	--

spodní vrstva

14	62866281	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2			
----	----------	---	----	--	--	--

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava střechy a vnitřních prostor

Objekt: Krajské vojenské velitelství Liberec obj.003

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2024

C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
15	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2			
16	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2			
		vrchní vrstva				
17	62855009	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2			
		19,4 * 1,1655				
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
18	721233113	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125	kus			
		demontáž, dodávka a montáž				
741 Elektroinstalace - silnoproud						
19	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m			
20	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod se zachováním funkčnosti	m			
762 Konstrukce tesařské						
21	762331822	Demontáž latí z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m			
22	762342601	Montáž latí přes izolaci	m			
23	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3			
764 Konstrukce klempířské						
24	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2			
		krytina plechová falcovaná				
25	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m			
26	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m			
27	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m			
28	764002881	Demontáž lemování střešních vtoků do suti	m2			
29	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m			
30	764004841	Demontáž háku do suti	kus			
31	764004861	Demontáž svodu do suti	m			
32	764212683	Oplechování rovné okapové hrany systémovou okapovou lištou z Pz rš 250 mm dodávka a montáž	m			
33	764101131	Montáž krytiny střechy falcované z tabulí sklonu do 30°	m2			
34	13814193	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1mm tabule	t			
		Hmotnost: 8,0 kg/m2				
35	713311211	Montáž izolace plocha rovná 1x pásy s	m2			
		vč. dodávky folie				
36	764204109	Montáž oplechování horních ploch atik a zdí	m			
37	13814189	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,8mm tabule	t			
		Hmotnost: 6,4 kg/m2				
38	764304154	Montáž lemování sloupků komínových a vtoků střešních	kus			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava střechy a vnitřních prostor

Objekt: Krajské vojenské velitelství Liberec obj.003

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
39	13814185	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule Hmotnost: 4,8 kg/m ²	t			
40	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m			
41	55344188	žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm 18,4 * 1,2	m			
42	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus			
43	55344552	čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm	kus			
44	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus			
45	55344578	háček žlabový Pz 333mm dl 550mm	kus			
46	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus			
47	55344264	kotlík závěsný půlkulatý Pz 330x120mm	kus			
48	764508131	Montáž kruhového svodu	m			
49	55344209	svod kruhový Pz 120mm	m			
50	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus			
51	55344333	objímka svodu Pz 120mm trn 200mm	kus			
767 Konstrukce zámečnické						
52	767311850	Demontáž světlíků pásových sedlových se skleněnou výplní	m ²			
53	767312613	Montáž světlíků pro bezvazníkové haly	m			
54	R001	Světlík pevný, podstava a kopule polycarbonátová tvrzená 2,45*5,3 - 2ks , 2,3*4,3 - 1ks přechod kondenzační trubky světlíkem 1 ks	m ²			
783 Dokončovací práce - nátěry						
55	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m ²			
56	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 v barvě	m ²			
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						
VRN4 Inženýrská činnost						
57	044002000	Revize hromosvodové soustavy	kpl			

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava střechy a vnitřních prostor
Objekt: Krajské vojenské velitelství Liberec obj.003

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 24. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV						
3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	310218811	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl přes 0,25 do 1 m2	m3			
3 ks otvorů a výměna 1 ks luxfery						
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
2	612316121	Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2			
3	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 300 mm vč. demontáže	kus			
4	55341413	průvětrník mřížový s klapkami prům.0,55 m	kus			
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
5	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2			
6	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus			
7	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus			
997 Přesun sutě						
8	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
9	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
10	997013609	stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			
PSV Práce a dodávky PSV						
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
11	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m			
12	722174912	Potrubií plastové sestavení rozvodů D přes 16 do 20 mm	m			
13	28615133	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm	m			
6 * 1,03						
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa						
14	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2			
15	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2			
16	735192912	Zpětná montáž otopných těles článkových ocelových	m2			
17	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2			

741 Elektroinstalace - silnoproud

18	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	
19	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	
20	741311803	bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	
21	741371012	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné 2 zdroje	kus	
22	34823741	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x36W, délka 1245mm vč. trubic	kus	
23	741371861	patici zavěšeného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	
24	741910301	Montáž rošt a lávka typová se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná	m	
25	741913831	Demontáž rošt a lávka se stojinou, výložníky a odbočkami pozinkovaná jednostranná	m	
26	34575214	lávka kabelová ocelová děrovaná SZ protipožární P90-300mm	m	
27	741810001	Díličí prohlídka namontovaných elektrických prvků rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	

777 Podlahy lité

28	777991901	Broušení stávajících litých podlah	m2	
29	23531182	hmota nátěrová epoxidová 2-složková penetrační lité podlahy	kg	
30	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	
31	783932165	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm opravované pl přes 30 do 50 %	m2	

783 Dokončovací práce - nátěry

32	783601301	Odrezivění žebrových trub před provedením nátěru	m2	
33	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	
34	783617101	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	
35	783614551	Základní dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	

784 Dokončovací práce - malby a tapety

36	784181103	penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	
37	784221113	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m místnost č. 1 - 137,65 m2, místnost č.2 - 133,38 m2 odpočet otvorů - 24,19 m2	m2	

Celkem