

## DÍLČÍ VÝZVA č. 0177/1081/2024

Tato dílčí Výzva je vystavená na základě uzavřené Smlouvy ze dne 12.5.2023, evidované pod číslem Objednatele 89/23 (dále jen „Smlouva“)


Objednatel:

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**  
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7  
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541  
(dále jen „THMP“)


Poskytovatel:

**Inženýring dopravních staveb, a.s.**  
se sídlem: Bránická 514/140  
IČO: 05315522, DIČ: CZ05315522

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:



Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:



Název projektu:

**„Přisvětlení PP – Praha 15, ul. Archimedova/Voltova, přeložka VO 012189“**

... objednáváme Činnosti Technického dozoru dle Smlouvy v rozsahu specifikace přílohy č.1

### 1. Specifikace projektu:

Tato akce řeší přeložku stožáru VO č. 012189 z důvodu nevhodné pozice, stožár VO zasahuje do slepeckého stožáru a tím znemožňuje bezpečný pohyb zrakově postiženým osobám. Stožár VO bude napájen ze stávajícího zapínacího místa 1238. Práce budou provedeny v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu výměr (příloha č. 1), této Smlouvy o Dílo. Pro přeložení stožáru VO bude požit stávající stožár včetně jeho doplňků a svítidel.

### Místo provádění činností:

Lokalita: MČ Praha 15 Petrovice, ul. Archimedova / Voltova

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | [www.thmp.cz](http://www.thmp.cz)

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

**2. Předpokládaný termín dokončení stavby:**

Předběžný termín dokončení je do 31.11.2024

**3. Potvrzení výzvy:**

Poskytovatel do 3 pracovních dnů od doručení této Dílčí objednávky potvrdí její přijetí.

**4. Cena:**

**Cena bude účtována dle skutečně odpracovaných hodin, současně ale nesmí být vyšší než maximální cena pro danou kategorii stavby, která je stanovena v tabulce uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy 89/23 - „Specifikace předmětu plnění a ceník“ a odsouhlasena v Předávacím protokolu dle Smlouvy.**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Cena projektu bez DPH:</b>                         | <b>114 315,57 Kč</b> |
| <b>Maximální cena za výkon TDS dle kategorie (4%)</b> | <b>4 572,62 Kč</b>   |

**5. Přílohy:**

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

**6. Fakturace:**

Poskytovatel je povinen zaslat potvrzenou dílčí výzvu, předávací protokol a fakturu na adresu [uctarna@thmp.cz](mailto:uctarna@thmp.cz).

Datum vystavení objednávky Objednatelem:

.....2024

Datum potvrzení objednávky Poskytovatelem:

.....2024

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

.....  
[Redacted]  
Investiční technik

.....  
[Redacted]  
Technický dozor

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | [www.thmp.cz](http://www.thmp.cz)

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Místo: **Praha**  
Zadavatel: **THMP, a.s.**  
Uchazeč: **EnShield ES s.r.o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1**  
Akce: **Název akce: Přisvětlení PP – Praha 15, ul. Archimedova/Voltova, přeložka VO 012189**  
Rozsah: **Rozsah akce: přeložka 1 ks stožáru VO**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST**Veřejná zakázka: **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

| Díl                      | cena bez DPH (Kč)    |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Materiál</b>          | <b>2 406,56 Kč</b>   |
| <b>Montáž</b>            | <b>111 909,01 Kč</b> |
| - demontáže              | 13 198,16 Kč         |
| - elektromontáže         | 34 571,66 Kč         |
| - zemní práce            | 42 619,58 Kč         |
| - ostatní práce          | 21 519,62 Kč         |
| <b>CELKEM zhotovitel</b> | <b>114 315,57 Kč</b> |

Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 1081 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha**

Zadavatel: **THMP, a.s.**

Uchazeč: **EnShield ES s.r.o., V Celníci 1031/4, 110 00 Praha 1**

Akce: **Název akce: Přisvětlení PP – Praha 15, ul. Archimedova/Voltova, přeložka VO 012189**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL**

Veřejná zak **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

| Č. položky  | Název položky              | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)        |
|---|----------------------------|----|----------|-----------|--------------------|
| <b>5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)</b> |                            |    |          |           |                    |
| <b>5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál</b>     |                            |    |          |           |                    |
| 5.3.12.   | kabel CYKY 4x10 mm2        | m  | 5,00     |           |                    |
| 5.3.13.   | kabel CYKY 4x16 mm2        | m  | 5,00     |           |                    |
| 5.3.24.   | Chránička korugovaná dn 63 | m  | 10,00    |           |                    |
| <b>Celkem za Materiál</b>                                       |                            |    |          |           | <b>2 406,56 Kč</b> |

## Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 1081 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST

Místo: Praha

Zadavatel THMP, a.s.

Účastník EnShield ES s.r.o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1

Akce: Název akce: Přisvětlení PP – Praha 15, ul. Archimedeova/Voltova, přeložka VO 012189

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23

| Č. položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------|---------------|----|----------|-----------|-------------|
|------------|---------------|----|----------|-----------|-------------|

## 1. Demontáže

## 1.1. Demontáže - agregované položky

|                            |  |    |      |  |                     |
|----------------------------|--|----|------|--|---------------------|
| 1.1.3.                     | Demontáž vetknutého stožáru 12 m a více vč. betonového pouzdrového základu | ks | 1,00 |  |                     |
| 1.1.12.                    | Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku                        | ks | 2,00 |  |                     |
| <b>Celkem za Demontáže</b> |  |    |      |  | <b>13 198,16 Kč</b> |

## 2.1. Elektromontáže - agregované položky

|                                 |  |    |      |  |                     |
|---------------------------------|--|----|------|--|---------------------|
| 2.1.3.                          | Montáž vetknutého stožáru 12 m a více vč. betonového pouzdrového základu   | ks | 1,00 |  |                     |
| 2.1.15.                         | Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení   | ks | 2,00 |  |                     |
| 2.1.21.                         | Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojoviště, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm2) | ks | 3,00 |  |                     |
| <b>Celkem za Elektromontáže</b> |  |    |      |  | <b>34 571,66 Kč</b> |

## 3. Zemní práce

|         |   |    |      |  |  |
|---------|---|----|------|--|--|
| 3.1.2.  | Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)                            | m  | 4,00 |  |  |
| 3.1.11. | Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) | m2 | 9,16 |  |  |
| 3.1.16. | Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK)         | m2 | 9,16 |  |  |

## 3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky

|                              |   |    |      |  |                     |
|------------------------------|---|----|------|--|---------------------|
| 3.2.3.                       | Výkop jámy pro betonový základ stožáru 12 m a více, vč. rozebrání povrchu | ks | 1,00 |  |                     |
| 3.2.7.                       | Zához jámy po demontáži základu stožáru 12 m a více, dle podmínek TSK     | ks | 1,00 |  |                     |
| 3.2.8.                       | Hutnicí zkoušky - na vyžádní  | ks | 1,00 |  |                     |
| <b>Celkem za Zemní práce</b> |   |    |      |  | <b>42 619,58 Kč</b> |

## 4. Ostatní práce

|                                |   |     |      |  |                     |
|--------------------------------|---|-----|------|--|---------------------|
| 4.1.                           | Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů                    | kpl | 1,00 |  |                     |
| 4.6.                           | Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)  | ks  | 4,00 |  |                     |
| 4.9.                           | Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě  | ks  | 1,00 |  |                     |
| 4.12.                          | Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel | kpl | 0,50 |  |                     |
| <b>Celkem za Ostatní práce</b> |   |     |      |  | <b>21 519,62 Kč</b> |

**Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 1081 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST**

Místo: **Praha**  
Zadavatel: **THMP, a.s.**  
Uchazeč: **EnShield ES s.r.o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1**  
Akce: **Název akce: Přisvětlení PP – Praha 15, ul. Archimedova/Voltova, přeložka VO 012189**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP**

| Veřejná zakázka: <b>RÁMCOVÁ DOHODA NA VYSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23</b> |  |    |          |
|---|--|----|----------|
| Položka číslo   | Název položky  | MJ | množství |
| <b>Díl:</b>   | <b>Materiál ze skladu THMP</b>                           |    |          |
|   | VÝLOŽNÍK TRBC 1-5150/350/156*/159/5"-89/60 ATYP LOMENÝ P | ks | 1,00     |
| <b>Celkem za materiál ze skladu THMP</b>  |  |    |          |