

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6440-0401-2024-25
Stavba: Oprava přečerpávací stanice

Příloha č.1 k SOD č.6440-0401-2024-25

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 3. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 249 844,70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	249 844,70	52 467,39
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 302 312,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0401-2024-25

Stavba: Oprava přečerpávací stanice

Příloha č.1 k SOD č.6440-0401-2024-25

Místo: Datum: 19. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		249 844,70	302 312,09
6440-0401-2024-25	Oprava přečerpávací stanice Příloha č.1 k SOD č.6440-0401-2024-25	249 844,70	302 312,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava přečerpávací stanice
č.6440-0401-2024-25**

Příloha č.1 k SOD

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

249 844,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	249 844,70	21,00%	52 467,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

302 312,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava přečerpávací stanice
č.6440-0401-2024-25**

Příloha č.1 k SOD

Místo:

Datum: 19. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 732 - Ústřední vytápění - strojovny
- 741 - Elektroinstalace - silnoproud

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN3 - Zařízení staveniště



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava přečerpávací stanice
č.6440-0401-2024-25

Příloha č.1 k SOD

Místo:

Datum: 19. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
Náklady soupisu celkem				
D	HSV		Práce a dodávky HSV	
D	1		Zemní práce	
17	K	131113701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3
P			<i>Poznámka k položce: 17- Montáž sloupků k oplocení Jackel 60/3/2800 mm (zabetonování do 900/250/250 mm) opatřené žárovým PZ + komax nástřík RAL 6005 + spoj materiál</i>	
20	K	131113701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3
P			<i>Poznámka k položce: 18- Montáž vrátek jednokřídlých z EURO M včetně sloupků v 2m x š 0,8 m z Jaklu 40/40/2 mm opatřené žárovým PZ + komax nástřík RAL 6005, včetně kování - klíka zámek FAB + oko na visací zámek</i>	
13	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3
P			<i>Poznámka k položce: 14- Hloubení jam strojně 3,3*1,2*1,2= 4,8</i>	
45	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3
P			<i>Poznámka k položce: 26- Zához jam včetně hutnění</i>	
50	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2
P			<i>Poznámka k položce: 31- Dodání a rozprostření zeminy I vrstvy do v 0,15 m v rovině a sklonu do 1:5, následně osetí travním semenem</i>	
51	M	00572410	osivo směs travní parková	kg
P			<i>Poznámka k položce: 31- Dodání a rozprostření zeminy I vrstvy do v 0,15 m v rovině a sklonu do 1:5, následně osetí travním semenem</i>	
49	K	181006112	Rozprostření zeminy I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2
P			<i>Poznámka k položce: 31- Dodání a rozprostření zeminy I vrstvy do v 0,15 m v rovině a sklonu do 1:5, následně osetí travním semenem</i>	
D	2		Zakládání	
16	K	272321311	Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3
P			<i>Poznámka k položce: 16- Základové klenby z betonu tř. C 16/20 (sloupky 0,2m3, šachta 1,6m3 + 1,5m3= 3,3 m3</i>	
32	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2
P			<i>Poznámka k položce: 24- bednění + montáž</i>	
33	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2
P			<i>Poznámka k položce: 24- bednění + demontáž</i>	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce	
18	K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj do 0,15 m3	kus
P			<i>Poznámka k položce: 17- Montáž sloupků k oplocení Jackel 60/3/2800 mm (zabetonování do 900/250/250 mm) opatřené žárovým PZ + komax nástřík RAL 6005 + spoj materiál</i>	
19	M	55342182	plotový profilovaný sloupek D 60mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit	kus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
			<i>Poznámka k položce:</i> 17- Dodání sloupků k oplocení Jackel 60/3/2800 mm (zabetonování do 900/250/250 mm) opatřené žárovým PZ + komax nástřik RAL 6005 + spoj materiál	
22	M	55342182	plotový profilovaný sloupek D 60mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit	kus
			<i>Poznámka k položce:</i> 18- Montáž vrátek jednokřídlých z EURO M včetně sloupků v 2m x š 0,8 m z Jaklu 40/40/2 mm opatřené žárovým PZ + komax nástřik RAL 6005, včetně kování - klíka zámek FAB + oko na visací zámek	
21	K	338121123	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj do 0,15 m3	kus
			<i>Poznámka k položce:</i> 18- Montáž vrátek jednokřídlých z EURO M včetně sloupků v 2m x š 0,8 m z Jaklu 40/40/2 mm opatřené žárovým PZ + komax nástřik RAL 6005, včetně kování - klíka zámek FAB + oko na visací zámek	
23	K	348101210	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl do 2 m2	kus
			<i>Poznámka k položce:</i> 18- Montáž vrátek jednokřídlých z EURO M včetně sloupků v 2m x š 0,8 m z Jaklu 40/40/2 mm opatřené žárovým PZ + komax nástřik RAL 6005, včetně kování - klíka zámek FAB + oko na visací zámek	
24	M	55342320	branka vchodová kovová 2000x800mm	kus
			<i>Poznámka k položce:</i> Příslušenství: stavitelné panty, klíka, zámek, 3 klíče, zajišťovací kolík	
			18- Dodání vrátek jednokřídlých z EURO M včetně sloupků v 2m x š 0,8 m z Jaklu 40/40/2 mm opatřené žárovým PZ + komax nástřik RAL 6005, včetně kování - klíka zámek FAB + oko na visací zámek	
25	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus
			<i>Poznámka k položce:</i> 19- Montáž PZD desek - podhrabová 300/50/2950 mm, včetně zařízení konců desek dle sklonu svahu, (horní hrany desky skosené na 45°) včetně štěrkopiskového podsypu	
27	M	PSB.56230200	PRESBETON PODHRABOVÁ DESKA PD 1-300 B (Hladký Přírodní) 2950x50x300	kus
			<i>Poznámka k položce:</i> 19- Dodání PZD desek - podhrabová 300/50/2950 mm, včetně zařízení konců desek dle sklonu svahu, (horní hrany desky skosené na 45°) včetně štěrkopiskového podsypu	
28	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m	m
			<i>Poznámka k položce:</i> 20- Montáž panel EURO M v 2000 mm, drát Ø 5mm, oka 50/200 mm v provedení opatřené žárovým PZ, včetně montážních úchytek k sloupek 4 ks a ke spodnímu dílci 2 ks, spojka pro montáž nekonečného panelu 2 ks na panel.	
29	M	55342417	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 6mm povrchová úprava PZ komaxit	kus
			<i>Poznámka k položce:</i> 20- Dodání panel EURO M v 2000 mm, drát Ø 5mm, oka 50/200 mm v provedení opatřené žárovým PZ, včetně montážních úchytek k sloupek 4 ks a ke spodnímu dílci 2 ks, spojka pro montáž nekonečného panelu 2 ks na panel.	
31	M	GRT.035412	čerpací stanice	kus
			<i>Poznámka k položce:</i> 21- D+M elektro rozvaděče s výstrojí dle PD pro ovládání čerpadla, včetně nosného rámu 22- D+M plastové přečerpávací šachty v 2650mm š 1100 mm, včetně vnitřní výstroje dle PD (čerpadlo, spínače, uzávěry, zpětná klapka, armatury...) čerpací stanice obsahuje jímku (od fy BALAST cca 35 000,-Kč), čerpadlo např. BF-21AP 400V (cena cca 7 000,-Kč, elektrorozvaděč vč. dokumentace a plovákové regulace a stojanu (cca 30 000,-Kč), nerezová vodící dráha+ nerezový řetěz pro manipulaci s čerpadlem a pod.	
30	K	382413113	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 3000 l pro usazení do terénu	kus
	D	5	Komunikace pozemní	
15	K	564771101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2
			<i>Poznámka k položce:</i> 15- D+M štěrkopisek f 32/64 včetně hutnění 0,3*1,8*1,8= 1 m3	
14	K	564782111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm	m2
	D	8	Trubní vedení	
42	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí DN 110	m
			<i>Poznámka k položce:</i> 33- montáž potrubí 110 DN 34- montáž čistící kus 110 DN	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
43	M	28614209	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 110x2000mm SN10	m
	P		Poznámka k položce: 33- dodání potrubí 110 DN	
44	M	28615651	čistící kus kanalizační PP DN 110	kus
	P		Poznámka k položce: 34- dodání čistící kus 110 DN	
40	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 250	m
	P		Poznámka k položce: 25- Připojení šachty na přívodní a odvodní potrubí	
41	M	28651250	spojka dvouhrdlá kanalizační PVC-U plnostěnná DN 250	kus
	P		Poznámka k položce: 25- Připojení šachty na přívodní a odvodní potrubí	
35	K	877231101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 75	kus
	P		Poznámka k položce: 25- Připojení šachty na přívodní a odvodní potrubí	
36	M	28615973	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 75mm	kus
	P		Poznámka k položce: 25- Připojení šachty na přívodní a odvodní potrubí	
46	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus
	P		Poznámka k položce: 29- Montáž poklop litinový 600mm, včetně rámu	
47	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus
	P		Poznámka k položce: 29- Dodání poklop litinový 600mm, včetně rámu	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
39	K	952905121	Čerpání fekálií ze zatopených prostor vč.odvozu na ČOV	hod
	P		Poznámka k položce: 27- Čerpání spodní vody a čerpání odpadní vody z prostor ubytovny včetně odvozu na ČOV v areálu kasáren do 1 km (8 hod * 5 dní)	
8	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3
	P		Poznámka k položce: 5- Odstranění/ vybourání betonového poklopu a betonové krycí desky (3*0,4*0,4= 0,5 m3)	
3	K	966049831	Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových	kus
	P		Poznámka k položce: 1- Demontáž drátěného oplocení oplocení s podezdílkou z (PZD desek)a ocel sloupků komplet, včetně podzemní části a betonové patky, odstranění betonu z demontovaných sloupků (3 sloupků)	
2	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus
	P		Poznámka k položce: 1- Demontáž drátěného oplocení oplocení s podezdílkou z (PZD desek)a ocel sloupků komplet, včetně podzemní části a betonové patky, odstranění betonu z demontovaných sloupků (3 sloupků)	
1	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m
	P		Poznámka k položce: 1- Demontáž drátěného oplocení oplocení s podezdílkou z (PZD desek)a ocel sloupků komplet, včetně podzemní části a betonové patky, odstranění betonu z demontovaných sloupků (3 sloupků)	
4	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus
	P		Poznámka k položce: 2- Demontáž vrátek jednokřídlých š 0,8m, včetně sloupků	
26	K	977311112	Řezání betonových podhrabových desek	m
	P		Poznámka k položce: 19- Montáž PZD desek - podhrabová 300/50/2950 mm, včetně zařízení konců desek dle sklonu svahu, (horní hrany desky skosené na 45°) včetně šterkopiskového podsypu	
34	K	985562332	Výztuž stříkaného betonu rubu kleneb ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 6 mm oka 100 mm	m2
	P		Poznámka k položce: 23- D+M armovací síť 100/100/6 mm	
	D	997	Přesun sutě	
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> 9, 10, 11, 12, 13- odvoz sutí-odpadu 9- Přemístění kovového odpadu z demontovaného oplocení včetně naložení a složení na určené místo v areálu kasáren Liberec 10- Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, 11- Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 40 km, včetně likvidace a nakládky 12- Odvoz, likvidace (plastové šachty 2,65*1,1 m) odpadu a vybouraných hmot z na skládku do 40 km, včetně likvidace a nakládky 13- Odvoz odpadu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, z šachty</p>	
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> 9, 10, 11, 12, 13- odvoz sutí-odpadu 9- Přemístění kovového odpadu z demontovaného oplocení včetně naložení a složení na určené místo v areálu kasáren Liberec 10- Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, 11- Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 40 km, včetně likvidace a nakládky 12- Odvoz, likvidace (plastové šachty 2,65*1,1 m) odpadu a vybouraných hmot z na skládku do 40 km, včetně likvidace a nakládky 13- Odvoz odpadu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, z šachty</p>	
10	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> 9, 10, 11, 12, 13- odvoz sutí-odpadu 9- Přemístění kovového odpadu z demontovaného oplocení včetně naložení a složení na určené místo v areálu kasáren Liberec 10- Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, 11- Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 40 km, včetně likvidace a nakládky 12- Odvoz, likvidace (plastové šachty 2,65*1,1 m) odpadu a vybouraných hmot z na skládku do 40 km, včetně likvidace a nakládky 13- Odvoz odpadu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, z šachty</p>	
9	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> 9, 10, 11, 12, 13- odvoz sutí-odpadu 9- Přemístění kovového odpadu z demontovaného oplocení včetně naložení a složení na určené místo v areálu kasáren Liberec 10- Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, 11- Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 40 km, včetně likvidace a nakládky 12- Odvoz, likvidace (plastové šachty 2,65*1,1 m) odpadu a vybouraných hmot z na skládku do 40 km, včetně likvidace a nakládky 13- Odvoz odpadu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, z šachty</p>	
	D	998	Přesun hmot	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV	
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny	
7	K	732320818	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah přes 3000 do 5000 l	kus
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> 4- Odpojení stávající přečerpávací šachty od přívodního a odvodního potrubí, včetně provizorního zaslepení.</p>	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud	
38	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> 21- Montáž elektro rozvaděče s výstrojí dle PD pro ovládání čerpadla, včetně nosného rámu</p>	
37	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> 21- Montáž elektro rozvaděče s výstrojí dle PD pro ovládání čerpadla, včetně nosného rámu</p>	
5	K	741211863	Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím přes IPx4 plochou přes 1 m ²	kus
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> 3- Demontáž elektro rozvaděče pro ovládání čerpadla</p>	
6	K	741213811	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm ² bez zachování funkčnosti	kus
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> 3- Demontáž elektro rozvaděče pro ovládání čerpadla</p>	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
48	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu, funkční zkouška, revizní zpráva	kus
	P		<i>Poznámka k položce: 30- revize el zařízení včetně vypracování revizní zprávy</i>	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	
	D	VRN3	Zařízení staveniště	
52	K	034002000	Zabezpečení staveniště	m
	P		<i>Poznámka k položce: 32- Zabezpečení stavby v průběhu stavby dočasným mobilním oplocením</i>	

