

Položkový rozpočet

S:	2407	Železobetonová opěrka - služební byty
O:	01	Železobetonová opěrka - služební byty
R:	01	Železobetonová opěrka - služební byty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				39 150,46
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 25,5*1,2	m3	30,60000 30,60000	90,20	2 760,12
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ (23,5+1+1)*1*0,8	m3	20,40000 20,40000	358,00	7 303,20
3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m (23,5+1+1)*1*0,8 zpětný zásyp : -12,24	m3	8,16000 20,40000 -12,24000	219,50	1 791,12
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 8,16*19	m3	155,04000 155,04000	23,90	3 705,46
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných (23,5+1+1)*1*0,8 zpětný zásyp : -12,24	m3	8,16000 20,40000 -12,24000	32,00	261,12
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skl.-sypanina na výšku přes 2m (23,5+1+1)*1*0,8	m3	20,40000 20,40000	289,00	5 895,60
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 0,4*2*25,5*0,6	m3	12,24000 12,24000	1 056,00	12 925,44
8	181201102R00	Úprava pláň v násypch v hor. 1-4, se zhutněním 25,5*0,8	m2	20,40000 20,40000	15,80	322,32
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 (23,5+1+1)*1*0,8 zpětný zásyp : -12,24	m3	8,16000 20,40000 -12,24000	513,00	4 186,08
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				286 894,88
10	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý 25,5*1*0,05	m3	1,27500 1,27500	3 595,00	4 583,63
11	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30 25,5*0,2*1	m3	5,10000 5,10000	4 115,00	20 986,50
12	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505) 5,1*250/1000	t	1,27500 1,27500	34 200,00	43 605,00
13	279321411R00	Železobeton základových zdí C 25/30 25,5*0,2*2,1	m3	10,71000 10,71000	4 115,00	44 071,65
14	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - zřízení 2,1*(25,5+(0,2*2))	m2	54,39000 54,39000	950,00	51 670,50
15	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - odstranění 2,1*(25,5+(0,2*2))	m2	54,39000 54,39000	250,00	13 597,50
16	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) 10,71*250/1000	t	2,67750 2,67750	34 200,00	91 570,50
17	279321420VD	Čerpání betonu 10,71+5,1	m3	15,81000 15,81000	660,00	10 434,60
18	279362100VD	Osazení klínu 25,5*2	bm	51,00000 51,00000	125,00	6 375,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 633,77
19	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	89,24439	220,00	19 633,77

Položkový rozpočet

S:	2407	Železobetonová opěrka - služební byty
O:	01	Železobetonová opěrka - služební byty
R:	01	Železobetonová opěrka - služební byty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						345 679,11
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--