


Cenová nabídka č. 21 / 24

**VD Beřkovice, údržba trojcestného ventilu, výměna uzávěru
č. 201 na středním sektoru**

Číslo akce objednatele: 133240035

Pro: Povodí Labe, státní podnik


závod Roudnice nad Labem
Nábřeží 311, 413 01 Roudnice nad Labem

Předmět nabídky


Rozebrání TRC (trojcestného) ventilu, jeho kompletní vyčištění a zpětná montáž TRC a jeho zprovoznění a odzkoušení. Součástí je demontáž uzávěru č.201, montáž nové příruby pro uzávěr č.201, montáž nového uzávěru č.201, součástí jsou také demontáže obslužných konstrukcí (např. schodiště a plošiny) a jejich zpětná montáž. Pro provedení prací je nutná součinnost objednatele v rozsahu, který je uveden v Oceněném výkazu výměr a dodávek, který je součástí této nabídky.

Předpokládaný termín zahájení prací od druhé poloviny měsíce července letošního roku 2024.

Cena předmětu nabídky **397.550,- Kč bez DPH**
(slovy: třístadevadesátsettisícpětsetpadesát korun českých)

Viz. Oceněný výkaz výměr a dodávek – příloha nabídky

V Mělníce dne 27.06.2024



Ing. Milan Walter
jednatel společnosti



Název akce: VD Dolní Beřkovice, údržba trojcestného ventilu, výměna uzávěru č. 201 na středním sektoru jezu

Číslo akce objednatele: 133240035

Oceněný výkaz výměr a dodávek

č.p.	činnost		MJ	množství MJ	Cena MJ	Celkem cena
1	Utěsnění potrubí ze spodní vody (potápěč)	zajistí objednatel				0,00
2	Utěsnění potrubí z tlačné komory SS (potápěč)	zajistí objednatel				0,00
3	Demontáž schodiště a plošiny		hod	25	595	14 875,00
4	Montáž pomocných konstrukcí a plošin		hod	100	595	59 500,00
5	Demontáž uzávěru č.201 a utěsnění potrubí		hod	20	595	11 900,00
6	Montáž příruby pro osazení nového uzávěru č.201		hod	30	595	17 850,00
7	Montáž nového uzávěru č.201 a demontáž utěsnění před uzávěrem č.201		hod	10	595	5 950,00
8	Demontáž utěsnění potrubí ze spodní vody (potápěč)	zajistí objednatel				0,00
9	Rozebrání TRC ventilu středního sektoru		hod	125	595	74 375,00
10	Vyčištění TRC ventilu		hod	75	595	44 625,00
11	Zpětná montáž TRC ventilu		hod	125	595	74 375,00
12	Demontáž pomocných konstrukcí, zpětná montáž schodiště		hod	30	595	17 850,00
13	Demontáž utěsnění potrubí z tlačné komory (potápěč)	zajistí objednatel				0,00
14	Zprovoznění a odzkoušení systému		hod	10	625	6 250,00
15	VRN (doprava, zařízení staveniště apod.)		kpl.	1	35 000	35 000,00
16	Drobný materiál (spojovací materiál, těsnění)		kpl.	1	35 000	35 000,00
17	Šoupě DN 400, vč. přírub (uzávěr č.201)	zajistí objednatel				0,00
Cena celkem bez DPH						397 550,00

Poznámka: zhotovitel doplní cenu za MJ ve žlutě podbarvených buňkách



27.06.2024