

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_12

Stavba: OPRAVA CHODNÍKŮ PŘI SILNICI I/22 V DOMAŽLICÍCH - I. ETAPA

KSO: CC-CZ:
Místo: Domažlice Datum: 30.8.2022

Zadavatel: IČ:
Město Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 12285447
Ing. Jaroslav Rojt DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_12

Stavba: OPRAVA CHODNÍKŮ PŘI SILNICI I/22 V DOMAŽLICÍCH - I. ETAPA

Místo: Domažlice

Datum: 30.08.2022

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
101	Komunikace	0,00	0,00	STA
401	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_12

Stavba: OPRAVA CHODNÍKŮ PŘI SILNICI I/22 V DOMAŽLICÍCH - I. ETAPA

KSO:
Místo: Domažlice

CC-CZ:
Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel:
Město Domažlice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Jaroslav Rojt

IČ: 12285447
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_12

Stavba: OPRAVA CHODNÍKŮ PŘI SILNICI I/22 V DOMAŽLICÍCH - I. ETAPA

Místo: Domažlice

Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel: Město Domažlice

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
2022_12	OPRAVA CHODNIKU PRI SILNICI I/22 V DOMAŽLICÍCH - I. ETAPA	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA CHODNÍKŮ PŘI SILNICI I/22 V DOMAŽLICÍCH - I. ETAPA

KSO:

Místo: Domažlice

CC-CZ:

Datum: 30. 8. 2022

Zadavatel:

Město Domažlice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

IČ:

12285447

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA CHODNÍKŮ PŘI SILNICI I/22 V DOMAŽLICÍCH - I. ETAPA

Místo:

Domažlice

Datum:

30. 8. 2022

Zadavatel:

Město Domažlice

Projektant:

Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA CHODNÍKŮ PŘI SILNICI I/22 V DOMAŽLICÍCH - I. ETAPA

Místo: Domažlice Datum: 30. 8. 2022
Zadavatel: Město Domažlice Projektant: Ing. Jaroslav Rojt
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	68,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01,
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

VV		"stáv. varovné a signální pásy v trase" 68			68,000			
2	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	1 975,000		0,00	CS ÚRS 2021 01

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí.
7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV		"pod stáv. krytem chodníků"			1 975,000			
VV		68+1907			1 907,000			
3	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	1 907,000		0,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	VV		"stáv. kryt chodníků" 1907		1 907,000			
4	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajiníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajiníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajiníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	VV		"stáv. obrubníky v trase" 10		10,000			
	VV		"(v případě potřeby)"					
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
5	K	451459777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z cementové malty	m2	665,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajinicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene, b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráže a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	VV		"tloušťka lože cca 100 mm"					
	VV		95*7		665,000			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
6	K	564921411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 880,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"CHODNÍKY"					
	VV		"pravá strana" 835		835,000			
	VV		"levá strana" 750+295		1 045,000			
	VV		Součet		1 880,000			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	566201111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrováním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2	m2	1 975,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny neplatí pro vyrovnaní nerovností nově zřizovaných podkladů nebo krytů, □ 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné rozrytí dosavadní vozovky, které se oceňují cenou 113 10-8441 Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu. □ 3. Množství kameniva uvedené v popisu cen je průměrné množství kameniva v nezhutněném stavu na 1 m2 projektem předepsané úpravy na jednom objektu. □					
	VV		"CHODNÍKY"					
	VV		"pravá strana" 835		835,000			
	VV		"levá strana" 750+295		1 045,000			
	VV		"ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"					
	VV		"varovné pásy tl. 80 mm" 7+52		59,000			
	VV		"varovné pásy tl. 60 mm" 9,5+12		21,500			
	VV		"signální pásy tl. 60 mm" 4,5+10		14,500			
	VV		Součet		1 975,000			
8	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 880,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"CHODNÍKY"					
	VV		"pravá strana" 835		835,000			
	VV		"levá strana" 750+295		1 045,000			
	VV		Součet		1 880,000			
9	K	596841120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2	m2	95,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. □ 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy □ a) do 100 m2 ve výši 3 %, □ b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, □ c) přes 300 m2 ve výši 1 %. □ 3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. □					
	VV		"ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"					
	VV		"varovné pásy tl. 80 mm" 7+52		59,000			
	VV		"varovné pásy tl. 60 mm" 9,5+12		21,500			
	VV		"signální pásy tl. 60 mm" 4,5+10		14,500			
	VV		Součet		95,000			
10	M	59245019	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2	14,935		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz položka kladení"					
	VV		"ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"					
	VV		"signální pásy" 4,5+10		14,500			
	VV		14,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		14,935			
11	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	22,145		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz položka kladení"					
	VV		"ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"					
	VV		"varovné pásy" 9,5+12		21,500			
	VV		21,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		22,145			
12	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	60,770		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"viz položka kladení"					
	VV		"ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"					
	VV		"varovné pásy" 7+52		59,000			
	VV		59*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		60,770			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
13	K	911.R	Dočasné dopravní značení po dobu stavby	komple t	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"dopravně-inženýrské opatření" 1	1,000				
14	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou.☐ 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci.☐ 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.☐					
VV			"v případě potřeby" 10	10,000				
15	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
16	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	103,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy.☐ 2. Náklady na vodorovné přemístění sutí zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění sutí prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.☐					
VV			"v místě napojení na stáv. asf. kryty"					
VV			"CHODNÍKY"					
VV			"pravá strana" 31	31,000				
VV			"levá strana" 72	72,000				
VV			Součet	103,000				
17	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	103,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.☐					
VV			"v místě napojení na stáv. asf. kryty"					
VV			"CHODNÍKY"					
VV			"pravá strana" 31	31,000				
VV			"levá strana" 72	72,000				
VV			Součet	103,000				
18	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	103,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.☐					
VV			"v místě napojení na stáv. asf. kryty"					
VV			"CHODNÍKY"					
VV			"pravá strana" 31	31,000				
VV			"levá strana" 72	72,000				
VV			Součet	103,000				
19	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	12 000,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny jsou určeny pro očištění:☐ a) povrchu stávající vozovky,☐ b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřízovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.☐ 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.☐					
VV			"během a po skončení stavebních prací"					
VV			"kryt silnice I/22" 8*500*3	12 000,000				
20	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	12 000,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny jsou určeny pro očištění:☐ a) povrchu stávající vozovky,☐ b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřízovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.☐ 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.☐					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"během a po skončení stavebních prací"						
	VV		"kryt silnice I/22" 8*500*3		12 000,000				
21	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	68,000		0,00	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.☐ 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.☐						
	VV		"viz položka odstranění" 68		68,000				
	D	997	Přesun sutě				0,00		
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	695,800		0,00	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.☐ 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.☐ 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živící.☐ 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).☐						
	VV		"štěrk, štět" 335,8		335,800				
	VV		"materiál z čištění komunikace" 120+240		360,000				
	VV		Součet		695,800				
23	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6 262,200		0,00	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.☐ 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.☐ 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živící.☐ 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).☐						
	VV		"do recyklačního centra AZS 98"						
	VV		"štěrk, štět do 10-ti km" 9*335,8		3 022,200				
	VV		"materiál z čištění komunikací do 10-ti km" 9*(120+240)		3 240,000				
	VV		Součet		6 262,200				
24	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	186,900		0,00	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.☐ 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.☐ 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živící.☐ 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).☐						
	VV		"živičné kry" 186,9		186,900				
25	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 682,100		0,00	CS ÚRS 2021 01	
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.☐ 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.☐ 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živící.☐ 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).☐						
	VV		"do recyklačního centra AZS 98"						
	VV		"živičné kry do 10-ti km" 9*186,9		1 682,100				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	18,100		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
	VV		"beton. tvarovka" 17,7		17,700			
	VV		"záhon. obrubníky" 0,4		0,400			
	VV		Součet		18,100			
27	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	74,400		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.					
	VV		"na místo určené investorem"					
	VV		"beton. tvarovka do 5-ti km" 4*17,7		70,800			
	VV		"do recyklačního centra AZS 98"					
	VV		"záhon. obrubníky do 10-ti km" 9*0,4		3,600			
	VV		Součet		74,400			
28	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,400		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"záhon. obrubníky" 0,4		0,400			
29	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	695,800		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"šterk, štět" 335,8		335,800			
	VV		"materiál z čištění komunikací" 120+240		360,000			
	VV		Součet		695,800			
30	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	186,900		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"živičné kry" 186,9		186,900			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
31	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	147,982		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
32	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.					
	VV		"stavební buňka" 1		1,000			
	VV		"mobilní WC" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		2,000			
33	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.☐					
VV			"výstražné a informační tabule na staveništi" 10		10,000			
VV			"(předpoklad)"					
34	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.☐					
VV			"stavební buňka" 1		1,000			
VV			"mobilní WC" 1		1,000			
VV			Součet		2,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00	
35	K	043154000	Zkoušky hutnicí	komple t	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 04 Inženýrská činnost.☐					
VV			"dle TKP staveb pozemních komunikací" 1		1,000			
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00	
36	K	072103002	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace I. třídy	komple t	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 07 Provozní vlivy.☐					
VV			"práce za omezeného provozu na silnici I/22" 1		1,000			

název akce: Výměna kabelu veřejného osvětlení ulice U nemocnice

popis:

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	materiál elektromontážní			
2	prořez	0,50		
3	materiál zemní+stavební			
4	elektromontáže			
5	demontáže			
6	zemní práce			
7	PPV pro elektromontáže	1,00		
8	PPV pro zemní práce	1,00		
9	materiál+výkony celkem			
10	ostatní náklady+recyklace			
11	doprava materiálu a montérů			
12	revize			
13	CENA bez DPH (Kč)			

Datum: 12.09.2022

Vypracoval:

název akce: Výměna kabelu veřejného osvětlení ulice U nemocnic
popis:

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Rc/Nh/mj.	Rc/Nh/Sum
Materiál elektromontážní							recy/mj	recySuma
1	000101210	kabel CYKY 4x16 (trasa VO1)	m	680,00				
2	000321500	roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm	m	650,00				
3	000321505	roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm	m	185,00				
4	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	650,00				
5	000295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	30,00				
6	000101210	kabel CYKY 4x16 (trasa VO2)	m	390,00				
7	000321500	roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm	m	360,00				
8	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	170,00				
9	000295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	10,00				
10	000101210	kabel CYKY 4x16 (trasa VO1)	m	130,00				
11	000321500	roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm	m	115,00				
12	000321505	roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm	m	22,00				
13	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	110,00				
14	000295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	10,00				
15	000579213	stožárová výzbroj průchozí	ks	15,00				
16	000430014	pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm	ks	15,00				
17	000199513	štítek kabelový 60x24mm velký	ks	3,00				
součet								
Materiál zemní+stavební								
18	000046221	asfalt 80 (ochrana svorek)	kg	6,00				
19	000046221	asfalt 80 (ochrana svorek)	kg	6,00				
20	000046221	asfalt 80 (ochrana svorek)	kg	6,00				
21	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	44,45				
22	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	635,00				
23	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	13,20				
24	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	132,00				
součet								
Elektromontáže							Nh/mj	NhSuma
25	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	680,00				
26	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	650,00				
27	210010125	trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	185,00				
28	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	650,00				
29	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	30,00				
30	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	390,00				
31	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	360,00				
32	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	170,00				
33	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	10,00				
34	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	130,00				
35	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	115,00				
36	210010125	trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	22,00				
37	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	110,00				
38	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	10,00				
39	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	15,00				
40	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	12,00				
41	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	30,00				
42	210950101	označovací štítek na kabel	ks	3,00				
součet								
Demontáže								
43	210040501	vodič NN bez vazů a spojek do 70mm2 /dmtž	km	1,20				
44	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120m /dmtž	m	1100,00				
45	210191511	kabelová skříň plast RO1 /dmtž	ks	1,00				
46	210191546	pilíř plast 1-dílný pro kabelovou skříň /dmtž	ks	1,00				
47	210260105	kabel AES/CYKY / propojení mezi svítidly /dmtž	m	80,00				
48	210292022	vypnutí hlavn vedení vč.zajištění+vyzkouš+oz /dmtž	ks	2,00				
součet								

Soupis položek

Zemní práce							
49	460200123	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 40cm tz.3/ko1.0	m	635,00			
50	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	635,00			
51	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	635,00			
52	460560123	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 40cm tz.3	m	635,00			
53	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	44,45			
54	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	222,25			
55	460200283	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 100cm tz.3/ko1.0	m	132,00			
56	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	132,00			
57	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	132,00			
58	460560283	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 100cm tz.3	m	132,00			
59	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	13,20			
60	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	66,00			
součet							
Ostatní náklady							
61	219000101	vyhledání, vypnutí a označení průběhu kabelů	hod	4,00			
62	219000104	součinnost správce sítě (rozvodného závodu)/	hod	6,00			
		koordinace uložení kabelů					
63	219000212	nakladní auto 10t	hod	8,00			
64	219000231	montážní plošina MP10 do 10m výšky	hod	16,00			
65	219000235	přesun montážní plošiny MP10	km	10,00			
součet							

Datum: 12.09.2022

Vypracoval: