

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19/02	Kematorium Strašnice
O:	01	Udržovací práce na zdi - uliční strana + koruna
R:	19/02/01	Krematorium Strašnice - zeď- uliční strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						699 120,50		
1	602015105R00	Omítka stěn z hotových směsí podhoz pod sanační omítky, , 100% krytí, tloušťka vrstvy 5 mm, šedá po jednotlivých vrstvách	m2	7,09650	201,44	1 429,52	801-1	RTS 18/ II
2	602015151R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	7,09650	171,40	1 216,34	801-1	RTS 18/ II
3	602015175R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva břizolitová, minerální, škrábaná, spotřeba 22 kg/m2, probarvená po jednotlivých vrstvách	m2	503,16200	846,40	425 876,32	801-1	RTS 18/ II
4	602015202R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách	m2	247,22485	69,04	17 068,40	801-1	RTS 18/ II
5	602015213RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, lehčená, tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	247,22485	259,69	64 201,82	801-1	RTS 18/ II
6	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	263,03365	60,48	15 908,28	801-1	RTS 18/ II
7	612433311RT1	Omítka vnitřní sanační pro vysoké zasolení, jednovrstvá, tloušťky 30 mm,	m2	7,09650	848,80	6 023,51	801-4	RTS 18/ II
8	622412322RT1	Nátěr vnějších omítek stěn silikátový, složitost 3-4, Penetrace + 2 x krycí nátěr.	m2	7,09650	212,40	1 507,30	801-1	RTS 18/ II
9	627451631R00	Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb stěn v množství opravované plochy přes 20 do 30 % , cementovou maltou spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,	m2	62,13550	116,40	7 232,57	801-4	RTS 18/ II
10	627991037R00	Těsnění a vnější úprava spár tmelem silikonovým, svislých i vodorovných spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců,	m	68,75000	214,52	14 748,25	801-2	RTS 18/ II
11	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky	m2	19,72300	559,20	11 029,10	801-4	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19/02	Kematorium Strašnice
O:	01	Udržovací práce na zdi - uliční strana + koruna
R:	19/02/01	Krematorium Strašnice - zeď- uliční strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
12	632477125R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 20 mm	m2	1,97230	1 382,40	2 726,51	801-4	RTS 18/ II	
rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky									
13	632479511R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů ochranný nátěr betonářské oceli, tloušťky 2 mm	m2	0,98610	1 073,60	1 058,68	801-4	RTS 18/ II	
rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky									
14	0620001	Příplatek za barevný pigment v břizolitové omítce	m2	503,16200	38,32	19 281,17		Vlastní	
15	602015212RTa	Kotevní cementová stěrka strojně, tloušťka vrstvy 5 mm	m2	510,25850	215,21	109 812,73		Vlastní	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					15 513,01		
16	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	215,10000	72,12	15 513,01	800-3	RTS 18/ II	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					148 281,88		
17	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	88,95500	49,88	4 437,08	801-1	RTS 18/ II	
18	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	19,72300	156,00	3 076,79	801-1	RTS 18/ II	
19	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	46,75000	885,60	41 401,80	801-3	RTS 18/ II	
20	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	365,62450	29,92	10 939,49	801-3	RTS 18/ II	
21	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	144,63400	100,00	14 463,40	801-3	RTS 18/ II	
22	978023411R00	Vysekání, vyškrabání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	272,96200	150,00	40 944,30	801-3	RTS 18/ II	
23	764311831RT1	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	69,60000	69,20	4 816,32	800-764	RTS 18/ II	
24	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	18,73584	118,40	2 218,32	822-1	RTS 18/ II	
pro vodorovnou dopravu									
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	18,73584	313,20	5 868,07	801-3	RTS 18/ II	
26	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	18,73584	306,80	5 748,16	800-6	RTS 18/ II	
včetně naložení na dopravní prostředek a složení,									
27	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	262,30180	23,92	6 274,26	800-6	RTS 18/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	19/02	Kematorium Strašnice
O:	01	Udržovací práce na zdi - uliční strana + koruna
R:	19/02/01	Krematorium Strašnice - zeď- uliční strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

28	979999998R00	Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	18,73584	424,00	7 944,00	801-3	RTS 18/ II
29	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	18,73584	8,00	149,89	800-6	RTS 18/ II

s hrubým urovnáním,

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					10 099,81		
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

30	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	28,24331	357,60	10 099,81	801-4	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	------------

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 764		Konstrukce klempířské					130 321,45		
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

31	764211401R00	Krytiny z titaninkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2000 x 1000 mm, sklon do 30°	m2	69,60000	1 840,00	128 064,00	800-764	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	----------	----------	------------	---------	------------

32	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,23331	1 830,40	2 257,45	800-764	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	---------	------------

Díl: 783		Nátěry					166 965,46		
-----------------	--	---------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

33	783942601R00	Nátěry proti graffiti podklad pod antigraffiti, fasády, jednonásobný	m2	591,86620	102,50	60 666,29	800-783	RTS 18/ II
34	783942602RT1	Nátěry proti graffiti nátěr antigraffiti, fasády, dvojnásobný	m2	591,86620	179,60	106 299,17	800-783	RTS 18/ II

Díl: VN		Vedlejší náklady					50 000,00		
----------------	--	-------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

35	005123 R	Územní plány	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 18/ II
----	----------	--------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.

36	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 18/ II
----	----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	------------

Celkem						1 220 302,11		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--