

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	19/02	Kematorium Strašnice
O:	02	Udržovací práce na zdi - hřbitovní strana
R:	19/02/02	Krematorium Strašnice - zed' - hřbitovní strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>196 385,96</b>		
1	602015102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách	m2	15,41170	60,88	938,26	801-1	RTS 18/ II
2	602015112RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	15,41170	389,20	5 998,23	801-1	RTS 18/ II
3	602015151R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	132,82100	167,60	22 260,80	801-1	RTS 18/ II
4	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	51,37240	60,48	3 107,00	801-1	RTS 18/ II
5	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	132,82100	67,52	8 968,07	801-1	RTS 18/ II
6	622471319RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 5 , Penetrace + 2 x krycí nátěr.	m2	132,82100	358,40	47 603,05	801-1	RTS 18/ II
7	622481211RU1	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	132,82100	261,20	34 692,85	801-1	RTS 18/ II
8	627991037R00	Těsnění a vnější úprava spár tmelem silikonovým, svislých i vodorovných spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců,	m	50,00000	232,80	11 640,00	801-2	RTS 18/ II
9	632477122R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky	m2	81,44860	559,20	45 546,06	801-4	RTS 18/ II
10	632477125R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 20 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky	m2	8,14490	1 382,40	11 259,51	801-4	RTS 18/ II
11	632479511R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů ochranný nátěr betonářské oceli, tloušťky 2 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky	m2	4,07240	1 073,60	4 372,13	801-4	RTS 18/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	19/02	Kematorium Strašnice
O:	02	Udržovací práce na zdi - hřbitovní strana
R:	19/02/02	Krematorium Strašnice - zeď - hřbitovní strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>51 204,02</b>		
12	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	81,44860	89,20	7 265,22	801-1	RTS 18/ II
13	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	19,00000	21,76	413,44	801-3	RTS 18/ II
14	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	3,07230	413,60	1 270,70	801-3	RTS 18/ II
15	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	51,37240	29,92	1 537,06	801-3	RTS 18/ II
16	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	15,41170	73,12	1 126,90	801-3	RTS 18/ II
17	764421830R00	Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm	m	21,45000	37,20	797,94	800-764	RTS 18/ II
18	0960001	Demontáž kamenných krycích desek schránek, pro zpětné osazení na původní místo	kus	140,00000	150,00	21 000,00		Vlastní
19	0960002	Ochrana obsahu obsazené schránky před poškozením, v průběhu provádění oprav	kus	159,00000	100,00	15 900,00		Vlastní
20	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	1,25758	118,20	148,65	822-1	RTS 18/ II
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,25758	313,20	393,87	801-3	RTS 18/ II
22	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	1,25758	306,80	385,83	800-6	RTS 18/ II
23	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	17,60619	23,92	421,14	800-6	RTS 18/ II
24	979999998R00	Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	1,25758	424,00	533,21	801-3	RTS 18/ II
25	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	1,25758	8,00	10,06	800-6	RTS 18/ II
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 286,75</b>		
26	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	3,29386	390,65	1 286,75	801-4	RTS 18/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	19/02	Kematorium Strašnice
O:	02	Udržovací práce na zdi - hřbitovní strana
R:	19/02/02	Krematorium Strašnice - zeď - hřbitovní strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
oborů 801, 803, 811 a 812								

<b>Díl: 782</b>		<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>					<b>511 917,71</b>	
27	7820001	Osazení kamenné krycí desky urnové schránky, vč. kotvení	kus	399,00000	636,84	254 099,16		Vlastní
28	7820003	Opatření kamen.krycí desky urnové schránky textem	kus	19,00000	1 760,00	33 440,00		Vlastní
29	970231100R0a	Řezání kamene měkkého tl.do 3 cm	m	235,20000	460,80	108 380,16		Vlastní
30	58385780.AR	obklad kamenný	m2	44,65860	2 544,00	113 611,48	SPCM	RTS 18/ II
31	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	3,79598	628,80	2 386,91	800-782	RTS 18/ II

<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>					<b>50 000,00</b>	
32	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 18/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.								
33	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 18/ II

<b>Celkem</b>						<b>810 794,44</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------