

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 114V35200 3257
Stavba: NPO - OOP Tachov - snížení energetické náročnosti budovy, reg. č. 2181000020

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje DIČ:

Zhotovitel: IČ: 64358844
SILBA - Elstav s. r. o. DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:
arde s. r. o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			645 055,04
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 645 055,04	Výše daně 135 461,56
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			780 516,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 114V35200 3257

Stavba: NPO - OOP Tachov - snížení energetické náročnosti budovy, reg. č. 2181000020

Místo: Datum: 3. 4. 2024

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Projektant: arde s. r. o.

Zhotovitel: SILBA - Elstav s. r. o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		645 055,04	780 516,60
001	Dodatek 1	645 055,04	780 516,60
1	ZL1 - Vnější stavební úpravy	562 755,12	680 933,70
2	ZL2 - Vnitřní stavební úpravy	92 164,96	111 519,60
3	ZL3 - injektáže	-9 865,04	-11 936,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPO - OOP Tachov - snížení energetické náročnosti budovy, reg. č. 2181000020

Objekt:

001 - Dodatek 1

Soupis:

1 - ZL1 - Vnější stavební úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 4. 2024

Zadavatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SILBA - Elstav s. r. o.

IČ:

64358844

DIČ:

CZ64358844

Projektant:

arde s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

562 755,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	562 755,12	21,00%	118 178,58
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

680 933,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPO - OOP Tachov - snížení energetické náročnosti budovy, reg. č. 2181000020

Objekt:

001 - Dodatek 1

Soupis:

1 - ZL1 - Vnější stavební úpravy

Místo:

Datum: 3. 4. 2024

Zadavatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Projektant:

arde s. r. o.

Zhotovitel:

SILBA - Elstav s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

562 755,12

HSV - Práce a dodávky HSV	520 320,86
1 - Zemní práce	260 424,13
2 - Zakládání	35 356,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 762,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 689,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	89 291,51
997 - Přesun sutě	39 361,81
998 - Přesun hmot	76 435,38
PSV - Práce a dodávky PSV	39 884,26
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 406,72
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	28 477,54
OST - Ostatní	2 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPO - OOP Tachov - snížení energetické náročnosti budovy, reg. č. 2181000020

Objekt:

001 - Dodatek 1

Soupis:

1 - ZL1 - Vnější stavební úpravy

Místo:

Datum: 3. 4. 2024

Zadavatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Projektant:

arde s. r. o.

Zhotovitel:

SILBA - Elstav s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

562 755,12

D	HSV	Práce a dodávky HSV	520 320,86					
D	1	Zemní práce	260 424,13					
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,688	605,00	2 836,24	CS ÚRS 2024 01
		vv	1,25*1,25*3*2/2 "výkop pro vsak trativodů		4,688			
2	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	4,688	787,00	3 689,46	CS ÚRS 2024 01
		vv	1,25*1,25*3*2/2 "výkop pro vsak trativodů		4,688			
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	17,160	1 510,00	25 911,60	
		vv	0,8*19,5*1,1 "výkop pro trativody - JZ pohled		17,160			
1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	22,335	850,00	18 984,75	
		vv	(0,6*0,3*19,5)/2+0,8*19,5*1,05 "výkop pro trativody - JZ pohled		18,135			
		vv	7*1*0,6 "výkop pro dešťovou kanalizaci - SV pohled		4,200			
		vv	Součet		22,335			
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	67,200	253,00	17 001,60	CS ÚRS 2024 01
		vv	21*3,2 "pažení výkopů		67,200			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	87,250	282,00	24 604,50	
		vv	59,06 "odvoz výkopku s obsahem stavebních materiálů z původního rozpočtu"		59,060			
		vv	28,19 "nakládání dodatečného výkopku"		28,190			
		vv	Součet		87,250			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 745,000	23,10	40 309,50	CS ÚRS 2024 01
		vv	59,06 "odvoz výkopku s obsahem stavebních materiálů z původního rozpočtu"		59,060			
		vv	28,19 "nakládání dodatečného výkopku"		28,190			
		vv	(59,06+28,19)*20 "+10 km"		1 745,000			
4	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	87,250	210,00	18 322,50	
		vv	59,06 "pro odvoz výkopku s obsahem stavebních materiálů z původního rozpočtu"		59,060			
		vv	28,19 "nakládání dodatečného výkopku"		28,190			
		vv	Součet		87,250			
15	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	87,250	450,00	39 262,50	
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	87,250	20,80	1 814,80	
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	59,060	155,00	9 154,30	CS ÚRS 2024 01
		vv	59,06 "zásyp novým zásypovým materiálem"		59,060			
12	M	58337600	šterkopísek frakce 0/45	t	156,520	292,00	45 703,84	CS ÚRS 2024 01
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,460	603,00	3 292,38	CS ÚRS 2024 01
		vv	26*0,7*0,3 "dešťová kanalizace - JZ pohled		5,460			
14	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	10,920	532,00	5 809,44	CS ÚRS 2024 01
		vv	5,46*2 "Přepočtené koeficientem množství		10,920			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,880	230,00	662,40	CS ÚRS 2024 01
		vv	16*0,6*0,3 "dešťová kanalizace - SV pohled		2,880			
16	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	5,760	532,00	3 064,32	CS ÚRS 2024 01
		vv	2,88*2 "Přepočtené koeficientem množství		5,760			
D	2	Zakládání	35 356,13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 (3,14*0,1)*24+0,8*24)*2 "dvojitě opláštění trativodů 1,25*1,25*6*2 "oplaštění vsaku trativodu 2 ks Součet	m2	72,222	35,00	2 527,77	CS ÚRS 2024 01
	VV				53,472			
	VV				18,750			
	VV				72,222			
5	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 72,222*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství	m2	85,547	34,30	2 934,26	
	VV				85,547			
19	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého 0,6*26*0,1 "trativod - SV a JV pohled + vsak	m3	1,560	4 160,00	6 489,60	CS ÚRS 2024 01
	VV				1,560			
20	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného 0,4*0,8*24 "lože trativodů - JZ pohled 0,4*0,8*28,5 "lože trativodů - SV a JV pohled Součet	m3	16,800	1 160,00	19 488,00	CS ÚRS 2024 01
	VV				7,680			
	VV				9,120			
	VV				16,800			
21	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože 24 " "trativody - JZ pohled 28,5 "trativody - SV a JV pohled Součet	m	52,500	74,60	3 916,50	CS ÚRS 2024 01
	VV				24,000			
	VV				28,500			
	VV				52,500			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 762,40	
22	K	311271126	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M10 0,3*0,54*0,74 "zazdění topného kanálu	m3	0,120	7 520,00	902,40	CS ÚRS 2024 01
	VV				0,120			
23	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	15,000	124,00	1 860,00	CS ÚRS 2024 01
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 689,50	
24	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	8,460	695,86	5 886,98	
25	M	28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 60mm	m2	8,460	168,00	1 421,28	
26	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	7,590	770,00	5 844,30	
27	M	28376425	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 160mm	m2	7,590	466,00	3 536,94	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				89 291,51	
28	K	95374264R	Úprava uchycení komínu vč. demontáže a zpětné montáže	kpl	1,000	56 000,00	56 000,00	
29	K	961031511	Bourání základového zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu třídy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 0,675 "bourání opěrné zidky	m3	0,675	4 450,00	3 003,75	CS ÚRS 2024 01
	VV				0,675			
3	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm (izolační přízdívka pod úrovní terénu) 12,96 "bourání vnější obezdívky u schodiště - SV pohled" 8,6 "osekání cihlové přízdívky v prodlouženém výkopu suterénní stěny o 2m" Součet	m2	21,560	126,00	2 716,56	
	VV				12,960			
	VV				8,600			
	VV				21,560			
31	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 (0,9*0,26+0,44*0,12)*12 "bourání topného kanálu - JZ pohled ((0,9*0,42+0,58*0,9)*1,5)*2 "bourání topného kanálu - JV pohled Součet	m3	6,142	3 100,00	19 040,20	CS ÚRS 2024 01
	VV				3,442			
	VV				2,700			
	VV				6,142			
32	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm 2,15*4 "srovnání podkladu	m2	8,600	585,00	5 031,00	CS ÚRS 2024 01
	VV				8,600			
61	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm 0,5+0,5 "prostupy betonovou zídkou pro kanalizaci "	m	1,000	3 500,00	3 500,00	
	VV				1,000			
	D	997	Přesun sutě				39 361,81	
34	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	21,151	997,99	21 108,49	CS ÚRS 2024 01
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	21,151	288,00	6 091,49	
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 21,151*10 "+10km"	t	211,510	12,50	2 643,88	
	VV				211,510			
15	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	21,151	450,00	9 517,95	
	D	998	Přesun hmot				76 435,38	
38	K	998012101	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m	t	209,412	365,00	76 435,38	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV			39 884,26		
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			11 406,72		
39	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	3,300	522,00	1 722,60	CS ÚRS 2024 01
	vv		11*0,3		3,300			
29	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S (pod úrovní terénu)	m2	74,458	27,90	2 077,38	
	vv		2,15*4+2,2*16+1,73*8,6 "demontáž hydroizolace stavby		58,678			
	vv		0,9*12+((1+0,66)*1,5)*2 "demontáž hydroizolace topného kanálu		15,780			
	vv		Součet		74,458			
41	K	711413121	Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	11,000	675,00	7 425,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		11 "hydroizolace propustů		11,000			
42	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t	0,078	2 330,00	181,74	CS ÚRS 2024 01
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			28 477,54		
43	K	721111111	Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 125	kus	2,000	263,00	526,00	CS ÚRS 2024 01
44	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	7,000	427,00	2 989,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		3,5*2 "pro vytvoření přivzdušnění vsaku trativodů		7,000			
45	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	43,000	559,00	24 037,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		26 "dešťová kanalizace - JZ pohled		26,000			
	vv		16 "dešťová kanalizace - SV pohled		16,000			
	vv		1 "Napojení na stávající potrubí		1,000			
	vv		Součet		43,000			
46	M	28611389	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/125/45°	kus	2,000	201,00	402,00	CS ÚRS 2024 01
47	K	721279153	Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ostatní typ	kus	2,000	94,40	188,80	CS ÚRS 2024 01
	vv		1*2 "ventilační hlavice pro vsak trativodů		2,000			
48	M	28612264	hlavice ventilační plastová PP DN 110	kus	2,000	92,40	184,80	CS ÚRS 2024 01
49	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,098	1 530,00	149,94	CS ÚRS 2024 01
D OST			Ostatní			2 550,00		
124	K	OST-07	D+M lapač střešních splavenin, ozn. 16OT	kus	3,000	850,00	2 550,00	
	vv		2 "navýšené množství - JZ pohled		2,000			
	vv		1 "navýšené množství - SV pohled		1,000			
	vv		Součet		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPO - OOP Tachov - snížení energetické náročnosti budovy, reg. č. 2181000020

Objekt:

001 - Dodatek 1

Soupis:

2 - ZL2 - Vnitřní stavební úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 4. 2024

Zadavatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SILBA - Elstav s. r. o.

IČ:

64358844

DIČ:

CZ64358844

Projektant:

arde s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

92 164,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 164,96	21,00%	19 354,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

111 519,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPO - OOP Tachov - snížení energetické náročnosti budovy, reg. č. 2181000020

Objekt:

001 - Dodatek 1

Soupis:

2 - ZL2 - Vnitřní stavební úpravy

Místo:

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Zhotovitel: SILBA - Elstav s. r. o.

Datum: 3. 4. 2024

Projektant: arde s. r. o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

92 164,96

HSV - Práce a dodávky HSV	1 515,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 226,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	180,20
997 - Přesun sutě	107,93
PSV - Práce a dodávky PSV	90 009,89
741 - Elektroinstalace - silnoproud	9 876,04
742 - Elektroinstalace - slaboproud	25 623,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 127,10
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	52 383,35
OST - Ostatní	640,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPO - OOP Tachov - snížení energetické náročnosti budovy, reg. č. 2181000020

Objekt:

001 - Dodatek 1

Soupis:

2 - ZL2 - Vnitřní stavební úpravy

Místo:

Datum: 3. 4. 2024

Zadavatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Projektant:

arde s. r. o.

Zhotovitel:

SILBA - Elstav s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

92 164,96

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 515,07	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 226,94	
15	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek	m2	0,930	995,72	926,02	012 Nové konstrukce uznatelné
16	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm	m2	0,977	308,00	300,92	012 Nové konstrukce uznatelné
	VV		9,3*0,1 "Izolace potrubí na chodbě v 1.PP		0,930			
	VV		0,93*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,977			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				180,20	
3	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	90,10	180,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		2 "vybourání otvorů pro větrací mřížky		2,000			
D	997		Přesun sutě				107,93	
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,058	997,99	57,88	CS ÚRS 2024 01
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,058	288,00	16,70	021 Bourací práce neuznatelné
14	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,580	12,50	7,25	021 Bourací práce neuznatelné
	VV		0,058*10 "+10km"		0,580			
15	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,058	450,00	26,10	CS ÚRS 2024 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				90 009,89	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				9 876,04	
8	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	4,000	87,30	349,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		4 "Náhrada za staré lišty 1. PP		4,000			
9	M	34571009	lišta elektroinstalační vkladací 11x10mm	m	4,200	20,10	84,42	CS ÚRS 2024 01
	VV		4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		4,200			
10	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	91,40	91,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		1 "Nová elektroinstalační krabička 1. PP		1,000			
11	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	1,000	13,00	13,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně	m	4,000	18,30	73,20	CS ÚRS 2024 01
13	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	1,000	25,10	25,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		1 "Prodloužení vedení pro osvětlení 1. PP		1,000			
14	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	1,150	16,10	18,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1,150			
15	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	3,000	140,00	420,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		3 "Nové vypínače 1. PP		3,000			
16	M	34539064	spínač jednopólový, řazení 1, bez krytu, bez rámečku, šroubové svorky	kus	3,000	69,30	207,90	CS ÚRS 2023 02
17	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	3,000	24,50	73,50	CS ÚRS 2024 01
18	M	34539000	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky	kus	3,000	123,00	369,00	CS ÚRS 2024 01
19	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	3,000	42,10	126,30	CS ÚRS 2024 01
20	K	741311873	Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	3,000	29,70	89,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		3 "Dmž vypínačů 1.PP		3,000			
21	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	114,00	114,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		1 "Náhrada za starou zásuvku		1,000			
22	M	34555202	zásuvka zápuštěná jednonásobná, šroubové svorky	kus	1,000	81,60	81,60	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	1,000	26,50	26,50	CS ÚRS 2024 01
	vv		1 "Dmtž zásuvky 1. PP		1,000			
24	K	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	7,000	283,00	1 981,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		7 "Mtž nových světel 1.PP		7,000			
25	M	34825001	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm	kus	7,000	715,00	5 005,00	CS ÚRS 2024 01
26	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	4,000	139,00	556,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		4 "Dmtž světel v 1. PP		4,000			
27	K	741371841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	3,000	57,10	171,30	CS ÚRS 2024 01
	vv		3 "Dmtž světel v 1. PP		3,000			
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				25 623,40	
28	K	742220235	Montáž magnetického kontaktu povrchového	kus	44,000	231,00	10 164,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		44 "okenní magnetické kontakty		44,000			
29	M	40461036	kontakt magnetický, plochý	kus	44,000	350,00	15 400,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	998742121	Přesun hmot tonážní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	t	0,009	6 600,00	59,40	CS ÚRS 2024 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				2 127,10	
31	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,780	134,00	640,52	CS ÚRS 2024 01
	vv		4,78 "nátěr ocelových zárubní v 1. PP		4,780			
32	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,780	132,00	630,96	CS ÚRS 2024 01
	vv		4,78 "nátěr ocelových zárubní v 1. PP		4,780			
33	K	783406801	Odstránění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením	m2	4,780	179,00	855,62	CS ÚRS 2024 01
	vv		(0,8*0,2+1,97*2*0,2)*3+(0,9*0,2+1,97*2*0,2)*2 "obroušení ocelových zárubní v 1. PP		4,780			
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				52 383,35	
34	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken	m2	39,062	308,00	12 031,10	CS ÚRS 2024 01
	vv		1,465*1,56*8 "1. NP		18,283			
	vv		1,48*1,56*9 "3. NP		20,779			
	vv		Součet		39,062			
35	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	39,062	383,00	14 960,75	CS ÚRS 2024 01
36	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní	m2	26,166	224,00	5 861,18	CS ÚRS 2024 01
	vv		1,665*1,96*6 "1. NP		19,580			
	vv		1,68*1,96*2 "3. NP		6,586			
	vv		Součet		26,166			
37	M	55346108R	žaluzie vertikální	m2	26,166	741,23	19 395,02	
38	K	998786121	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v do 6 m	t	0,082	1 650,00	135,30	CS ÚRS 2024 01
D	OST		Ostatní				640,00	
116	K	OST-03	D+M ventilační mřížky čtvercové 200/200, ozn. 8OT	kus	2,000	320,00	640,00	012 Nové konstrukce uznatelné
	vv		2 "vnitřní schodiště 1.PP		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPO - OOP Tachov - snížení energetické náročnosti budovy, reg. č. 2181000020

Objekt:

001 - Dodatek 1

Soupis:

3 - ZL3 - injektáže

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 4. 2024

Zadavatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SILBA - Elstav s. r. o.

IČ:

64358844

DIČ:

CZ64358844

Projektant:

arde s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-9 865,04
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 865,04	21,00%	-2 071,66
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-11 936,70
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPO - OOP Tachov - snížení energetické náročnosti budovy, reg. č. 2181000020

Objekt:

001 - Dodatek 1

Soupis:

3 - ZL3 - injektáže

Místo:

Datum: 3. 4. 2024

Zadavatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Projektant:

arde s. r. o.

Zhotovitel:

SILBA - Elstav s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-9 865,04

HSV - Práce a dodávky HSV

-13 522,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-76 575,30

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

60 907,77

998 - Přesun hmot

2 145,49

PSV - Práce a dodávky PSV

3 657,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 657,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPO - OOP Tachov - snížení energetické náročnosti budovy, reg. č. 2181000020

Objekt:

001 - Dodatek 1

Soupis:

3 - ZL3 - injektáže

Místo:

Datum: 3. 4. 2024

Zadavatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Projektant:

arde s. r. o.

Zhotovitel:

SILBA - Elstav s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-9 865,04

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-13 522,04	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-76 575,30	
13	K	319202115R	Dodatečná izolace zdiva injektáží polyuretanem - vodorovná	m2	-69,020	3 400,00	-234 668,00	
	P		<i>Poznámka k položce: "odečet z původního rozpočtu"</i>					
14	K	319202116R	Dodatečná izolace zdiva injektáží polyuretanem - plošná	mm	-106,200	960,00	-101 952,00	
	P		<i>Poznámka k položce: "odečet z původního rozpočtu"</i>					
3	K	319202123	Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 450 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem	m	128,735	2 020,00	260 044,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		61,735 "injektáž vodorovná u terénu		61,735			
	VV		12,5 "Svislá		12,500			
	VV		54,5 "vodorovná u podlahy 1.PP		54,500			
	VV		Součet		128,735			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				60 907,77	
4	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	58,678	322,00	18 894,32	CS ÚRS 2024 01
	VV		2,15*4+2,2*16+1,73*8,6 "srovnání omítky po odstranění původní hydroizolace		58,678			
5	K	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	469,424	89,50	42 013,45	CS ÚRS 2024 01
	VV		58,678 *8 "srovnání omítky po odstranění původní hydroizolace až do tl. 50 mm		469,424			
D	998		Přesun hmot				2 145,49	
26	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	5,783	371,00	2 145,49	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 657,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 657,00	
28	K	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů	m2	15,900	230,00	3 657,00	
	VV		2*2,1"Navýšené množství kvůli zvětšení ploch injektáží - JV pohled		4,200			
	VV		2*2,1 "SV pohled		4,200			
	VV		1,5*2,5+1,5*2,5 "JZ pohled		7,500			
	VV		Součet		15,900			

