



EISLX0186FND

Objednávka č.: DO202402139
odbor: Oddělení technické správy budov

ODBĚRATEL: Statutární město Liberec Náměstí Dr. E. Beneše 1 46059 Liberec			DODAVATEL: ASTAV GROUP, s.r.o. Raspenavská 26 46001 Liberec		
IČ: 00262978			IČ: 27336093		
DIČ: CZ00262978			DIČ: CZ27336093		
Objednávka ze dne: 20.06.2024			Termín: 09.08.2024		
Místo určení:					
Způsob dopravy:					
vlastní	nákladní	poštou			

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
	1		143828	143 828,56 Kč

Celková částka: 143 828,56 Kč


MŠ Pramínek - oprava venkovního schodiště

Objednáváme u Vás opravu venkovního schodiště

K faktuře je nutné přikládat objednávku, cenovou nabídku a oboustranně potvrzený předávací protokol, jinak nebude možné fakturu zúčtovat.

Fakturu je nutno doručit na podatelnu SML v přízemí radnice. Souhlasím s objednávkou v plném rozsahu.

Vyřizuje	Telefon	Fax
Správce rozpočtové položky		
Peněžní ústav	Číslo účtu	



podpis a razítko schvalovatele

V případě překročení celkové částky, která je uvedena na objednávce, Vám bude faktura vrácena!

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240521
Stavba: Škola pramínek

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ASTAV GROUP, s.r.o.

IČ: 27336093
DIČ: CZ27336093

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			118,866.58
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	118,866.58	24,961.98
DPH snížená	12.00%	0.00	0.00

Cena s DPH	143,828.56
-------------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20240521

Stavba: Škola pramínek

Místo: Liberec

Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ASTAV GROUP, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		118,866.58	143,828.56
01	Oprava schodů a zídek	89,895.48	108,773.53
02	Oprava soklu	28,971.10	35,055.03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Škola pramínek

Objekt:

01 - Oprava schodů a zídek

KSO:

Místo: Liberec

CC-CZ:

Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ASTAV GROUP,s.r.o.

IČ:

27CZ2733609333609

DIČ:

CZ27336093

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			89,895.48
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89,895.48	21.00%	18,878.05
DPH snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	108,773.53
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Škola pramínek

Objekt:

01 - Oprava schodů a zídek

Místo:

Liberec

Datum:

21. 5. 2024

Zadavatel:

Uchazeč:

ASTAV GROUP,s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	89,895.48
HSV - Práce a dodávky HSV	83,357.28
1 - Zemní práce	5,717.26
4 - Vodorovné konstrukce	43,291.94
5 - Komunikace pozemní	3,051.75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14,099.69
997 - Přesun sutě	12,956.64
998 - Přesun hmot	4,240.00
PSV - Práce a dodávky PSV	6,538.20
771 - Podlahy z dlaždic	2,986.20
783 - Dokončovací práce - nátěry	3,552.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Škola pramínek

Objekt: 01 - Oprava schodů a zídek

Místo: Liberec

Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ASTAV GROUP, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

89,895.48

D HSV Práce a dodávky HSV

83,357.28

D 1 Zemní práce

5,717.26

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4.160	120.00	499.20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živlice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby 3,2*1,3

4.160

2	K	113201111	Výthrání obrub chodníkových ležatých	m	4.000	250.00	1,000.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

PP
Výthrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých

3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1.169	950.00	1,110.55	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

VV
3,16*2,5*0,1
3,16*1,2*0,1
Součet

0.790
0.379
1.169

4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1.169	450.00	526.05	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

1.169

5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	11.690	55.00	642.95	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

VV
Příplatek k ceně za každých dalších i zanočatých 1 000 m

11.690

6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2.338	220.00	514.36	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV
1,169*2 *Přepočtené koeficientem množství

2.338

34	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštěním ručně	m2	4.069	350.00	1,424.15	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštěním

D 4 Vodorovné konstrukce

43,291.94

7	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	1.185	4,200.00	4,977.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železobetonové (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podstav s nosníky tř. C 20/25

VV
3,16*2,5*0,15

1.185

8	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0.032	35,000.00	1,120.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------	----------------

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podst s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV
3,16*2,5*0,004

0.032

9	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1.074	800.00	859.20	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výškov do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

VV
3,16*0,17*2

1.074

10	K	431351122	Odstanění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1.074	150.00	161.10	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výškov do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

11	K	434121425	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na desku	m	22.120	500.00	11,060.00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP
Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyvárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic orkvy na desku, stuhoň broušených nebo leštěných

VV
3,16*7*stupně

22.120

12	M	59373003	stupeň schodišťový z vibrolisovaného betonu š 330 v 160 dl 1000mm	kus	24.332	1,020.00	24,818.64	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

PP
stupeň schodišťový z vibrolisovaného betonu š 330 v 160 dl 1000mm

VV
22,12*1,1 *Přepočtené koeficientem množství

24.332

13	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	0.592	500.00	296.00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 12/15

VV
0,18*0,3/2*3,13*7

0.592

D 5 Komunikace pozemní

3,051.75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	564851011	Podklad ze šetrkorditě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	4.069	450.00	1,831.05	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šetrkorditě ŠD s rozprostřením a zhrutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhrutnění tl. 150 mm					
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4.069	300.00	1,220.70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlažeb komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva lžezného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		3,13*1,3		4.069			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				14,099.69	
15	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4.000	150.00	600.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
16	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	4.080	200.00	816.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm					
	VV		4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4.080			
17	K	963042819	Bourání schodiškových stupňů betonových zhotovených na místě	m	22.547	270.00	6,087.69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání schodiškových stupňů betonových zhotovených na místě					
	VV		3,16*7*stupně		22.120			
	VV		0,8*0,15*3,16		0.427			
	VV		Součet		22.547			
18	K	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	2.450	600.00	1,470.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
	VV		0,35*7		2.450			
19	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva lžezného	m2	4.160	700.00	2,912.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenosti do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem lžezným					
20	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	5.400	40.00	216.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	VV		3*0,8*2		5.400			
21	K	985312112	Štěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl přes 2 do 3 mm	m2	5.400	280.00	1,512.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Štěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm					
	P		Poznámka k položce: MAPEGROUND T80					
22	K	985324111	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	5.400	90.00	486.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A)					
	P		Poznámka k položce: ELASTOCOLOR PRIMER a ELASTOCOLOR PITTURA v barvě šedé.					
	D	997	Přesun sutě				12,956.64	
23	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4.770	900.00	4,293.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a halv výšky do 6 m					
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4.770	550.00	2,623.50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti do 1 km					
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	138.330	25.00	3,458.25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		4,77*29 'Přepočtené koeficientem množství		138.330			
26	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2.901	890.00	2,581.89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	D	998	Přesun hmot				4,240.00	
27	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	8.480	500.00	4,240.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské vstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovně dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškov do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6,538.20	
	D	771	Podlahy z dlaždic				2,986.20	
28	K	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2	8.532	350.00	2,986.20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty					
	VV		3,16*0,3*6*stupně		5.688			
	VV		0,9*3,16		2.844			
	VV		Součet		8.532			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3,552.00	
29	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	6.400	55.00	352.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
	VV		(2,5*2+1,1*10)*0,2*2		6.400			
30	K	783306801	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	6.400	60.00	384.00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením					
31	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	6.400	220.00	1,408.00	CS ÚRS 2024 01
PP			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
32	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6.400	220.00	1,408.00	CS ÚRS 2024 01
PP			Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Škola pramínek

Objekt:

02 - Oprava soklu

KSO:

Místo: Liberec

Zadavatel:

Uchazeč:

ASTAV GROUP,s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

27336093

DIČ:

CZ27336093

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

28,971.10

DPH základní
snížená

Základ daně
28,971.10
0.00

Sazba daně
21.00%
12.00%

Výše daně
6,083.93
0.00

Cena s DPH

v CZK

35,055.03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Škola pramínek

Objekt:

02 - Oprava soklu

Místo:

Liberec

Datum:

21. 5. 2024

Zadavatel:

Uchazeč:

ASTAV GROUP,s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	28,971.10
HSV - Práce a dodávky HSV	9,223.80
1 - Zemní práce	3,595.50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3,825.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1,007.25
997 - Přesun sutě	374.85
998 - Přesun hmot	421.20
PSV - Práce a dodávky PSV	19,747.30
711 - izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8,705.80
713 - izolace tepelné	11,041.50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Škola pramínek

Objekt: 02 - Oprava soku

Místo: Liberec

Datum: 21. 5. 2024

Zadavatel: ASTAV GROUP, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28,971.10	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9,223.80	
D	1		Zemní práce				3,595.50	
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1.020	1,200.00	1,224.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapážené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		8,5*0,3*0,4		1.020			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0.510	700.00	357.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0.510	550.00	280.50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5.100	60.00	306.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost					
	VV		Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 0,51*10 'Přepočtené koeficientem množství		5.100			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1.020	800.00	816.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		0,51*2 'Přepočtené koeficientem množství		1.020			
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0.510	1,200.00	612.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích					
	VV		8,5*0,3*0,2		0.510			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3,825.00	
7	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	2.550	1,500.00	3,825.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovněním povrchu z kačírku tl. 100 mm					
	VV		8,5*0,3		2.550			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1,007.25	
8	K	966080101	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl do 60 mm	m2	1.275	600.00	765.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrenových desek, tloušťky do 60 mm					
	VV		8,5*0,15		1.275			
9	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	2.550	45.00	114.75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
10	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelovými kartáči	m2	2.550	50.00	127.50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
D	997		Přesun sutě				374.85	
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0.017	550.00	9.35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0.323	1,000.00	323.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	VV		0,017*19 'Přepočtené koeficientem množství		0.323			
13	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0.017	2,500.00	42.50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
D	998		Přesun hmot				421.20	
14	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0.468	900.00	421.20	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m oro budov s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškv do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19,747.30	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8,705.80	
15	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2.550	90.00	229.50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradý a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
16	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0.001	20,000.00	20.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		2,55*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství		0.001			
17	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2.550	900.00	2,295.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
18	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	3.114	450.00	1,401.30	CS ÚRS 2024 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4.0mm					
	VV		2,55*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		3.114			
19	K	711161123	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilíí vodorovná, nopek v 9,0 mm	m2	2.550	600.00	1,530.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilíí výška nopeku 9,0 mm tl. fólie do 0,6 mm					
20	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	8.500	380.00	3,230.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou					
	D	713	Izolace tepelné				11,041.50	
21	K	713123211	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky svisle 1 vrstva do 100 mm	m2	2.550	550.00	1,402.50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolačního systému základové desky z XPS desek na svislé ploše přilepených nízkoexpandní (PUR) pěnou jednovrstvého tloušťky izolace do 100 mm					
22	M	28376438	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa λ=0,032 tl 30mm	m2	2.754	3,500.00	9,639.00	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa λ=0,032 tl 30mm					
	VV		2,55*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		2.754			