



# Spolufinancováno Evropskou unií

## SMLOUVA O DÍLO

**Revitalizace Borkovických blat III. etapa, č. S954/2024/057**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

**Lesy České republiky, s.p.**


se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vločka 540

zastoupený  Správy toků oblast povodí Vltavy, na základě  
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: 

tel.: , e-mail: 

  
tel.:  e-mail: 

bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 8604511/0710

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

**MARES Pro s.r.o.**

se sídlem U Samotníčku 359, Jindřichův Hradec IV, 377 01 Jindřichův Hradec

IČO: 06149235

DIČ: CZ06149235

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vločka 26299

zastoupená: Ing. Petrou Marešovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 5969313329/0800

datová schránka: wncjq55

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **Revitalizace Borkovických blat III. etapa**, evidenční číslo zakázky: **S954/2024/057**, a to dle projektové dokumentace „Revitalizace Borkovických blat III. etapa - rekonstrukce příčných objektů v PR Borkovická blata“, vypracované společností AV ProENVI s.r.o., IČO: 283 64 643, se sídlem Praha 6- Lysolaje, Kolonka 118/8, PSČ: 16500, [redacted] (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“), a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z **finančních prostředků evropské unie v rámci programu OPŽP**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory

- (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
3. Předmětem závazku je vybudování vzdouvacích objektů na melioračních kanálech Borkovických blat. Stavba bude členěna na 2 stavební objekty: SO 1 - Vzdouvací objekt č. 1 a SO 2 - Vzdouvací objekt č. 2.
  4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného společného povolení (ÚR + stavební povolení) vydaného MěÚ Soběslav dne ze 15. 3. 2024 pod č.j. MS/06783/2024, Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje č.j. KUJCK 150700/2023 ze dne 20. 12. 2023 a č.j. KUJCK 143489/2023 ze dne 4.12.2023.
  5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
    - vytyčení stavby , hranic pozemku a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
    - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
    - zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
    - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody, zejména dodržování doporučení biologického dozoru stavby zajištěného objednatelem,
    - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
    - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
    - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
    - vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům, včetně srovnání do měřitelných figur, přiblížení na místo předání a nezbytné manipulace,
    - aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu s příslušným povodňovým orgánem obce,
    - předložení firemního havarijního plánu přizpůsobeného na danou stavbu ,
    - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,

- aktualizace a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičtví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSC a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při

vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.
12. Zhotovitel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění smlouvy, resp. cena za dílo, bude spolufinancována (dotace) z Operačního programu Životní prostředí na období 2021 – 2027, Specifický cíl 1.3 „Revitalizace Borkovických blat III. etapa - Rekonstrukce příčných objektů v PR Borkovická blata“, registrační číslo projektu: CZ.05.01.03/11/23\_047/0004139, přičemž Celková nabídková cena uvedená v nabídce zhotovitele předložené do zadávacího (výběrového řízení), na jehož základě byla uzavřena smlouva, představuje celkové náklady na realizaci projektu OPŽP.
13. Objednatel a jeho zástupce a zástupci orgánů oprávněných k provádění kontroly/auditu jsou rovněž oprávněni po zhotoviteli požadovat, aby jim či kontrolním orgánům poskytovatele dotace poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností, zejména účetních dokumentů zhotovitele týkajících se díla dle této smlouvy. O konkrétních požadovaných formách součinnosti je oprávněn rozhodovat objednatel (popř. poskytovatel dotace).

## II.

### Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 16. 9. 2024.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **31. 3. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku

smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

### III.

#### Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **Kč (slovy: 769 315,98 slovy: sedm set šedesát devět tisíc tři sta patnáct korun českých a devadesát osm haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### IV.

##### Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli na email: [REDAKCE] z , případně na adresu: Lesy České republiky, s.p., STOPV, Tyršova 1902, 256 01 Benešov; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

**Zhotovitel na daňovém dokladu (faktuře) při jeho vystavení vždy uvede číslo a název projektu OPŽP: CZ.05.01.03/11/23\_047/0004139, Revitalizace Borkovických blat III. etapa – Rekonstrukce příčných objektů v PR Borkovická blata.**

**Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2024 alespoň 500 000 Kč bez DPH. Finanční plnění v roce 2024 v plánované výši 500 000 Kč bez DPH bude procentuálně poníženo o počet dní, o které se předá staveniště později od plánovaného termínu zahájení 16. 9. 2024.**

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
- a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
- b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),

- c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

## V.

### Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
  - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
  - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
  - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon



o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.  
  
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).

12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení zákona č. 283/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení uvedeného zákona.
13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatel povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednatel předložit.
18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatel ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
  - předávat staveniště,
  - provádět záznamy do stavebního deníku,
  - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
  - svolávat a vést kontrolní dny,
  - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,

- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřičské činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

#### **Způsob nakládání se sedimentem/výkopkem:**

Zemní práce tvoří minimální podíl prací, jsou omezeny na hloubení rýh pro osazení objektů, bilance je vyrovnána, veškerý výkopek bude použit v rámci stavby přímo u objektů k zpětnému zásypu.

Zadavatel nepřipouští možnost jiného způsobu využití či likvidace sedimentu/výkopku.

#### **Způsob nakládání s pařezy, vybouranými hmotami a ostatními odpady vzniklými při**

**stavbě:**

Vybourané dřevěné konstrukce budou využity (jako dřevní hmota), popřípadě zlikvidovány zhotovitelem.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby\*. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
24. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Kácení je na pozemcích pod ochranou PUPFL. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
28. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
30. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
31. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně

informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.

32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. **Zhotovitel před zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.**
33. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
35. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovému pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení. Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude předána LS Jindřichův Hradec. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty.
36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to

kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
38. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
39. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a případně u nich zajistit její splnění).
40. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
  - b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
  - c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,

- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.



## VI.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
- b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
- c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
- d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

- doklad o vytyčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

## VII.

### Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí,

že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

## VIII.

### Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném roce stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 1 smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:

- a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
  - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
  - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
  - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
  - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
  - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
  - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 37 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 25 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
  5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
  6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý

- případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 36 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
  8. V případě, že se kterékoli z prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 40 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 40 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
  9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
  10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
  11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
  12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

## IX.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:

- a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
  - b) zhotovitel je v úpadku,
  - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
  - d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 40 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. V. odst. 40 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 40, písm. a) až j) smlouvy,
  - e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
  4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

## **X.**

### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz/ccp](http://www.lesy-cr.cz/ccp)), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

## **XI.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:  
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V ....., dne:.....

V ....., dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

.....  
Správy toků oblast povodí Vltavy  
Lesy České republiky, s.p.

.....

**Ing. Petra Marešová**  
jednatelka společnosti  
MARES Pro s.r.o.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/12\_blata\_III  
Stavba: REVITALIZACE BORKOVICKÝCH BLAT III



KSO: 833 29  
Místo: Borkovická blata

CC-CZ:  
Datum: 25.06.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Mares Pro s.r.o., U Samotníčku 359/IV., 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 061 49 235  
DIČ: CZ06149235

Projektant:  
AV ProENVI, s.r.o.

IČ: 28364643  
DIČ: CZ28364643

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny vychází z cenových a technických podmínek ÚRS.

**Cena bez DPH** **769 315,98**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>769 315,98</b>	<b>161 556,36</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **v CZK** **930 872,34**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/12 blata III



**Stavba:** REVITALIZACE BORKOVICKÝCH BLAT III

Místo: **Borkovická blata**

Datum:

25.06.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč: Mares Pro s.r.o., U Samotníčku 359/IV., 377 01 Jindřichův Hř Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>769 315,98</b>	<b>930 872,34</b>
SO 1	SO 1 – Vzdouvací objekt č. 1	330 796,51	400 263,78
SO 2	SO 2 – Vzdouvací objekt č. 2	372 519,47	450 748,56
VON	VON - vedlejší a ostatní náklady	66 000,00	79 860,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
REVITALIZACE BORKOVICKÝCH BLAT III

Objekt:  
**SO 1 - SO 1 – Vzdouvací objekt č. 1**

KSO: 833 29  
Místo: Borkovická blata

CC-CZ:  
Datum: 25.06.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Mares Pro s.r.o., U Samotníčku 359/IV., 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 061 49 235  
DIČ: CZ06149235

Projektant:  
AV ProENVI, s.r.o.

IČ: 28364643  
DIČ: CZ28364643

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>330 796,51</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	330 796,51	21,00%	69 467,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>400 263,78</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: REVITALIZACE BORKOVICKÝCH BLAT III

Objekt: **SO 1 - SO 1 – Vzduvací objekt č. 1**

Místo: Borkovická blata

Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč: Mares Pro s.r.o., U Samotníčku 359/IV., 377 01 Jindřichův Hradec

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>330 796,51</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	276 622,21
1 - Zemní práce	198 062,31
2 - Zakládání	3 798,53
4 - Vodorovné konstrukce	73 598,35
998 - Přesun hmot	1 163,02
PSV - Práce a dodávky PSV	54 174,30
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	54 174,30

## SOUPIS PRACÍ



Stavba:

REVITALIZACE BORKOVICKÝCH BLAT III

Objekt:

SO 1 - SO 1 – Vzdouvací objekt č. 1

Místo:

Borkovická blata

Datum:

25.06.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč:

Mares Pro s.r.o., U Samotníčku 359/IV., 377 01 Jindřichův Hradec

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

330 796,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

276 622,21

D 1

Zemní práce

198 062,31

1	K	112101101	Odstanění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000	199,00	1 990,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Odstanění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101</a>					
			VV 5+5 "bříza"	10,000				
2	K	112101121	Odstanění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Odstanění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101121</a>					
			VV 3+6 "borovice+1x dvojkmene"	9,000				
			VV 1 "souš"	1,000				
			VV Součet	10,000				
3	K	112101122	Odstanění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Odstanění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101122</a>					
			VV 1 "smrk"	1,000				
4	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	20,239	199,00	4 027,56	CS ÚRS 2024 01
			PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151101</a>					
			VV (3,35*6,4-1,85*1,15)*0,7 "nutné přesné dodržení šířky výkopu, dle řezu D"	13,519				
			VV (4,8*2,4-1,6*1,2)*0,7 "dle řezu B"	6,720				
			VV Součet	20,239				
5	K	153112121	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovic z terénu zaberanění štětovic ve standardních podmínkách, délky do 4 m	m2	31,240	1 000,00	31 240,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovic z terénu zaberanění štětovic ve standardních podmínkách, délky do 4 m					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112121</a>					
			VV 7,81*4	31,240				
6	M	RMRMAT0001	štětovnice ocelová LARSEN VL 601 (77,2 kg/m2)	t	2,412	57 000,00	137 484,00	
			PP štětovnice ocelová LARSEN VL 601 (77,2 kg/m2)					
			VV 31,24*0,0772	2,412				
7	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	20,228	91,00	1 840,75	CS ÚRS 2024 01
			PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103</a>					
			VV (3,35*6,4-1,85*1,15)*0,6 "obsyp kolem stěny, dle řezu D"	11,588				
			VV (4,8*2,4-1,6*1,2)*0,4 "obsyp kolem stěny dle řezu B"	3,840				
			VV 2,00*2,4 "obsyp za boky spadiště"	4,800				
			VV Součet	20,228				
8	K	R115001-1	odvodnění pracovní rýhy včetně čerpání po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
			PP odvodnění pracovní rýhy včetně čerpání po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<p><i>Poznámka k položce:</i> používá se po celou dobu stavby, pro oba SO</p> <p>V ceně jsou započteny</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. náklady na zřízení hrázek z vhodných zemín. Lze použít kombinaci konstrukce hrázek.</li> <li>2. náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek.</li> <li>3. náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid.</li> <li>4. náklady na:</li> <li>6. Čerpání je uvažováno ve dne, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.</li> <li>7. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál.</li> <li>8. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.</li> <li>9. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 2 m.</li> <li>10. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jínce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.</li> <li>11. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy.</li> <li>12. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média.</li> <li>13. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem apod.)</li> </ol>									
9	K	R162301-1	Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00		
<p>PP</p> <p>Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> likvidace pařezů neružavována jde o likvidaci nehroubí a nezneužitkovatelné dřevní hmoty z kácených stromů a z povádných odstranění křovin a stromů do 10 cm průměru kmene</p> <p>větvě lze po dohodě s TDS využít na zpevnění přístupových cest nebo na zpevnění dna koryta</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. V ceně jsou započteny i náklady na jízdu loženého vozidla v terénu.</li> <li>2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace.</li> <li>3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek.</li> <li>4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě.</li> <li>5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce.</li> <li>6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.</li> <li>7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty.</li> <li>8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností</li> </ol>									
D 2							Zakládání	3 798,53	
10	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	17,073	21,00	358,53	CS ÚRS 2024 01	
<p>PP</p> <p>Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2</p> <p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110</a></p> <p><i>Poznámka k položce:</i> sendvič mezi prkny plošky hradící stěna z prken</p> <p>VV 6,4*3-1,85*1,15 " geotextilie pro hrazení čelní stěny" 17,073</p> <p>VV Součet 17,073</p>									
11	M	69311055	tkanina jutová přírodní 305g/m2	m2	19,200	35,00	672,00	CS ÚRS 2024 01	
<p>PP</p> <p>tkanina jutová přírodní 305g/m2</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> ulažovaná proez přelivu a prodloužení GTx ve dně výkopu o 0,5 m proti dnu výkopu</p>									
12	K	232321121	Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 3 m	m	9,000	128,00	1 152,00	CS ÚRS 2024 01	
<p>PP</p> <p>Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 3 m</p> <p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/232321121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/232321121</a></p> <p><i>Poznámka k položce:</i> materiál započtený v jiných položkách</p> <p>VV 9 "piloty ve dně koryta" 9,000</p>									
13	K	232321122	Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 5 m	m	8,000	202,00	1 616,00	CS ÚRS 2024 01	
<p>PP</p> <p>Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 5 m</p> <p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/232321122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/232321122</a></p> <p><i>Poznámka k položce:</i> materiál započtený v jiných položkách</p> <p>VV 8 "hranoly pro stěny" 8,000</p>									
D 4							Vodorovné konstrukce	73 598,35	
14	K	42195331_r	Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů trvalé výroba	m2	17,460	2 200,00	38 412,00		
<p>PP</p> <p>Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů trvalé výroba</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> uvažováno využití dubu dle ceníku <a href="https://www.duboverezivo.cz/cenik/">https://www.duboverezivo.cz/cenik/</a></p> <p>VV 2,2*0,6 "přeliv na štětovnici" 1,320</p>									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*2,35*2,3 "boky spadiště"		10,810			
	VV		2,3*2,2 "dno spadiště"		5,060			
	VV		9* 0,05*0,6 "rozražeče ve dně"		0,270			
	VV		Součet		17,460			
15	K	42318111_R	Dřevěná trámová mostní konstrukce z měkkého dřeva z fošen a hranolů	m3	0,497	15 500,00	7 703,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dřevěná trámová mostní konstrukce z měkkého dřeva z fošen a hranolů					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/42318111_R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/42318111_R</a> Poznámka k položce: uvažováno využití dubu dle ceníku <a href="https://www.duboverezivo.cz/cenik/">https://www.duboverezivo.cz/cenik/</a>					
	P		"Nosná kce spadiště"					
	VV		8*3,35*0,1*0,1 "piloty"		0,268			
	VV		8*2,3*0,1*0,1 "příčnický a vazníky"		0,184			
	VV		Mezisoučet		0,452			
	VV		0,452*0,1 "prořez 10%"		0,045			
	VV		Součet		0,497			
16	K	466954211	Plůtek zápleťový z klestu vrbového, z kúlů Ø do 80 mm, délky 0,6 m, zaražených v osové vzdálenosti od 0,4 do 0,6 m, v zápletu do 0,5 m jednořadový	m	5,400	650,00	3 510,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Plůtek zápleťový z klestu vrbového, z kúlů Ø do 80 mm, délky 0,6 m, zaražených v osové vzdálenosti od 0,4 do 0,6 m, v zápletu do 0,5 m jednořadový					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/466954211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/466954211</a>					
	VV		2*2,7		5,400			
17	K	466987111	Výplň výmolů toků haťová nebo klestová na suchu nebo ve vodě z hatí nebo klestu kladeného šikmo po vodě pod haťové konstrukce, zához nebo rovinaninu z kamene nebo do násypu a pod násypu, klestu upevněného přitažením drátem ke kúlům Ø od 90 do 120 mm, délky	m3	1,114	1 800,00	2 005,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výplň výmolů toků haťová nebo klestová na suchu nebo ve vodě z hatí nebo klestu kladeného šikmo po vodě pod haťové konstrukce, zához nebo rovinaninu z kamene nebo do násypu a pod násypu, klestu upevněného přitažením drátem ke kúlům Ø od 90 do 120 mm, délky od 1,2 do 3,5 m, zaraženým po dvou kusech v osové vzdálenosti 1,6 m volně loženého					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/466987111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/466987111</a>					
	VV		2,7*((1,45+1,85)/2)*0,25		1,114			
18	K	467955111	Srubová stěna z výřezů jehličnatých stavebních Ø od 200 do 300 mm, s přitesáním ložných ploch přibitých na piloty Ø od 160 do 180 mm, délky 2 m, zaražené v osové vzdálenosti 2 m, se zavázáním stěny kleštinami Ø 120 mm do záhozu nebo zásypu za stěnou v. st	m2	5,760	1 560,00	8 985,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Srubová stěna z výřezů jehličnatých stavebních Ø od 200 do 300 mm, s přitesáním ložných ploch přibitých na piloty Ø od 160 do 180 mm, délky 2 m, zaražené v osové vzdálenosti 2 m, se zavázáním stěny kleštinami Ø 120 mm do záhozu nebo zásypu za stěnou v. stěny od 0,8 do 1,5 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/467955111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/467955111</a>					
	VV		4,8*1,2		5,760			
19	K	469951511	Zpevnění kůly z tyčoviny Ø od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu poloviny jejich délky délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2	kus	9,000	102,00	918,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zpevnění kůly z tyčoviny Ø od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu poloviny jejich délky délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469951511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469951511</a>					
	VV		9 "dno koryta kanálu pod dopadštěm"		9,000			
20	K	4699521-R	Zpevnění hradící stěny z prken, s přibitím na jinou konstrukci jehličnatých	m2	14,193	850,00	12 064,05	
	PP		Zpevnění hradící stěny z prken, s přibitím na jinou konstrukci jehličnatých					
	P		Poznámka k položce: - uvažováno pro čelní stěnu, prkna jsou překrývána přes sebe sendvič s GTX - cena stanovená pro stavební prkna prismovaná středově tl 25(32)mm dl 2-5m bez hoblování - geotextilie uložena ve středu je uvažována v samostatné položce - uvažován smrk					
	VV		6,4*2,55-1,85*1,15 "čelní stěna spadiště, řez D"		14,193			
	D	998	Přesun hmot				1 163,02	
21	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	5,013	232,00	1 163,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011</a>					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				54 174,30	
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				54 174,30	
22	K	789421332	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinku, tloušťky 100 µm, třídy II (1,326 kg ZnAl/m2)	m2	62,480	578,00	36 113,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinku, tloušťky 100 µm, třídy II (1,326 kg ZnAl/m2)					
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421332">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421332</a>					
	VV		7,81*4*2 "oboustranné žárové stříkání stětovnic"		62,480			
23	M	15625102	drát metalizační ZnAl D 3mm	kg	82,848	218,00	18 060,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		drát metalizační ZnAl D 3mm					
	VV		62,48*1,326 "Přepočtené koeficientem množství"		82,848			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
REVITALIZACE BORKOVICKÝCH BLAT III

Objekt:  
**SO 2 - SO 2 – Vzdouvací objekt č. 2**

KSO: 833 29  
Místo: Borkovická blata

CC-CZ:  
Datum: 25.06.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Mares Pro s.r.o., U Samotníčku 359/IV., 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 061 49 235  
DIČ: CZ06149235

Projektant:  
AV ProENVI, s.r.o.

IČ: 28364643  
DIČ: CZ28364643

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>372 519,47</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	372 519,47	21,00%	78 229,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>450 748,56</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: REVITALIZACE BORKOVICKÝCH BLAT III

Objekt: **SO 2 - SO 2 – Vzdouvací objekt č. 2**

Místo: Borkovická blata

Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč: Mares Pro s.r.o., U Samotníčku 359/IV., 377 01 Jindřichův Hradec

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**372 519,47**

HSV - Práce a dodávky HSV	318 345,17
1 - Zemní práce	238 675,43
2 - Zakládání	3 864,38
4 - Vodorovné konstrukce	74 635,85
998 - Přesun hmot	1 169,51
PSV - Práce a dodávky PSV	54 174,30
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	54 174,30

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: REVITALIZACE BORKOVICKÝCH BLAT III

Objekt: SO 2 - SO 2 – Vzdouvací objekt č. 2

Místo: Borkovická blata

Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč: Mares Pro s.r.o., U Samotníčku 359/IV., 377 01 Jindřichův Hradec

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 372 519,47**

D HSV Práce a dodávky HSV 318 345,17

D 1 Zemní práce 238 675,43

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	875,000	48,00	42 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251103</a>					
VV			250*3,5 "pročištění komunikačního pruhu původní cesty" 875,000					
2	K	111251201	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	49,000	62,00	3 038,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše do 100 m2					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251201</a>					
VV			7*3,5*2" keře u obou břehů 49,000					
3	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	16,951	199,00	3 373,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151101</a>					
VV			(3,0*6,2-1,85*1,3)*0,7 "nutné přesné dodržení šířky výkopu, dle řezu D" 11,337					
VV			(4,8*2,7-2,6*1,9)*0,7 "dle řezu B" 5,614					
VV			Součet 16,951					
4	K	153112121	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 4 m	m2	31,240	1 000,00	31 240,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 4 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/153112121</a>					
VV			7,81*4 31,240					
5	M	RMRMAT0001	štětovnice ocelová LARSEN VL 601 (77,2 kg/m2)	t	2,412	57 000,00	137 484,00	
PP			štětovnice ocelová LARSEN VL 601 (77,2 kg/m2)					
VV			31,24*0,0772 2,412					
6	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	16,925	91,00	1 540,18	CS ÚRS 2024 01
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103</a>					
VV			(3,0*6,2-1,85*1,3)*0,6 "obsyp kolem stěny, dle řezu D" 9,717					
VV			(4,8*2,7-2,6*1,9)*0,4 "obsyp kolem stěny dle řezu B" 3,208					
VV			2*2, "obsyp za boky spadiště" 4,000					
VV			Součet 16,925					
7	K	R115001-1	odvodnění pracovní rýhy včetně čerpání po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			odvodnění pracovní rýhy včetně čerpání po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k položce:</i> používá se po celou dobu stavby, pro oba SO</p> <p>V ceně jsou započteny</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. náklady na zřízení hrázek z vhodných zemín. Lze použít kombinaci konstrukce hrázek.</li> <li>2. náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek.</li> <li>3. náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid.</li> <li>4. náklady na:</li> <li>6. Čerpání je uvažováno ve dne, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.</li> <li>7. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál.</li> <li>8. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.</li> <li>9. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 2 m.</li> <li>10. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jínce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtačného potrubí.</li> <li>11. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy.</li> <li>12. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média.</li> <li>13. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem apod.)</li> </ol>								
8	K	R162301-1	Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
<p>PP</p> <p>Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> likvidace pařezů neružavána jde o likvidaci nehroubí a nezneužitkovatelné dřevní hmoty z kácených stromů a z povádných odstranění křovin a stromů do 10 cm průměru kmene</p> <p>větvě lze po dohodě s TDS využít na zpevnění přístupových cest nebo na zpevnění dna koryta</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu.</li> <li>2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace.</li> <li>3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek.</li> <li>4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě.</li> <li>5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce.</li> <li>6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.</li> <li>7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty.</li> <li>8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností</li> </ol>								
<p>D 2 Zakládání 3 864,38</p>								
9	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	18,075	21,00	379,58	CS ÚRS 2024 01
<p>PP</p> <p>Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2</p> <p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/211971110</a></p> <p>P <i>Poznámka k položce:</i> sendvič mezi prkny plošky hradící stěna z prken</p> <p>VV 6,4*3,2-1,85*1,3 " geotextilie pro hrazení čelní stěny" 18,075</p> <p>VV Součet 18,075</p>								
10	M	69311055	tkanina jutová přírodní 305g/m2	m2	20,480	35,00	716,80	CS ÚRS 2024 01
<p>PP</p> <p>tkanina jutová přírodní 305g/m2</p> <p>P <i>Poznámka k položce:</i> ulažovaná profez přelivu a prodloužení GTx ve dně výkopu o 0,5 m proti dnu výkopu</p> <p>VV 6,4*3,2 20,480</p>								
11	K	232321121	Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 3 m	m	9,000	128,00	1 152,00	CS ÚRS 2024 01
<p>PP</p> <p>Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 3 m</p> <p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/232321121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/232321121</a></p> <p>P <i>Poznámka k položce:</i> materiál započteny v jiných položkách</p> <p>VV 9 "piloty ve dně koryta" 9,000</p>								
12	K	232321122	Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 5 m	m	8,000	202,00	1 616,00	CS ÚRS 2024 01
<p>PP</p> <p>Zaražení nebo nastražení a zaberanění dřevěných kůlů nebo pilot svislých průměru přes 120 mm, na délku od 0 do 5 m</p> <p>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/232321122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/232321122</a></p> <p>P <i>Poznámka k položce:</i> materiál započteny v jiných položkách</p> <p>VV 8 "hranoly pro stěny" 8,000</p>								
<p>D 4 Vodorovné konstrukce 74 635,85</p>								
13	K	42195331_r	Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů trvalé výroba	m2	17,460	2 200,00	38 412,00	
<p>PP</p> <p>Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů trvalé výroba</p> <p>P <i>Poznámka k položce:</i> uvažováno využití dubu dle ceníku <a href="https://www.duboverezivo.cz/cenik/">https://www.duboverezivo.cz/cenik/</a></p>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 2,2*0,6 "přeliv na štětovnici"		1,320			
			VV 2*2,35*2,3 "boky spadiště"		10,810			
			VV 2,3*2,2 "dno spadiště"		5,060			
			VV 9° 0,05*0,6 "rozražeče ve dně"		0,270			
			VV Součet		17,460			
14	K	42318111_R	Dřevěná trémová mostní konstrukce z měkkého dřeva z fošen a hranolů	m3	0,497	15 500,00	7 703,50	CS ÚRS 2024 01
			PP Dřevěná trémová mostní konstrukce z měkkého dřeva z fošen a hranolů					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/42318111_R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/42318111_R</a>					
			Poznámka k položce:					
			P uvažováno využití dubu dle ceníku					
			<a href="https://www.duboverezivo.cz/cenik/">https://www.duboverezivo.cz/cenik/</a>					
			VV "Nosná kce spadiště"					
			VV 8*3,35*0,1*0,1 "piloty"		0,268			
			VV 8*2,3*0,1*0,1 "příčnický a vazníky"		0,184			
			VV Mezisoučet		0,452			
			VV 0,452*0,1 "prořez 10%"		0,045			
			VV Součet		0,497			
15	K	466954211	Plůtek zápleťový z klestu vrbového, z kúlů Ø do 80 mm, délky 0,6 m, zaražených v osové vzdálenosti od 0,4 do 0,6 m, v zápletu do 0,5 m jednořadový	m	5,700	650,00	3 705,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Plůtek zápleťový z klestu vrbového, z kúlů Ø do 80 mm, délky 0,6 m, zaražených v osové vzdálenosti od 0,4 do 0,6 m, v zápletu do 0,5 m jednořadový					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/466954211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/466954211</a>					
			VV 2*2,85		5,700			
16	K	466987111	Výplň výmolů toků haťová nebo klestová na suchu nebo ve vodě z haťí nebo klestu kladeného šikmo po vodě pod haťové konstrukce, zához nebo rovníanu z kamene nebo do násypu a pod násypy, klestu upevněného přitažením drátem ke kúlům Ø od 90 do 120 mm, délky	m3	1,260	1 800,00	2 268,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Výplň výmolů toků haťová nebo klestová na suchu nebo ve vodě z haťí nebo klestu kladeného šikmo po vodě pod haťové konstrukce, zához nebo rovníanu z kamene nebo do násypu a pod násypy, klestu upevněného přitažením drátem ke kúlům Ø od 90 do 120 mm, délky od 1,2 do 3,5 m, zaraženým po dvou kusech v osové vzdálenosti 1,6 m volně loženého					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/466987111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/466987111</a>					
			VV 2,8*((1,7+1,9)/2)*0,25		1,260			
17	K	467955111	Srubová stěna z výřezů jehličnatých stavebních Ø od 200 do 300 mm, s přitesáním ložných ploch přibitých na piloty Ø od 160 do 180 mm, délky 2 m, zaražené v osové vzdálenosti 2 m, se zavázáním stěny kleštinami Ø 120 mm do záhozu nebo zásypu za stěnou v. st	m2	5,760	1 560,00	8 985,60	CS ÚRS 2024 01
			PP Srubová stěna z výřezů jehličnatých stavebních Ø od 200 do 300 mm, s přitesáním ložných ploch přibitých na piloty Ø od 160 do 180 mm, délky 2 m, zaražené v osové vzdálenosti 2 m, se zavázáním stěny kleštinami Ø 120 mm do záhozu nebo zásypu za stěnou v. stěny od 0,8 do 1,5 m					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/467955111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/467955111</a>					
			VV 4,8*1,2		5,760			
18	K	469951511	Zpevnění kůly z tyčoviny Ø od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu polovinu jejich délky délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2	kus	9,000	102,00	918,00	CS ÚRS 2024 01
			PP Zpevnění kůly z tyčoviny Ø od 80 do 130 mm, se zaražením nejméně na jednu polovinu jejich délky délky od 2,0 do 2,5 m, zaražené v hornině 1 nebo 2					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469951511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469951511</a>					
			VV 9 "dno koryta kanálu pod spadištěm"		9,000			
19	K	4699521-R	Zpevnění hradící stěny z prken, s přibitím na jinou konstrukci jehličnatých	m2	14,875	850,00	12 643,75	
			PP Zpevnění hradící stěny z prken, s přibitím na jinou konstrukci jehličnatých					
			Poznámka k položce:					
			P - uvažováno pro čelní stěnu, prkna jsou překrývána přes sebe sendvič s GTx					
			- cena stanovená pro stavební prkna přismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m bez hoblování					
			- geotextilie uložena ve středu je uvažována v samostatné položce					
			- uvažován smrk					
			VV 6,4*2,7-1,85*1,3 "čelní stěna spadiště, řez D"		14,875			
D	998		Přesun hmot				1 169,51	
20	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	5,041	232,00	1 169,51	CS ÚRS 2024 01
			PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011</a>					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				54 174,30	
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				54 174,30	
21	K	789421332	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinačor, tloušťky 100 µm, třídy II (1,326 kg ZnAl/m2)	m2	62,480	578,00	36 113,44	CS ÚRS 2024 01
			PP Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinačor, tloušťky 100 µm, třídy II (1,326 kg ZnAl/m2)					
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421332">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789421332</a>					
			VV 7,81*4*2 "oboustranné žárové stříkání štětovnic"		62,480			
22	M	15625102	drát metalizační ZnAl D 3mm	kg	82,848	218,00	18 060,86	CS ÚRS 2024 01
			PP drát metalizační ZnAl D 3mm					
			VV 62,48*1,326 "Přepočtené koeficientem množství"		82,848			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
REVITALIZACE BORKOVICKÝCH BLAT III

Objekt:  
**VON - VON - vedlejší a ostatní náklady**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 25.06.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Mares Pro s.r.o., U Samotníčku 359/IV., 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 061 49 235  
DIČ: CZ06149235

Projektant:  
AV ProENVI, s.r.o.

IČ: 28364643  
DIČ: CZ28364643

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>66 000,00</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 000,00	21,00%	13 860,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>79 860,00</b>
-------------------	--------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: REVITALIZACE BORKOVICKÝCH BLAT III

Objekt: **VON - VON - vedlejší a ostatní náklady**

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.  
Uchazeč: Mares Pro s.r.o., U Samotníčku 359/IV., 377 01 Jindřichův Hradec

Datum: 25.06.2024  
Projektant: AV ProENVI, s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>66 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	66 000,00

---

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: REVITALIZACE BORKOVICKÝCH BLAT III

Objekt: VON - VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 25.06.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. Projektant: AV ProENVI, s.r.o.

Uchazeč: Mares Pro s.r.o., U Samotníčku 359/IV., 377 01 Jindřichův Hradec Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 66 000,00**

**D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 66 000,00**

1	K	R 01	Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.

2	K	R 02	Předložení firemního havarijního plánu přizpůsobeného na danou stavbu	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Předložení firemního havarijního plánu přizpůsobeného na danou stavbu

3	K	R 03	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlásný profil, havarijní souprava apod.).	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
---	---	------	---	--------	-------	----------	----------	--

PP Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlásný profil, havarijní souprava apod.).

P *Poznámka k položce:*  
havarijní souprava, sorpční rukávec po dcelou dobu stavby umístěný na korytě a pravidelně obnovovaný ve chvíli snížení účinnosti

4	K	R 04	Vytýčení stavby, hranic pozemku a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

PP Vytýčení stavby, hranic pozemku a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.

P *Poznámka k položce:*  
zahrnuje pouze geodetické vytýčení, resp. zaměření SO

5	K	R 05	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
---	---	------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

PP Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.

P *Poznámka k položce:*  
geodetická část se uvažuje pro oba SO

6	K	R 06	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupu, skládek, deponií apod.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	------	---	--------	-------	-----------	-----------	--

PP Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupu, skládek, deponií apod.

P *Poznámka k položce:*  
- zařízení staveniště a úprava terénu pro stavbu,  
- zajištění sjezdů i přejezdu koryta v místě beranění štětovnic

*Od SO1 (od propustku) po pro techniku stále průjezdné původní lesní cestě s místní nerovností a kořenovými náběhy (viz fotodokumentace v příloze I) v délce 115m (úsek není třeba upravovat). Pak následně po úseku délky 235 m, který je potřeba přežat a pročistí (jedná se o zarostlou původní lesní cestu), která následně vyústí na cca 40 m dlouhou, pro pásovou techniku průjezdnou část cesty vedoucí přímo k SO2.*

P *Popis úpravy cesty a přístupu k hrázi pro autodomčičávací a pumpu je popsán v textu části B STZ, kap B.8.c.*

*Cesta zahrnuje:*  
1. k vyrovnání stávajícího terénu v trase cesty  
2. zřízení dočasných přejezdů přes koryto VT.  
3. úpravu vnitrostaveništní cesty z SO1 na SO2 s využitím  
- ochranné geotextilie  
- následně pomocí plastové staveništní komunikace nebo pomocí dvou pojezdných pruhů z plastových desek

*Celková délka cesty ke zpevněnější je 235 m.*

*komponenty plastové staveništní komunikace i plastové desky jsou v majetku zhotovitele*

7	K	R 07	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	500,00	500,00	
---	---	------	---	--------	-------	--------	--------	--

PP Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	R 08	Protokolární předání stavbou dotčených pozemku a komunikací po uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Protokolární předání stavbou dotčených pozemku a komunikací po uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> - protokolární předání stavbou dotčených pozemků LS Jindřichův Hradec					
9	K	R 09	Aktualizace a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Aktualizace a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci					
10	K	R 10	Vyhotovení číselníku pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům včetně srovnání do měřitelných figur, přiblížení na místo předání a nezbytné manipulace.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Vyhotovení číselníku pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům včetně srovnání do měřitelných figur, přiblížení na místo předání a nezbytné manipulace.					