

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19.06.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
108	Oprava kabelizace pro instalaci počítačů náprav v žst. Chvatěruby	1 917 220,70	0,00	402 616,35	2 319 837,05	1 342 700,12	574 520,58	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	1 288 399,77	0,00	270 563,95	1 558 963,72	1 154 911,53	133 488,24	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	413 618,08	0,00	86 859,80	500 477,88	32 713,84	380 904,24	0,00	0,00	0,00
03	VRN	215 202,85	0,00	45 192,60	260 395,45	155 074,75	60 128,10	0,00	0,00	0,00
Celkem		1917220,70	0,00	402616,35	2319837,05	1342700,12	574520,58	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace pro instalaci počítačů náprav v žst. Chvatěruby

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Chvatěruby, žkm 1,681 – 2,435

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	133 488,24	133 488,24		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	133 488,24	133 488,24		0,000
1	R	5913005010	Vyčištění železničního přejezdu od nánosů žlábek 235+188+177 Součet	m	600,000	136,88	0,00	82 128,00	82 128,00	0,00000	0,000
2	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3 překop přes kolej 0,40*1,3*6 3x překop koleje km 2,408 3*0,40*1,50*6 překop koleje km 2,280 0,40*1,50*6 výkop jámy pro kabelové rezervy 1,50*1,50*0,50 výkop 2,00*0,40*0,50 výkop jámy pro kabelové rezervy 1,50*1,50*0,50 výkop pro uložení kabelového závěru 0,25 výkop sonda 0,5x0,5x0,5 0,5*0,5*0,5 Součet	m3	20,545	2 146,20	0,00	44 093,68	44 093,68	0,00000	0,000
3	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním překop přes kolej - zásyp 0,40*1,3*6 3x překop koleje km 2,408 - zásyp	m3	20,545	353,69	0,00	7 266,56	7 266,56	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace pro instalaci počítačů náprav v žst. Chvatěruby

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Chvatěruby, žkm 1,681 – 2,435

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			3*0,40*1,50*6		10,800						
			překop koleje km 2,280 - zásyp								
			0,40*1,50*6		3,600						
			zásyp jámy pro kabelové rezervy								
			1,50*1,50*0,50		1,125						
			zásyp								
			2,00*0,40*0,50		0,400						
			zásyp jámy pro kabelové rezervy								
			1,50*1,50*0,50		1,125						
			zásyp pro uložení kabelového závěru								
			0,25		0,250						
			zához sondy 0,5x0,5x0,5								
			0,5*0,5*0,5		0,125						
			Součet		20,545						
			OST				496 850,23	658 061,30	1 154 911,53		0,000
			Ostatní								0,000
4	R	7491251025	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm	m	800,000	349,31	0,00	279 448,00	279 448,00	0,00000	0,000
5	R	7491471010	Demontáže elektroinstalace stávajících roštů nebo žlabů včetně kabelů, výložníků a stojin	m	600,000	38,98	0,00	23 388,00	23 388,00	0,00000	0,000
			235+188+177		600,000						
			Součet		600,000						
6	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	26,000	1 070,91	0,00	27 843,66	27 843,66	0,00000	0,000
7	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	8,000	1 314,00	0,00	10 512,00	10 512,00	0,00000	0,000
8	759	7590541474	<i>Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-400/EY</i>	kus	1,000	2 967,45	2 967,45	0,00	2 967,45	0,00000	0,000
9	R	7590145044	UKMP	kus	2,000	2 847,00	0,00	5 694,00	5 694,00	0,00000	0,000
10	R	7590147040	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12	kus	2,000	427,05	0,00	854,10	854,10	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace pro instalaci počítačů náprav v žst. Chvatěruby

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Chvatěruby, žkm 1,681 – 2,435

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P 3P 195+506+174+83+62+166+190+898+74 7P 134+59+118 Součet	m	2 659,000	27,16	0,00	72 218,44	72 218,44	0,00000	0,000
12	R	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P 12P 87+78+440+118 Součet	m	723,000	31,97	0,00	23 114,31	23 114,31	0,00000	0,000
13	759	7593501025	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09110 průměr 110/94 mm 1*7 3*7 1*7 Součet	m	35,000	80,81	2 828,35	0,00	2 828,35	0,00000	0,000
14	R	7590525232	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P	m	797,000	42,60	0,00	33 952,20	33 952,20	0,00000	0,000
15	759	7590521544	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	797,000	277,04	220 800,88	0,00	220 800,88	0,00000	0,000
16	R	7590525245	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m	m	130,000	47,96	0,00	6 234,80	6 234,80	0,00000	0,000
17	R	7590525561	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 48 žil	kus	1,000	4 949,40	0,00	4 949,40	4 949,40	0,00000	0,000
18	R	7590525712	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 7p	kus	1,000	1 171,65	0,00	1 171,65	1 171,65	0,00000	0,000
19	R	7590525713	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 12p	kus	1,000	1 576,80	0,00	1 576,80	1 576,80	0,00000	0,000
20	R	7590525767	Úpravení konců kabelu k číslování jednostrannému	kus	2,000	351,50	0,00	703,00	703,00	0,00000	0,000
21	R	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	84,000	73,69	0,00	6 189,96	6 189,96	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace pro instalaci počítačů náprav v žst. Chvatěruby

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Chvatěruby, žkm 1,681 – 2,435

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
22	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	10,000	2 452,80	0,00	24 528,00	24 528,00	0,00000	0,000
23	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	1,000	3 317,85	0,00	3 317,85	3 317,85	0,00000	0,000
24	R	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0	kus	3,000	4 358,10	0,00	13 074,30	13 074,30	0,00000	0,000
25	R	7590555142	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0	kus	1,000	7 051,80	0,00	7 051,80	7 051,80	0,00000	0,000
26	R	7590555196	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovnice WAGO do 7 P 1,0	kus	2,000	2 365,20	0,00	4 730,40	4 730,40	0,00000	0,000
27	R	7590555198	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovnice WAGO do 12 P 1,0	kus	3,000	3 000,30	0,00	9 000,90	9 000,90	0,00000	0,000
28	R	7590555244	Ukončení kabel CMSM na svorkovnici WAGO přes 7 do 12 žil	kus	3,000	578,16	0,00	1 734,48	1 734,48	0,00000	0,000
29	R	7590587090	Demontáž formy drátové	kus	5,000	7 380,30	0,00	36 901,50	36 901,50	0,00000	0,000
30	R	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	920,000	57,82	0,00	53 194,40	53 194,40	0,00000	0,000
31	759	7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)	m	920,000	5,26	4 839,20	0,00	4 839,20	0,00000	0,000
32	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	5,000	395,30	0,00	1 976,50	1 976,50	0,00000	0,000
33	R	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	3,000	432,53	0,00	1 297,59	1 297,59	0,00000	0,000
34	R	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	6,000	567,21	0,00	3 403,26	3 403,26	0,00000	0,000
35	759	7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	605,000	153,30	92 746,50	0,00	92 746,50	0,00000	0,000
36	759	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	193,000	102,05	19 695,65	0,00	19 695,65	0,00000	0,000
37	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	2 348,000	65,15	152 972,20	0,00	152 972,20	0,00000	0,000

Celkem

496 850,23

791 549,54

1 288 399,77

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace pro instalaci počítačů náprav v žst. Chvatěruby

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Chvatěruby, žkm 1,681 – 2,435

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							2 833,07	238,55	3 071,62		0,061
776 Podlahy povlakové							1 677,74	130,09	1 807,83		0,010
1	R	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem 0,6*1,2 Součet	m2	0,720	268,28	63,07	130,09	193,16	0,00040	0,000
2	247	24744611	lepidlo na podlahové krytiny disperzní na přírodní linoleum	kg	2,000	219,00	438,00	0,00	438,00	0,00100	0,002
3	607	60756130	šňůra svařovací pro podlahy z přírodního linolea	m	3,600	45,00	162,00	0,00	162,00	0,00010	0,000
4	607	60756124	krytina podlahová plovoucí přírodní linoleum lamely 900x300mm, tl 2,5mm 0,72 * 1,1 Součet	m2	0,792	1 281,15	1 014,67	0,00	1 014,67	0,00970	0,008
777 Podlahy lité							1 155,33	96,63	1 251,96		0,050
5	R	777131105	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad z čerstvého betonu 0,6*1,2 Součet	m2	0,720	362,45	164,33	96,63	260,96	0,00054	0,000
6	585	58562011	směs suchá lepicí a stěrková cementová	kg	50,000	19,82	991,00	0,00	991,00	0,00100	0,050
783 Dokončovací práce - nátěry							0,00	11,83	11,83		0,000
7	R	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru 0,6*1,2 Součet	m2	0,720	16,43	0,00	11,83	11,83	0,00000	0,000
M Práce a dodávky M							0,00	377 832,62	377 832,62		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	377 832,62	377 832,62		0,000
8	R	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	737,000	301,13	0,00	221 932,81	221 932,81	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace pro instalaci počítačů náprav v žst. Chvatěruby

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Chvatěruby, žkm 1,681 – 2,435

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			výkop km 2,435 - 2,280								
			délka 155 m								
			155		155,000						
			délka 80 m								
			80		80,000						
			výkop km 2,435 - 2,386 (12 m)								
			12		12,000						
			výkop km 2,280 - 2,011 (176 m)								
			176		176,000						
			výkop km 2,280 - 2,011 (177 m)								
			177		177,000						
			výkop km 2,011 - 1,681 (137 m)								
			137		137,000						
			Součet		737,000						
9	R	460161162	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	218,000	421,58	0,00	91 904,44	91 904,44	0,00000	0,000
			výkop km 2,315 - 2,280 (80 m)								
			80		80,000						
			výkop km 2,011 - 1,681 (138 m)								
			138		138,000						
			Součet		218,000						
10	R	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	920,000	66,69	0,00	61 354,80	61 354,80	0,00000	0,000
11	R	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	35,000	63,29	0,00	2 215,15	2 215,15	0,00000	0,000
			1*7		7,000						
			3*7		21,000						
			1*7		7,000						
			Součet		35,000						
12	R	468101133	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	0,500	506,99	0,00	253,50	253,50	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace pro instalaci počítačů náprav v žst. Chvatěruby

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Chvatěruby, žkm 1,681 – 2,435

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13	R	468101433	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	1,000	171,92	0,00	171,92	171,92	0,00000	0,000
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	32 713,84	32 713,84		0,000
14	R	HZS1332R	Hodinová zúčtovací sazba montér - sbíjení a péčování 4x8 hodin 4*8 Součet	hod	32,000	645,08	0,00	20 642,56	20 642,56	0,00000	0,000
15	R	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	8,000	687,66	0,00	5 501,28	5 501,28	0,00000	0,000
16	R	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	8,000	821,25	0,00	6 570,00	6 570,00	0,00000	0,000
Celkem							2 833,07	410 785,01	413 618,08		0,061

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace pro instalaci počítačů náprav v žst. Chvatěruby

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Chvatěruby, žkm 1,681 – 2,435

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
OST							0,00	155 074,75	155 074,75		0,000	
Ostatní												
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	48,000	502,61	0,00	24 125,28	24 125,28	0,00000	0,000	
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	224,000	463,19	0,00	103 754,56	103 754,56	0,00000	0,000	
3	R	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	5,500	773,07	0,00	4 251,89	4 251,89	0,00000	0,000	
			Pha - Běchovice- Chvatěruby 45 km (3,5 t)									
			1*3,5		3,500							
			Chvatěruby - Pha Běchovice 45 km (2t)									
			1*2		2,000							
			Součet		5,500							
4	R	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	22,000	170,82	0,00	3 758,04	3 758,04	0,00000	0,000	
			Pha - Běchovice- Chvatěruby 45 km (3,5 t)									
			4*3,5		14,000							
			Chvatěruby - Pha Běchovice 45 km (2t)									
			4*2		8,000							
			Součet		22,000							
5	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	5,500	727,08	0,00	3 998,94	3 998,94	0,00000	0,000	
6	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	5,500	467,57	0,00	2 571,64	2 571,64	0,00000	0,000	
7	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000	4 204,80	0,00	12 614,40	12 614,40	0,00000	0,000	
			2x45 km (90 km)									
			1		1,000							
			2x37 km (74 km)									
			1		1,000							

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelizace pro instalaci počítačů náprav v žst. Chvatěruby

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Chvatěruby, žkm 1,681 – 2,435

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			2x37 km (74 km)								
			1		1,000						
			Součet		3,000						
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	60 128,10	60 128,10		0,000
8	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	12 025,619	5,00	0,00	60 128,10	60 128,10	0,00000	0,000
Celkem							0,00	215 202,85	215 202,85		0,000