

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19.06.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
107	Oprava zcizeného kabelu FLEY 3P1 pro PŘL v žst. Kamenné Žehrovice	54 595,59	0,00	11 465,07	66 060,66	36 106,49	18 489,10	0,00	0,00	0,00
01	technnologická část	24 408,48	0,00	5 125,78	29 534,26	24 408,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	16 753,25	0,00	3 518,18	20 271,43	0,00	16 753,25	0,00	0,00	0,00
03	VRN	13 433,86	0,00	2 821,11	16 254,97	11 698,01	1 735,85	0,00	0,00	0,00
Celkem		54595,59	0,00	11465,07	66060,66	36106,49	18489,10	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizeného kabelu FLEY 3P1 pro PŘL v žst. Kamenné Žehrovice

Část: technnologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Kammenné Žehrovice, žkm 32,560 -32,600

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST							6 444,00	17 964,48	24 408,48		0,000
Ostatní											
1	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	2,000	1 070,91	0,00	2 141,82	2 141,82	0,00000	0,000
2	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	30,000	65,15	1 954,50	0,00	1 954,50	0,00000	0,000
3	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	2,000	2 244,75	4 489,50	0,00	4 489,50	0,00000	0,000
4	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 314,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00000	0,000
5	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	25,000	27,16	0,00	679,00	679,00	0,00000	0,000
6	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	2,000	5 683,05	0,00	11 366,10	11 366,10	0,00000	0,000
7	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	6,000	21,35	0,00	128,10	128,10	0,00000	0,000
8	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	6,000	22,34	0,00	134,04	134,04	0,00000	0,000
9	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	1,000	395,30	0,00	395,30	395,30	0,00000	0,000
10	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	6,000	82,02	0,00	492,12	492,12	0,00000	0,000
Celkem							6 444,00	17 964,48	24 408,48		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizeného kabelu FLEY 3P1 pro PŘL v žst. Kamenné Žehrovice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Kamenné Žehrovice, žkm 32,560 -32,600

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							0,00	16 753,25	16 753,25		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	16 753,25	16 753,25		0,000
1	R	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	25,000	481,80	0,00	12 045,00	12 045,00	0,00000	0,000
2	R	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	25,000	106,32	0,00	2 658,00	2 658,00	0,00000	0,000
3	R	460752112	Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky přes 10 do 20 cm	m	25,000	40,95	0,00	1 023,75	1 023,75	0,00000	0,000
4	R	468132112	Vybourání kabelových kanálů ze žlabů plastových osazených do rýhy vnější šířky přes 10 do 20 cm	m	25,000	41,06	0,00	1 026,50	1 026,50	0,00000	0,000
Celkem							0,00	16 753,25	16 753,25		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizeného kabelu FLEY 3P1 pro PŘL v žst. Kamenné Žehrovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Kamenné Žehrovice, žkm 32,560 -32,600

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	11 698,01	11 698,01		0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	3,000	502,61	0,00	1 507,83	1 507,83	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	22,000	463,19	0,00	10 190,18	10 190,18	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	1 735,85	1 735,85		0,000
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	347,170	5,00	0,00	1 735,85	1 735,85	0,00000	0,000
Celkem							0,00	13 433,86	13 433,86		0,000