

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 28. 6. 2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
115	Oprava PZS P2448 na trati Kladno - Kralupy nad Vltavou v lokalitě Kladno Švermov	2 951 554,09	0,00	619 826,36	3 571 380,45	2 391 982,79	559 571,30	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	2 143 226,76	0,00	450 077,62	2 593 304,38	2 111 365,66	31 861,10	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	352 528,74	0,00	74 031,04	426 559,78	12 000,17	340 528,57	0,00	0,00	0,00
03	VRN	455 798,59	0,00	95 717,70	551 516,29	268 616,96	187 181,63	0,00	0,00	0,00
Celkem		2951554,09	0,00	619826,36	3571380,45	2391982,79	559571,30	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
 Objekt: Oprava PZS P2448 na trati Kladno - Kralupy nad Vltavou v lokalitě Kladno Švermov
 Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
 Místo: TÚ Kladno Ostrovec - Kladno Dubí žkm 5,713

Zpracoval: Milan Bělehrad
 Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	31 861,10	31 861,10		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	31 861,10	31 861,10		0,000
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3 výkop startovacích jam pro protlak 12,5 výkop 0,7x0,7x0,5 0,7*0,7*0,5 Součet	m3	12,745	2 146,20	0,00	27 353,32	27 353,32	0,00000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním zához startovacích jam pro protlak 12,5 zához 0,7x0,7x0,5 0,7*0,7*0,5 Součet	m3	12,745	353,69	0,00	4 507,78	4 507,78	0,00000	0,000
OST Ostatní							1 505 766,66	605 599,00	2 111 365,66		0,000
3	R	7491251010	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 40/40 mm	m	18,000	304,41	0,00	5 479,38	5 479,38	0,00000	0,000
4	R	7491352032	Zhotovení otvorů v ocelovém plechu tloušťky do 4 mm kruhových, průměru přes 21 do 29 mm	kus	2,000	282,51	0,00	565,02	565,02	0,00000	0,000
5	R	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ²	m	4,000	107,09	0,00	428,36	428,36	0,00000	0,000
6	R	7491652040	Montáž vnějšího uzemnění zemnicí tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m	kus	2,000	1 412,55	0,00	2 825,10	2 825,10	0,00000	0,000
7	R	7492551010	Montáž vodičů jednožilových Cu do 16 mm ²	m	52,000	78,84	0,00	4 099,68	4 099,68	0,00000	0,000
8	R	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm ²	m	8,000	118,26	0,00	946,08	946,08	0,00000	0,000
9	R	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm ²	m	3,000	118,26	0,00	354,78	354,78	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava PZS P2448 na trati Kladno - Kralupy nad Vltavou v lokalitě Kladno Švermov
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: TÚ Kladno Ostrovec - Kladno Dubí žkm 5,713

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
10	R	7492752010	Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žilové kabely s plastovou izolací do 16 mm ²	kus	1,000	1 010,69	0,00	1 010,69	1 010,69	0,00000	0,000
11	R	7493653020	Montáž skříní přípojkových SS venkovních pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm ² kompaktní pilíř s 1-2 sadami jističích prvků	kus	1,000	5 015,10	0,00	5 015,10	5 015,10	0,00000	0,000
12	R	7494351020	Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových do 20 A	kus	32,000	471,95	0,00	15 102,40	15 102,40	0,00000	0,000
13	R	7494351032	Montáž jističů (do 10 kA) třípólových přes 20 do 63 A	kus	1,000	937,32	0,00	937,32	937,32	0,00000	0,000
14	R	7494351080	Montáž jističů (do 10 kA) přídatných zařízení k instalačním jističům do 125 A pomocného spínače (1x zap., 1x vyp. kontakt)	kus	5,000	471,95	0,00	2 359,75	2 359,75	0,00000	0,000
15	R	7494353040	Montáž příslušenství pro jističe do 630 A spouště napětíové	kus	2,000	175,20	0,00	350,40	350,40	0,00000	0,000
16	R	7494353050	Montáž příslušenství pro jističe do 630 A bloku odpínače	kus	5,000	223,38	0,00	1 116,90	1 116,90	0,00000	0,000
17	R	7494559010	Montáž relé modulárního	kus	1,000	479,61	0,00	479,61	479,61	0,00000	0,000
18	R	7494559020	Montáž relé patcového včetně patice	kus	1,000	719,42	0,00	719,42	719,42	0,00000	0,000
19	R	7494559030	Montáž relé příslušenství k relé	kus	1,000	287,99	0,00	287,99	287,99	0,00000	0,000
20	R	7494753012	Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 2 (třída C) pro jednofázové sítě	kus	1,000	196,01	0,00	196,01	196,01	0,00000	0,000
21	R	7494756016	Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 16 mm ²	kus	44,000	50,92	0,00	2 240,48	2 240,48	0,00000	0,000
22	R	7496651010	Montáž rozvaděčů vlastní spotřeby bez baterií	kus	2,000	1 916,25	0,00	3 832,50	3 832,50	0,00000	0,000
23	R	7496671010	Demontáž zařízení vlastní spotřeby rozvaděče střídavé vlastní spotřeby, včetně vybavení	kus	1,000	1 434,45	0,00	1 434,45	1 434,45	0,00000	0,000
24	R	7496672010	Demontáž rozvaděčů vlastní spotřeby bez baterií	kus	1,000	1 598,70	0,00	1 598,70	1 598,70	0,00000	0,000
25	R	7497351790	Pospojování vodivých konstrukcí proudovou propojkou	kus	1,000	2 255,70	0,00	2 255,70	2 255,70	0,00000	0,000
26	R	7499250520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,000	20 367,00	0,00	20 367,00	20 367,00	0,00000	0,000
27	R	7499250525	Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	3,000	8 519,10	0,00	25 557,30	25 557,30	0,00000	0,000
28	R	7499252010	Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč	kus	1,000	11 059,50	0,00	11 059,50	11 059,50	0,00000	0,000
29	R	7590525230	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	157,000	27,16	0,00	4 264,12	4 264,12	0,00000	0,000
30	R	7590525231	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	110,000	31,97	0,00	3 516,70	3 516,70	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava PZS P2448 na trati Kladno - Kralupy nad Vltavou v lokalitě Kladno Švermov
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: TÚ Kladno Ostrovec - Kladno Dubí žkm 5,713

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
31	R	7590525232	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P	m	75,000	42,60	0,00	3 195,00	3 195,00	0,00000	0,000
32	749	7492502440	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, silikonová izolace, stíněný CMFM 4G0,5 (4Bx0,5)	m	8,000	25,95	207,60	0,00	207,60	0,00000	0,000
33	749	7492501730	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J6 (3Cx 6)	m	7,000	61,10	427,70	0,00	427,70	0,00000	0,000
34	749	7492501770	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	8,000	24,97	199,76	0,00	199,76	0,00000	0,000
35	749	7492501740	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3O1,5 (3Ax1,5)	m	7,000	15,11	105,77	0,00	105,77	0,00000	0,000
36	749	7492501690	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 2O1,5 (2Dx1,5)	m	7,000	11,83	82,81	0,00	82,81	0,00000	0,000
37	749	7492500850	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 16	m	22,000	51,90	1 141,80	0,00	1 141,80	0,00000	0,000
38	749	7492500800	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 10	m	30,000	32,85	985,50	0,00	985,50	0,00000	0,000
39	749	7492501250	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 6	m	10,000	19,82	198,20	0,00	198,20	0,00000	0,000
40	749	7492501040	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 2,5	m	10,000	7,97	79,70	0,00	79,70	0,00000	0,000
41	759	7593000010	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G12/25, na polici/na zeď/na DIN lištu, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově, teplotní kompenzace	kus	2,000	27 265,50	54 531,00	0,00	54 531,00	0,00000	0,000
42	759	7593311020	Konstrukční díly Svorkovnice 5ti dílná (CV721225032)	kus	1,000	398,58	398,58	0,00	398,58	0,00000	0,000
43	749	7491600520	Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozink. pr.10	kg	3,000	57,71	173,13	0,00	173,13	0,00000	0,000
44	749	7491600250	Uzemnění Vnější Tyč ZT 1.5k K- kříž zemnicí	kus	2,000	466,47	932,94	0,00	932,94	0,00000	0,000
45	759	7592010186	Kolové senzory a snímače počítaců náprav Přepěťová ochrana EPO	kus	4,000	3 909,15	15 636,60	0,00	15 636,60	0,00000	0,000
46	759	7590540984	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná polopružná trubka s tavným lepidlem na vnitřní straně, délka 1,2 m, barva černá ATUM 12/4-0-STK (25)	kus	2,000	213,53	427,06	0,00	427,06	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava PZS P2448 na trati Kladno - Kralupy nad Vltavou v lokalitě Kladno Švermov
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: TÚ Kladno Ostrovec - Kladno Dubí žkm 5,713

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
47	759	7590541638	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka s hliníkovou kostrou pro netlakované kabely Teplem smrštitelná čepička pro netlakové kabely 70/105	kus	7,000	387,63	2 713,41	0,00	2 713,41	0,00000	0,000
48	749	7494010530	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Rozbočovací můstek do 15 x 16 mm2	kus	2,000	513,56	1 027,12	0,00	1 027,12	0,00000	0,000
49	759	7592910165	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/130 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000	10 172,55	203 451,00	0,00	203 451,00	0,00000	0,000
50	749	7492103780	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka PSM 56 5x6-5x25mm smršťovací	kus	1,000	286,89	286,89	0,00	286,89	0,00000	0,000
51	759	7590541432	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EZE	kus	1,000	4 040,55	4 040,55	0,00	4 040,55	0,00000	0,000
52	749	7492500030	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H05V-U 0,5	m	700,000	2,21	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00000	0,000
53	749	7492500080	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H05V-U 1	m	150,000	4,00	600,00	0,00	600,00	0,00000	0,000
54	749	7492500260	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-U 2,5	m	50,000	7,85	392,50	0,00	392,50	0,00000	0,000
55	749	7492500560	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H05V-K 0,75	m	100,000	2,86	286,00	0,00	286,00	0,00000	0,000
56	749	7492500680	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H05V-K 1	m	100,000	3,60	360,00	0,00	360,00	0,00000	0,000
57	759	7593310070	Konstrukční díly Deska pro součástky (CV725715003M)	kus	9,000	319,74	2 877,66	0,00	2 877,66	0,00000	0,000
58	749	7494003326	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA	kus	4,000	727,08	2 908,32	0,00	2 908,32	0,00000	0,000
59	749	7494003422	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, Icn 10 kA	kus	1,000	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00000	0,000
60	749	7494003318	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA	kus	2,000	1 270,20	2 540,40	0,00	2 540,40	0,00000	0,000
61	749	7494003654	Modulární přístroje Jističe Příslušenství 1x zapínací kontakt, 1x rozpinací kontakt, např. pro LTE, LTN, LVN, MSO	kus	5,000	500,42	2 502,10	0,00	2 502,10	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava PZS P2448 na trati Kladno - Kralupy nad Vltavou v lokalitě Kladno Švermov
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: TÚ Kladno Ostrovec - Kladno Dubí žkm 5,713

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
62	749	7494003682	Modulární přístroje Jističe Příslušenství Ue AC/DC 60 V, např. pro LTE, LTN, LVN	kus	5,000	934,04	4 670,20	0,00	4 670,20	0,00000	0,000
63	749	7494004344	Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační stykače Příslušenství In 6 A, Un AC 230 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, např. pro RSI...	kus	1,000	1 001,93	1 001,93	0,00	1 001,93	0,00000	0,000
64	749	7494010406	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 10 A řadová bílá	kus	14,000	20,81	291,34	0,00	291,34	0,00000	0,000
			11+3		14,000						
			Součet		14,000						
65	749	7494000006	Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, řad 2, modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, bílá	kus	1,000	931,85	931,85	0,00	931,85	0,00000	0,000
66	759	7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	110,000	153,30	16 863,00	0,00	16 863,00	0,00000	0,000
67	759	7590521544	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	75,000	277,04	20 778,00	0,00	20 778,00	0,00000	0,000
68	759	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	145,000	102,05	14 797,25	0,00	14 797,25	0,00000	0,000
69	759	7590521604	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 7 P 1,0 D	m	12,000	209,15	2 509,80	0,00	2 509,80	0,00000	0,000
70	749	7492501930	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J6 (4Bx6)	m	35,000	79,39	2 778,65	0,00	2 778,65	0,00000	0,000
71	749	7492501870	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)	m	75,000	114,98	8 623,50	0,00	8 623,50	0,00000	0,000
72	749	7492501980	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J10 (5Cx10)	m	139,000	150,02	20 852,78	0,00	20 852,78	0,00000	0,000
73	749	7494010366	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 2,5 A řadová bílá	kus	22,000	11,94	262,68	0,00	262,68	0,00000	0,000
			18+4		22,000						
			Součet		22,000						
74	749	7494010464	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka OTL 50/1 šedá	kus	8,000	69,42	555,36	0,00	555,36	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava PZS P2448 na trati Kladno - Kralupy nad Vltavou v lokalitě Kladno Švermov
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: TÚ Kladno Ostrovec - Kladno Dubí žkm 5,713

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
75	749	7494000024	Rozvodnicové a rozváděčové skříňové Distri Rozvodnicové skříňové Plastové Nástěnné (IP40) - otevírání nahoru pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, otevírání nahoru, řad 1, modulů v řadě 18, krytí IP40, PE+N, bílá	kus	3,000	659,19	1 977,57	0,00	1 977,57	0,00000	0,000
76	749	7494003214	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1+N-pólové In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1+N-pól, Icn 10 kA	kus	5,000	542,03	2 710,15	0,00	2 710,15	0,00000	0,000
77	749	7494004490	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 20 A, Ue AC 250 V, 1pól	kus	1,000	423,77	423,77	0,00	423,77	0,00000	0,000
78	749	7494004138	Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, varistor, jiskřičště, 1+N-pól	kus	1,000	4 237,65	4 237,65	0,00	4 237,65	0,00000	0,000
79	759	7593310890	Konstrukční díly Řada stojanová 1 - dílná 1 stojan (HM0404215990301)	kus	1,000	25 623,00	25 623,00	0,00	25 623,00	0,00000	0,000
80	759	7593310460	Konstrukční díly Panel základní (CV724790001M)	kus	10,000	317,55	3 175,50	0,00	3 175,50	0,00000	0,000
81	759	7593310380	Konstrukční díly Panel krycí (CV724799001M)	kus	4,000	621,96	2 487,84	0,00	2 487,84	0,00000	0,000
82	759	7593311200	Konstrukční díly Zásuvka ESP ocínovaná (CV711015024)	kus	67,000	998,64	66 908,88	0,00	66 908,88	0,00000	0,000
83	759	7593310800	Konstrukční díly Sloupek odstupný (CV724800002M)	kus	48,000	78,84	3 784,32	0,00	3 784,32	0,00000	0,000
84	749	7491400820	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Kanál PK 110x70 D parapetní dutý 2m	kus	9,000	418,29	3 764,61	0,00	3 764,61	0,00000	0,000
85	759	7593320387	Prvky Svorkovnice SV-12 B svorník-špička (CV731169002)	kus	3,000	547,50	1 642,50	0,00	1 642,50	0,00000	0,000
86	759	7593311030	Konstrukční díly Svorkovnice SV 6 (CV724805002M)	kus	3,000	1 500,15	4 500,45	0,00	4 500,45	0,00000	0,000
87	759	7592500330	Diagnostická zařízení Blok diagnostiky pro diagnostiku elektronického PZS s možností přenosu dat do lokálního diagnostického systému	kus	1,000	61 758,00	61 758,00	0,00	61 758,00	0,00000	0,000
88	759	7593311050	Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 12-ti dílná (CV721225082)	kus	35,000	764,31	26 750,85	0,00	26 750,85	0,00000	0,000
89	749	7494003050	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA	kus	9,000	719,42	6 474,78	0,00	6 474,78	0,00000	0,000
90	749	7494003052	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 4 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA	kus	10,000	592,40	5 924,00	0,00	5 924,00	0,00000	0,000
91	759	7593330470	Výměnné díly Filtr časové jednotky (HM0404229990227)	kus	2,000	1 335,90	2 671,80	0,00	2 671,80	0,00000	0,000
92	749	7494004348	Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační relé Un AC 230 V, AC/DC 24 V, 1x přepínací kontakt 16 A, červená signálka	kus	1,000	964,70	964,70	0,00	964,70	0,00000	0,000
93	759	7593320477	Prvky Ochrana přepětí.pro nap.bat PONB 94 (HM0358239992984)	kus	1,000	1 270,20	1 270,20	0,00	1 270,20	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava PZS P2448 na trati Kladno - Kralupy nad Vltavou v lokalitě Kladno Švermov
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: TÚ Kladno Ostrovec - Kladno Dubí žkm 5,713

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
94	759	7593100900	Měnič Měnič DC 24V/24V spinaný, s galvanickým oddělením, stabilizovaný	kus	1,000	4 226,70	4 226,70	0,00	4 226,70	0,00000	0,000
95	749	7494010082	Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače CM přepínač 2 polohy 2přep 20A	kus	2,000	710,66	1 421,32	0,00	1 421,32	0,00000	0,000
96	749	7494010084	Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače CM přepínač 2 polohy 1zap+1vyp 20A	kus	2,000	627,44	1 254,88	0,00	1 254,88	0,00000	0,000
97	759	7592010184	Kolové senzory a snímače počítáčů náprav Přepěťová ochrana napájení POKO94	kus	1,000	1 489,20	1 489,20	0,00	1 489,20	0,00000	0,000
98	759	7594300018	Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Přepětová ochrana vyhodnocovací jednotky BSI002 (BSI003, BSI004)	kus	4,000	11 169,00	44 676,00	0,00	44 676,00	0,00000	0,000
99	759	7594300312	Počítače náprav Vnitřní prvky PN Frauscher Panel pro uchycení skříně 42TE do stojanu s otvory pro 8 relé	kus	1,000	5 234,10	5 234,10	0,00	5 234,10	0,00000	0,000
100	749	7494002938	Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Systémy přípojnic Držáky přípojnicového systému s roztečí 60 mm velikost 30 x 10 mm, pro SAP	kus	31,000	59,13	1 833,03	0,00	1 833,03	0,00000	0,000
101	759	7593320369	Prvky Štítek pro svorkovnici (CV731020003)	kus	348,000	2,19	762,12	0,00	762,12	0,00000	0,000
102	R	7590525432	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť s pancířem S 1 do 14 žil	kus	1,000	8 157,75	0,00	8 157,75	8 157,75	0,00000	0,000
103	R	7590525790	Montáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu	kus	15,000	93,73	0,00	1 405,95	1 405,95	0,00000	0,000
104	R	7590545070	Montáž ukončení kabelu CYKY 4x10 ve stojanu závor nebo rozváděči	kus	4,000	808,11	0,00	3 232,44	3 232,44	0,00000	0,000
105	R	7590545080	Ukončení vodičů a lan do D 16 mm ²	úsek	36,000	145,64	0,00	5 243,04	5 243,04	0,00000	0,000
106	R	7590555012	Zhotovení formy kabelové na kabel do 10x2	kus	1,000	1 036,97	0,00	1 036,97	1 036,97	0,00000	0,000
107	R	7590555016	Zhotovení formy kabelové na kabel do 20x2	kus	1,000	1 675,35	0,00	1 675,35	1 675,35	0,00000	0,000
108	R	7590555090	Montáž formy pro kabel TCEKY, TCEKE pro vnitřní část RZZ na kabelu 6 P 1,0 a 7 P 1,0	kus	2,000	1 021,64	0,00	2 043,28	2 043,28	0,00000	0,000
109	R	7590555192	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovnice WAGO do 3 P 1,0	kus	4,000	1 828,65	0,00	7 314,60	7 314,60	0,00000	0,000
110	R	7590555196	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovnice WAGO do 7 P 1,0	kus	7,000	2 365,20	0,00	16 556,40	16 556,40	0,00000	0,000
111	R	7590555198	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovnice WAGO do 12 P 1,0	kus	4,000	3 000,30	0,00	12 001,20	12 001,20	0,00000	0,000
112	R	7590555202	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovnice WAGO do 24 P 1,0	kus	3,000	5 420,25	0,00	16 260,75	16 260,75	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava PZS P2448 na trati Kladno - Kralupy nad Vltavou v lokalitě Kladno Švermov
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: TÚ Kladno Ostrovec - Kladno Dubí žkm 5,713

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
113	R	7590555204	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovnice WAGO do 30 P 1,0	kus	2,000	6 471,45	0,00	12 942,90	12 942,90	0,00000	0,000
114	R	7590555240	Ukončení kabel CMSM na svorkovnici WAGO do 4 žil	kus	12,000	348,21	0,00	4 178,52	4 178,52	0,00000	0,000
115	R	7590555340	Zhotovení vodní zábrany	kus	9,000	593,49	0,00	5 341,41	5 341,41	0,00000	0,000
116	R	7590555362	Montáž svorkovnice se šrouby	kus	6,000	152,21	0,00	913,26	913,26	0,00000	0,000
117	R	7590587090	Demontáž formy drátové	kus	2,000	7 380,30	0,00	14 760,60	14 760,60	0,00000	0,000
118	R	7590725070	Zatmelení skříně návěštního transformátoru	kus	2,000	1 565,85	0,00	3 131,70	3 131,70	0,00000	0,000
119	R	7592005050	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	4,000	4 960,35	0,00	19 841,40	19 841,40	0,00000	0,000
120	R	7592007050	Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	4,000	1 489,20	0,00	5 956,80	5 956,80	0,00000	0,000
121	R	7592505030	Montáž vybavení diagnostického zařízení PZS	hod	1,000	1 171,65	0,00	1 171,65	1 171,65	0,00000	0,000
122	R	7592835036	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m s kontrolou celistvosti	kus	1,000	1 281,15	0,00	1 281,15	1 281,15	0,00000	0,000
123	R	7592835090	Montáž stojanu se závorou bez výstražníku	kus	1,000	6 559,05	0,00	6 559,05	6 559,05	0,00000	0,000
124	R	7592837036	Demontáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m s kontrolou celistvosti	kus	2,000	511,37	0,00	1 022,74	1 022,74	0,00000	0,000
125	R	7592837090	Demontáž stojanu se závorou bez výstražníku	kus	1,000	2 628,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00000	0,000
126	R	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	20,000	468,66	0,00	9 373,20	9 373,20	0,00000	0,000
127	R	7592905070	Montáž rekombinační zátky do 300 Ah	kus	20,000	36,03	0,00	720,60	720,60	0,00000	0,000
128	R	7592907042	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity přes 200 Ah	kus	4,000	748,98	0,00	2 995,92	2 995,92	0,00000	0,000
129	R	7593005012	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného	kus	2,000	1 905,30	0,00	3 810,60	3 810,60	0,00000	0,000
130	R	7593007012	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného	kus	1,000	571,59	0,00	571,59	571,59	0,00000	0,000
131	R	7593105010	Montáž měniče (zdroje) statického ze stojanu	kus	1,000	2 135,25	0,00	2 135,25	2 135,25	0,00000	0,000
132	R	7593107010	Demontáž měniče statického ze stojanu	kus	1,000	639,48	0,00	639,48	639,48	0,00000	0,000
133	R	7593315085	Montáž vnitřní části objektu OPD 2,5/3,6	kus	1,000	32 193,00	0,00	32 193,00	32 193,00	0,00000	0,000
134	R	7593315100	Montáž zabezpečovacího stojanu reléového	kus	1,000	1 456,35	0,00	1 456,35	1 456,35	0,00000	0,000
135	R	7593315120	Montáž stojanové řady pro 1 stojan	kus	1,000	2 649,90	0,00	2 649,90	2 649,90	0,00000	0,000
136	R	7593315196	Montáž žlabu stojanové řady příčného nad stojanovou řadou	kus	1,000	3 066,00	0,00	3 066,00	3 066,00	0,00000	0,000
137	R	7593315380	Montáž panelu reléového	kus	15,000	199,29	0,00	2 989,35	2 989,35	0,00000	0,000
138	R	7593315382	Montáž panelu se svorkovnicemi	kus	1,000	199,29	0,00	199,29	199,29	0,00000	0,000
139	R	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	743,000	160,97	0,00	119 600,71	119 600,71	0,00000	0,000
140	R	7593317100	Demontáž zabezpečovacího stojanu	kus	1,000	435,81	0,00	435,81	435,81	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava PZS P2448 na trati Kladno - Kralupy nad Vltavou v lokalitě Kladno Švermov
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: TÚ Kladno Ostrovec - Kladno Dubí žkm 5,713

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
141	R	7593317120	Demontáž stojanové řady pro 1-3 stojany	kus	1,000	1 053,39	0,00	1 053,39	1 053,39	0,00000	0,000
142	R	7593317230	Demontáž stojanu pro baterie 12 V 200 Ah	kus	2,000	78,51	0,00	157,02	157,02	0,00000	0,000
143	R	7593325040	Montáž kazety pro zásuvné jednotky	kus	1,000	295,65	0,00	295,65	295,65	0,00000	0,000
144	R	7593335040	Montáž malorozměrného relé	kus	69,000	210,24	0,00	14 506,56	14 506,56	0,00000	0,000
145	R	7593335050	Montáž zásuvky malorozměrného relé	kus	67,000	196,01	0,00	13 132,67	13 132,67	0,00000	0,000
146	R	7594305010	Montáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části	kus	1,000	7 632,15	0,00	7 632,15	7 632,15	0,00000	0,000
147	759	7594300102	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Montážní skříňka BGT05 šíře 42TE	kus	1,000	18 834,00	18 834,00	0,00	18 834,00	0,00000	0,000
148	759	7594300136	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Sběrníková jednotka ABP002-2 21TE GS02	kus	2,000	57 049,50	114 099,00	0,00	114 099,00	0,00000	0,000
149	759	7594300108	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Jednotka jistění SIC006 GS01	kus	2,000	25 294,50	50 589,00	0,00	50 589,00	0,00000	0,000
150	759	7594300078	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Čítačová jednotka ACB119 GS04	kus	2,000	116 179,50	232 359,00	0,00	232 359,00	0,00000	0,000
151	759	7594300084	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Vyhodnocovací jednotka IMC003 GS01	kus	4,000	99 316,50	397 266,00	0,00	397 266,00	0,00000	0,000
152	759	7594300296	Počítače náprav Vnitřní prvky PN Frauscher RJ45 interface pro 1 směrový výstup	kus	2,000	3 142,65	6 285,30	0,00	6 285,30	0,00000	0,000
153	759	7594300651	Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS2000 Propojovací kabel VIDEK, žlutý, délka 0,5 m	kus	2,000	657,00	1 314,00	0,00	1 314,00	0,00000	0,000
154	R	7594305020	Montáž součástí počítače náprav bleskojistkové svorkovnice	kus	4,000	977,84	0,00	3 911,36	3 911,36	0,00000	0,000
155	R	7594305085	Montáž součástí počítače náprav drátové formy pro skříň 42TE	kus	1,000	2 638,95	0,00	2 638,95	2 638,95	0,00000	0,000
156	R	7594307050	Demontáž součástí počítače náprav AZF bloku čítače ZBG	kus	1,000	4 697,55	0,00	4 697,55	4 697,55	0,00000	0,000
157	R	7598095065	Přezkoušení a regulace napájecího obvodu za 1 napájecí sběrnici	kus	4,000	2 518,50	0,00	10 074,00	10 074,00	0,00000	0,000
158	R	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítačícího bodu	kus	4,000	1 927,20	0,00	7 708,80	7 708,80	0,00000	0,000
159	R	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek	kus	2,000	4 818,00	0,00	9 636,00	9 636,00	0,00000	0,000
160	R	7598095150	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami	kus	1,000	46 647,00	0,00	46 647,00	46 647,00	0,00000	0,000
161	R	7598095435	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami jednokolejné	kus	1,000	24 418,50	0,00	24 418,50	24 418,50	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava PZS P2448 na trati Kladno - Kralupy nad Vltavou v lokalitě Kladno Švermov
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: TÚ Kladno Ostrovec - Kladno Dubí žkm 5,713

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							1 505 766,66	637 460,10	2 143 226,76		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
 Objekt: Oprava PZS P2448 na trati Kladno - Kralupy nad Vltavou v lokalitě Kladno Švermov
 Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
 Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
 Místo: TÚ Kladno Ostrovec - Kladno Dubí žkm 5,713

Zpracoval: Milan Bělehrad
 Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							236 396,68	31 020,00	267 416,68		0,563
1 Zemní práce							236 396,68	31 020,00	267 416,68		0,563
1	R	141720015	Neřízený zemní protlak strojně průměru přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4	m	11,000	1 092,81	0,00	12 020,91	12 020,91	0,00000	0,000
2	R	141721212	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	11,000	1 773,90	513,81	18 999,09	19 512,90	0,00270	0,030
3	437	43784105R	Panel EKP2 s doplňky	kus	1,000	212 037,00	212 037,00	0,00	212 037,00	0,51500	0,515
4	357	35711815R	Skříň přípojková plastová	kus	1,000	23 845,87	23 845,87	0,00	23 845,87	0,01800	0,018
M Práce a dodávky M							10 715,58	62 396,31	73 111,89		0,077
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							10 715,58	62 396,31	73 111,89		0,077
5	R	460161162	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	2,000	421,58	0,00	843,16	843,16	0,00000	0,000
6	R	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	80,000	481,80	0,00	38 544,00	38 544,00	0,00000	0,000
7	R	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	2,000	93,08	0,00	186,16	186,16	0,00000	0,000
8	R	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	80,000	106,32	0,00	8 505,60	8 505,60	0,00000	0,000
9	286	28613486	potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 110x10,0mm	m	22,000	485,09	10 671,98	0,00	10 671,98	0,00318	0,070
10	R	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	249,000	53,00	0,00	13 197,00	13 197,00	0,00000	0,000
11	R	460941233	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	4,000	164,25	43,60	613,40	657,00	0,00178	0,007
12	R	468101133	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	1,000	506,99	0,00	506,99	506,99	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava PZS P2448 na trati Kladno - Kralupy nad Vltavou v lokalitě Kladno Švermov
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: TÚ Kladno Ostrovec - Kladno Dubí žkm 5,713

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	12 000,17	12 000,17		0,000
13	R	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	13,000	516,84	0,00	6 718,92	6 718,92	0,00000	0,000
14	R	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	13,000	406,25	0,00	5 281,25	5 281,25	0,00000	0,000
Celkem							247 112,26	105 416,48	352 528,74		0,640

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava PZS P2448 na trati Kladno - Kralupy nad Vltavou v lokalitě Kladno Švermov
Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: TÚ Kladno Ostrovec - Kladno Dubí žkm 5,713

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

OST	Ostatní	0,00	268 616,96	268 616,96	0,000
------------	----------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------

1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	39,000	502,61	0,00	19 601,79	19 601,79	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	451,000	463,19	0,00	208 898,69	208 898,69	0,00000	0,000
3	R	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	12,000	773,07	0,00	9 276,84	9 276,84	0,00000	0,000

Pha Běchovice - Kladno 1x10 km (4 t)				4,000
1*4				4,000
Kladno - Pha Běchovice 1x10 km (3 t)				3,000
1*3				3,000
Pha Běchovice - Kladno 1x10 km (3 t)				3,000
1*3				3,000
Kladno - Pha Běchovice 1x10 km (2 t)				2,000
1*2				2,000
Součet				12,000

4	R	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	72,000	170,82	0,00	12 299,04	12 299,04	0,00000	0,000
---	---	------------	---	---	--------	--------	------	-----------	-----------	---------	-------

Pha Běchovice - Kladno 1x60 km (4 t)				24,000
6*4				24,000
Kladno - Pha Běchovice 1x60 km (3 t)				18,000
6*3				18,000
Pha Běchovice - Kladno 1x60 km (3 t)				18,000
6*3				18,000
Kladno - Pha Běchovice 1x60 km (2 t)				12,000
6*2				12,000
Součet				72,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz
Objekt: Oprava PZS P2448 na trati Kladno - Kralupy nad Vltavou v lokalitě Kladno Švermov
Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“
Místo: TÚ Kladno Ostrovec - Kladno Dubí žkm 5,713

Zpracoval: Milan Bělehrad
Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
5	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot 4+3+3+2 Součet	t	12,000	727,08	0,00	8 724,96	8 724,96	0,00000	0,000
6	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot 4+3+3+2 Součet	t	12,000	467,57	0,00	5 610,84	5 610,84	0,00000	0,000
7	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km 2x40 km (celkem 80 km) 1 Součet	kus	1,000	4 204,80	0,00	4 204,80	4 204,80	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	187 181,63	187 181,63		0,000
8	R	023101011	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 1 do 3 mil. Kč	%	24 957,550	7,50	0,00	187 181,63	187 181,63	0,00000	0,000
Celkem							0,00	455 798,59	455 798,59		0,000