

Cenová nabídka

– zabezpečovací prvky na LC na revírech Mořkov, Zašová

- 1) LC Palůchová – TZ LC (116324) – ZÁBRADLÍ u TP 800 mm (u dvou tůní) – výroba nového zábradlí u propustku, výkopové práce pro nové patky, betonování patek, svařování zábradlí a montáž + reflexní polep.

- Povrchová úprava žárový zinek.
- Délky zábradlí cca 7 000 mm a 12 000 mm.

- práce v dílně	30 h x 350 Kč = 10 500 Kč
- práce v lese	38 h x 350 Kč = 13 300 Kč
- materiál (hutní materiál, beton, pomocný materiál, spojovací materiál, chemické kotvy, reflexní polep)	24 270 Kč
- povrchová úprava	8 810 Kč
- doprava materiálu	60 km x 25 Kč = 1 500 Kč
- doprava	90 km x 15 Kč = 1 350 Kč
<u>CELKEM</u>	<u>59 730 Kč</u>

- 2) LC Palůchová – TZ LC (116324) VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – 3 x

- výroba šablony pro VDZ A22, mat. plast. (řezání laser.) 1 ks x 3 800 Kč = 3 800 Kč
- práce v lese 20 h x 350 Kč = 7 000 Kč
- materiál (barva červená/bílá, balot. posyp, (reflexe) 14 691 Kč
- doprava materiálu 135 km x 28 Kč = 3 780 Kč

CELKEM 27 271 Kč

- 3) LC Veřovice Mezi potůčky PTZ (701908) - ZÁBRADLÍ u závory, TP 600 – výroba 2 ks nového zábradlí, montážní práce a reflexní polep.

- Povrchová úprava žárový zinek.
- Délka zábradlí 2 900 mm a 3 300 mm.

- práce v dílně	12 h x 350 Kč = 4 200 Kč
- práce v lese	20 h x 350 Kč = 7 000 Kč
- materiál (hutní materiál, spojovací materiál, chemické kotvy, reflexní polep, pomocný materiál)	6 260 Kč
- povrchová úprava	4 577 Kč
- doprava	65 km x 15 Kč = 975 Kč
<u>CELKEM</u>	<u>23 012 Kč</u>

4) LC Zakopaná (711694) - u závory – oprava (obnova) mostového zábradlí, výměna vyhnílych trubek, vyrovnaní sloupku, výkopové práce a betonování 1 nového sloupku, výroba zakončení zábradlí, čištění a nátěr celého zábradlí, odklizení v okolí celého zábradlí, doplňkový polep

- práce v dílně	17 h x 350 Kč = 5 950 Kč
- práce v lese	47 h x 350 Kč = 16 450 Kč
- materiál (hutní materiál, barvy, beton, pomocný materiál, polep)	7 840 Kč
- doprava	168 km x 15 Kč = 2 520 Kč
<u>CELKEM</u>	<u>32 760 Kč</u>


5) LC Zakopaná (711694) – (II. od závory) – oprava (obnova) mostového zábradlí, vyrovnaní sloupku, výměna zdeformovaných trubek, odklizení v okolí celého zábradlí, čištění a nátěr celého zábradlí, výroba zakončení zábradlí, reflexní polep

- práce v dílně	8 h x 350 Kč = 2 800 Kč
- práce v lese	35 h x 350 Kč = 12 250 Kč
- materiál (hutní materiál, pomocný materiál, barva, polep)	5 475 Kč
- doprava	106 km x 15 Kč = 1 590 Kč
<u>CELKEM</u>	<u>22 115 Kč</u>

CENA CELKEM BEZ DPH

164 888 Kč

Frenštát p.R. dne 26.6.2024



Ing. Jan Mikeska

se sídlem: Příčnice 1132, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 11180021

DIČ: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A, vložka 11109

kontakt: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]