

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023006** **Napojení ulic Dr.Loubala a Dr.Janského na nové komunikace II.a III.**
DODATEK Č. 6

Objednatel: **Město Moravská Třebová** IČO: **00277037**
nám. T. G. Masaryka 32/29 DIČ: **CZ00277037**
57101 Moravská Třebová-Město

Zhotovitel: **Stavební vodohospodářská, s.r.o.** IČO: **28771346**
Olomoucká 139/4 DIČ: **CZ28771346**
57101 Moravská Třebová

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem		
HSV			606 666,19
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			606 666,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	606 666,19 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **606 666,19** CZK

v Moravské Třebové dne 2.7.2024



Za zhotovitele

Ing. Pavel Charvát
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 109_1	Komunikace II ulice	0,00	466 636,51		466 636,51	77
09a	DODATEK č.6 Odpočet ohumusování a zatravnění	0,00	-111 150,64		-111 150,64	-18
17	DODATEK č.6 Výměna obrubníků	0,00	134 807,21		134 807,21	22
18	DODATEK č.6 výšková úprava poklopů šachet a šoupat	0,00	29 875,10		29 875,10	5
21	DODATEK č.6 parkoviště a kontejnerové stání ul.Janského	0,00	413 104,84		413 104,84	68
SO 109_2	Komunikace III.ulice úsek B	0,00	140 029,68		140 029,68	23
10a	DODATEK č.6 Odpočet ohumusování a zatravnění	0,00	-123 486,23		-123 486,23	-20
19	DODATEK č.6 výšková úprava poklopů šachet a šoupat	0,00	58 209,92		58 209,92	10
20	DODATEK č.6 změna chodníků - doplnění	0,00	59 948,53		59 948,53	10
22	DODATEK č.6 Odvodnění volných ploch při přívalových srážkách	0,00	145 357,46		145 357,46	24
Celkem za stavbu					606 666,19	100

Položkový rozpočet

S:	2023006	Napojení ulic Dr.Loubala a Dr.Janského na nové komunikace II.a III.
O:	SO 109_1	Komunikace II ulice
R:	09a	DODATEK č.6 Odpočet ohumusování a zatravnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-111 150,00
1	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-715,00000	111,00	-79 365,00
		"dle příloh situace komunikace a vzorové řezy" : "rozprostření podorničí -použije se materiál ze stavby"220+180+111+199+2,5+2,5 : -715				-715,00000
2	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-715,00000	43,00	-30 745,00
		"dle příloh situace komunikace a vzorové řezy" : "oseť travním semenem"400+111+199+2,5+2,5 : -715				-715,00000
3	00572410	osivo směs travní parková	kg	-8,00000	130,00	-1 040,00
		400*0,02 'Přepočtené koeficientem množství : -8				-8,00000
Díl: 99		Přesuny hmot a sutí				-0,64
4	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-0,00800	80,00	-0,64

Celkem :

-111 150,64

Položkový rozpočet

S:	2023006	Napojení ulic Dr.Loubala a Dr.Janského na nové komunikace II.a III.
O:	SO 109_1	Komunikace II ulice
R:	17	DODATEK č.6 Výměna obrubníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						13 010,25
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	124,50000	104,50	13 010,25
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						100 065,50
2	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, svyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou zbetonu prostého, do lože zbetonu prostého	m	124,50000	446,00	55 527,00
3	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,20000	2 195,00	24 584,00
4	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	125,50000	159,00	19 954,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						4 372,66
5	998225111R00	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	54,65831	80,00	4 372,66
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						17 358,80
6	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	33,61500	48,40	1 626,97
7	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	134,46000	12,00	1 613,52
8	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	33,61500	245,00	8 235,68
9	979089001R0X	Poplatek za uložení stavebního odpadu na ecyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 170101	t	33,61500	175,00	5 882,63

Celkem :

134 807,21

Položkový rozpočet

S:	2023006	Napojení ulic Dr.Loubala a Dr.Janského na nové komunikace II.a III.
O:	SO 109_1	Komunikace II ulice
R:	18	DODATEK č.6 výšková úprava poklopů šachet a šoupat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				29 450,00
1	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00000	2 860,00	14 300,00
2	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	10,00000	1 515,00	15 150,00
Díl: 99		Přesuny hmot a sutí				425,10
3	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytým z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,31370	80,00	425,10

Celkem :

29 875,10

Položkový rozpočet

S:	2023006	Napojení ulic Dr.Loubala a Dr.Janského na nové komunikace II.a III.
O:	SO 109_1	Komunikace II ulice
R:	21	DODATEK č.6 parkoviště a kontejnerové stání ul.Janského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						58 957,20
1	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	212,00000	65,00	13 780,00
2	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	60,00000	297,00	17 820,00
3	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	60,00000	143,00	8 580,00
4	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	60,00000	22,00	1 320,00
5	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	78,20000	111,00	8 680,20
6	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	78,20000	43,00	3 362,60
7	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	212,00000	25,00	5 300,00
8	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,88000	130,00	114,40
Díl: 5 Komunikace						291 851,40
9	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	9,60000	343,50	3 297,60
10	596921113R00	Kladení betonových vegetačních tvárnic, lože z kameniva fr. 4-8 tl. 30 mm, plocha do 500 m2	m2	156,88000	313,50	49 181,88
11	564851012	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm	m2	12,00000	197,00	2 364,00
12	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	431,36000	174,00	75 056,64
13	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	12,00000	300,00	3 600,00
14	596212211	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně složen z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením	m2	119,00000	302,00	35 938,00
				12+107		119,00000
15	59228231RT01	Tvárnice vegetační B&BC výška 200 x 200 x 80 mm přírodní	kus	93,28000	579,00	54 009,12
16	59228284R	Tvárnice zatravňovací B&BC výška 80 x 400 x 600 mm přírodní	kus	63,60000	469,00	29 828,40
17	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	107,00000	286,00	30 602,00
18	592451170R	Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	9,60000	524,00	5 030,40
19	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	5,04000	584,00	2 943,36

Položkový rozpočet

S:	2023006	Napojení ulic Dr.Loubala a Dr.Janského na nové komunikace II.a III.
O:	SO 109_1	Komunikace II ulice
R:	21	DODATEK č.6 parkoviště a kontejnerové stání ul.Janského

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						56 237,20
20	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	53,00000	446,00	23 638,00
21	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	45,00000	305,00	13 725,00
22	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,56000	2 195,00	3 424,20
23	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	92,00000	159,00	14 628,00
				<u>92,00000</u>		
24	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	6,00000	137,00	822,00
Díl: 99 Přesuny hmot a sutí						6 059,04
25	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	75,73801	80,00	6 059,04

Celkem :

413 104,84

Položkový rozpočet

S:	2023006	Napojení ulic Dr.Loubala a Dr.Janského na nové komunikace II.a III.
O:	SO 109_2	Komunikace III.ulice úsek B
R:	10a	DODATEK č.6 Odpočet ohumusování a zatravnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-123 481,98
1	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-1 040,90000	69,00	-71 822,10
<p>"dle příloh situace komunikace a vzorové řezy" :</p> <p>"rozprostření podorničí - použije se materiál ze stavby a předešlé etapy"124+1127+373+74+2,5 :</p> <p>-1700,5 -1 700,50000</p> <p>okraj komunikace se stávající zástavbou RD bude ohumusován a zatravněn : 442,00000</p> <p>73,5*1,87+22,5*3,23+28*5,28+22,5*3,18+12,49</p> <p>ostůvek směrek ke KAUF LANDU bude ohumusován a zatravněn : 217,6 217,60000</p>						
2	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-1 040,90000	43,00	-44 758,70
<p>"dle příloh situace komunikace a vzorové řezy" :</p> <p>"oseť travním semenem"124+1127+373+74+2,5 :</p> <p>-1700,5 -1 700,50000</p> <p>okraj komunikace se stávající zástavbou RD bude ohumusován a zatravněn : 442,00000</p> <p>73,5*1,87+22,5*3,23+28*5,28+22,5*3,18+12,49</p> <p>ostůvek směrek ke KAUF LANDU bude ohumusován a zatravněn : 217,6 217,60000</p>						
3	00572410	osivo směs travní parková	kg	-53,08600	130,00	-6 901,18
<p>(124+1127+373+74+2,5)*0,05*1,02 :</p> <p>-86,726 -86,72600</p> <p>okraj komunikace se stávající zástavbou RD bude ohumusován a zatravněn : 22,54200</p> <p>(73,5*1,87+22,5*3,23+28*5,28+22,5*3,18+12,49)*0,05*1,02</p> <p>2</p> <p>ostůvek směrek ke KAUF LANDU bude ohumusován a zatravněn : 11,098 11,09800</p>						
Díl: 99 Přesuny hmot a sutí						-4,25
4	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-0,05309	80,00	-4,25

Celkem :

-123 486,23

Položkový rozpočet

S:	2023006	Napojení ulic Dr.Loubala a Dr.Janského na nové komunikace II.a III.
O:	SO 109_2	Komunikace III.ulice úsek B
R:	19	DODATEK č.6 výšková úprava poklopů šachet a šoupat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				57 385,00
1	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	10,00000	2 860,00	28 600,00
2	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	19,00000	1 515,00	28 785,00
Díl: 99		Přesuny hmot a sutí				824,92
3	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	10,31150	80,00	824,92

Celkem :

58 209,92

Položkový rozpočet

S:	2023006	Napojení ulic Dr.Loubala a Dr.Janského na nové komunikace II.a III.
O:	SO 109_2	Komunikace III.ulice úsek B
R:	20	DODATEK č.6 změna chodníků - doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						5 163,44
1	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	9,12000	297,00	2 708,64
2	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	9,12000	143,00	1 304,16
3	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,12000	22,00	200,64
4	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	38,00000	25,00	950,00
Díl: 5 Komunikace pozemní						28 956,00
5	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	38,00000	174,00	6 612,00
6	596211111	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně složen z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením	m2	38,00000	302,00	11 476,00
7	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	38,00000	286,00	10 868,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						24 397,16
8	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou zbetonu prostého, do lože zbetonu prostého	m	8,50000	446,00	3 791,00
9	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	38,00000	305,00	11 590,00
10	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,68800	2 195,00	1 510,16
11	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	4,00000	207,00	828,00
12	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	42,00000	159,00	6 678,00
		38+4		42,00000		
Díl: 99 Přesuny hmot a sutí						1 431,93
13	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	17,89910	80,00	1 431,93

Celkem :

59 948,53

Položkový rozpočet

S:	2023006	Napojení ulic Dr.Loubala a Dr.Janského na nové komunikace II.a III.
O:	SO 109_2	Komunikace III.ulice úsek B
R:	22	DODATEK č.6 Odvodnění volných ploch při přívalových srážkách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				60 056,57
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ startovací jáma protlaku : 2,5*2,5*1,2	m3	7,50000	426,00	3 195,00
				7,50000		
2	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ výkop rýhy : 45*0,8*0,8	m3	28,80000	125,50	3 614,40
				28,80000		
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	28,80000	41,60	1 198,08
4	141721104R00	Řízené protlačení a vtažení PP d 315 mm, hor.1 - 4	m	9,00000	4 147,50	37 327,50
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	28,80000	144,00	4 147,20
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Začátek provozního součtu výkopy rýhy : 45*0,8*0,8 výkopy startovací jáma : 2,5*2,5*1,2 odpočet zásypu : -9,7 odpočet obyspu : -5,4 Konec provozního součtu vytvoření valu : 21,2	m3	21,20000	18,70	396,44
				28,80000		
				7,50000		
				-9,70000		
				-5,40000		
				21,20000		
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp rýhy : 15*0,8*0,35 zásyp startovací jámy (částečný) : 5,5	m3	9,70000	139,50	1 353,15
				4,20000		
				5,50000		
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 15*0,8*0,45	m3	5,40000	662,00	3 574,80
				5,40000		
9	PC 01	Nájezd protlakové soupravy	soubor	1,00000	5 250,00	5 250,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				11 190,00
10	235681111R00	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny s dodáním jílu jilová hrázka : 3	m3	3,00000	3 730,00	11 190,00
				3,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				73 416,48
11	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, DN 300	m	15,00000	57,80	867,00
12	877373122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300	kus	4,00000	264,00	1 056,00
13	PC 02	Svařování PP potrubí na tupo DN 315	kus	3,00000	3 255,00	9 765,00
14	28614273RX	Trubka kanalizační EM-LINE PP 315 x 6000 mm bez hrdla	kus	6,00000	6 890,40	41 342,40
15	28614710.AR	Přesuvka AWADUKT PP SN 10 RAUSISTO DN 315	kus	4,00000	5 096,52	20 386,08
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				694,41
16	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	6,31279	110,00	694,41
Celkem :						145 357,46