

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Sanace trhlín a oprava fasády obj. SL1 , MBÚ AV ČR v.v.i. - vícepráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Videňská 1083
		IČO	DIČ
Objednatel	MBÚ AV ČR v.v.i.	61388971	CZ61388971
Projektant			
Zhotovitel	T-bro CZ s.r.o.	49060104	CZ49060104
Zpracoval	m: _____		
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		11.06.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C							
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby							
1	HSV	Dodávky	3 560,16	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	4 557,50	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava	3,00%	243,53	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	3,00%	243,53	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	3,00%	243,53	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		8 117,66	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		730,59	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	530,90	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D		Celkem bez DPH		9 379,15
							DPH		%	Základ daně	DPH celkem
							Režim přenesení daňové povinnosti:				
							snižovaná		12,0	0,00	
							základní		21,0	9 379,15	
							Daň odvede zákazník.				
							Cena bez DPH		9 379,15		
							E Přípočty a odpočty				
							Dodá zadavatel		0,00		
							Klouzavá doložka		0,00		
							Zvýhodnění		0,00		

ROZPOČET

Stavba: Sanace trhlín a oprava fasády obj. SL1 , MBÚ AV ČR v.v.i. - vícepráce
Objekt:

Objednatel: MBÚ AV ČR v.v.i.

Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o.

Místo: Vídeňská 1083

Zpracoval: Jiří Čapla

Datum: 11. 6. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				8 117,66	0,435
6		Upravy povrchu, podlahy a osazování výplní					0 435
4	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	6 000			0,142
5	622321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojné	m2	6,000			0,041
2	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	6 000			0,189
3	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	6,000			0 063
9		Ostatní konstrukce a ráce-bourání					0 000
1	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky přes 80 do 100 %	m2	6,000			0,000
997		Přesun sutě					0 000
7	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,432			0,000
8	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,432			0,000
9	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,432			0 000
10	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,432			0,000
998		Přesun hmot					0,000
6	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční ro budov v do 6 m		0,435			0,000
		Celkem					0,435