

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 28.06.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
117	Oprava stejnosměrného napájení v SÚ žst. Praha Čakovice	328 567,14	0,00	68 999,10	397 566,24	325 189,90	3 377,24	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	320 401,42	0,00	67 284,30	387 685,72	317 276,25	3 125,17	0,00	0,00	0,00
02	VRN	8 165,72	0,00	1 714,80	9 880,52	7 913,65	252,07	0,00	0,00	0,00
Celkem		328567,14	0,00	68999,10	397566,24	325189,90	3377,24	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava stejnosměrného napájení v SÚ žst. Praha Čakovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Praha Čakovice, SÚ, Jizerská 78/2, Praha Čak.

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				315 360,00	5 041,42	320 401,42		0,000
1	749	7496600095	Vlastní spotřeba Usměrňovače 230/110V DC 40A, jednofázový tyristorový usměrňovač v samostatné skříni (např. Schuster)	kus	1,000	265 099,50	265 099,50	0,00	265 099,50	0,00000	0,000
2	749	7496600275	Vlastní spotřeba Náhradní díly k usměrňovačům (např. Schuster) Kontrolní a řídicí jednotka s LCD displejem	kus	1,000	32 850,00	32 850,00	0,00	32 850,00	0,00000	0,000
3	749	7496600279	Vlastní spotřeba Náhradní díly k usměrňovačům (např. Schuster) Reléový modul	kus	1,000	17 410,50	17 410,50	0,00	17 410,50	0,00000	0,000
5	SEE	7495251025	Montáž ovládacích skříní ovládacího dotykového panelu	kus	1,000	1 916,25	0,00	1 916,25	1 916,25	0,00000	0,000
4	R	7496652010	Montáž usměrňovačů/nabíječů do 230/110 V DC do 230 V	kus	1,000	1 916,25	0,00	1 916,25	1 916,25	0,00000	0,000
6	SZT	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	4,000	160,97	0,00	643,88	643,88	0,00000	0,000
7	SZT	7593317010	Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	4,000	141,26	0,00	565,04	565,04	0,00000	0,000
Celkem							315 360,00	5 041,42	320 401,42		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava stejnosměrného napájení v SÚ žst. Praha Čakovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Praha Čakovice, SÚ, Jizerská 78/2, Praha Čak.

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	7 913,65	7 913,65		0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	1,000	502,61	0,00	502,61	502,61	0,00000	0,000
<i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>											
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	16,000	463,19	0,00	7 411,04	7 411,04	0,00000	0,000
<i>Měrou jednotkou je kus stroje.</i>											
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	252,07	252,07		0,000
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	50,414	5,00	0,00	252,07	252,07	0,00000	0,000
Celkem							0,00	8 165,72	8 165,72		0,000