

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 28. 6. 2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
114	Oprava kontrolních obvodů PZS P2448 a P2449 v žst. Kladno Dubí	218 163,36	0,00	45 814,31	263 977,67	208 052,94	10 110,42	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	117 563,36	0,00	24 688,31	142 251,67	117 563,36	0,00	0,00	0,00	0,00
02	VRN	100 600,00	0,00	21 126,00	121 726,00	90 489,58	10 110,42	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>218163,36</b>	<b>0,00</b>	<b>45814,31</b>	<b>263977,67</b>	<b>208052,94</b>	<b>10110,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kontrolních obvodů PZS P2448 a P2449 v žst. Kladno Dubí

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Kladno Dubí, DK, SÚ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST</b>							<b>41 847,89</b>	<b>75 715,47</b>	<b>117 563,36</b>		<b>0,000</b>
<b>Ostatní</b>											
1	R	7491352030	Zhotovení otvorů v ocelovém plechu tloušťky do 4 mm kruhových, průměru do 21 mm	kus	6,000	188,34	0,00	1 130,04	1 130,04	0,00000	0,000
2	R	7491352034	Zhotovení otvorů v ocelovém plechu tloušťky do 4 mm kruhových, průměru přes 29 do 42 mm	kus	2,000	335,07	0,00	670,14	670,14	0,00000	0,000
3	R	7494757012	Montáž ucpávkových vývodků pro kabely, průměru do 28 mm	kus	2,000	28,58	0,00	57,16	57,16	0,00000	0,000
4	R	7590525232	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P	m	25,000	42,60	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00000	0,000
5	759	7593100900	Měniče Měnič DC 24V/24V spínaný, s galvanickým oddělením, stabilizovaný	kus	1,000	4 226,70	4 226,70	0,00	4 226,70	0,00000	0,000
6	759	7593320102	Prvky Pásek zdíř.pro zástrč.poj. 1,0A (CV719029002)	kus	2,000	137,97	275,94	0,00	275,94	0,00000	0,000
7	759	7593320105	Prvky Pásek zdíř.pro zástrč.poj. 2A (CV719029003)	kus	2,000	137,97	275,94	0,00	275,94	0,00000	0,000
8	759	7593320108	Prvky Pásek zdíř.pro zástrč.poj. 5A (CV719029004)	kus	1,000	142,35	142,35	0,00	142,35	0,00000	0,000
9	759	7593310450	Konstrukční díly Panel volné vazby úplný (CV725719003M)	kus	2,000	11 059,50	22 119,00	0,00	22 119,00	0,00000	0,000
10	759	7593310070	Konstrukční díly Deska pro součástky (CV725715003M)	kus	5,000	319,74	1 598,70	0,00	1 598,70	0,00000	0,000
11	759	7593311050	Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 12-ti dílná (CV721225082)	kus	4,000	764,31	3 057,24	0,00	3 057,24	0,00000	0,000
12	749	7492500030	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H05V-U 0,5	m	150,000	2,21	331,50	0,00	331,50	0,00000	0,000
13	749	7492500560	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H05V-K 0,75	m	50,000	2,86	143,00	0,00	143,00	0,00000	0,000
14	749	7494010544	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ucpávkové vývodky Vývodka SCAME PG 29 s matkou	kus	2,000	17,96	35,92	0,00	35,92	0,00000	0,000
15	759	7590521544	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	25,000	277,04	6 926,00	0,00	6 926,00	0,00000	0,000
16	759	7590610230	Indikační a kolejevé desky a ovládací pulty Tlačítko třípolohové vratné (CV720789001)	kus	1,000	2 014,80	2 014,80	0,00	2 014,80	0,00000	0,000
17	759	7590610450	Indikační a kolejevé desky a ovládací pulty Počítadlo do kolejevé desky 24V	kus	1,000	700,80	700,80	0,00	700,80	0,00000	0,000
18	R	7590525715	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 24p	kus	1,000	2 748,45	0,00	2 748,45	2 748,45	0,00000	0,000

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

**Objekt:** Oprava kontrolních obvodů PZS P2448 a P2449 v žst. Kladno Dubí

**Část:** technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Kladno Dubí, DK, SÚ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
19	R	7590525716	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 30p	kus	1,000	3 295,95	0,00	3 295,95	3 295,95	0,00000	0,000
20	R	7590525790	Montáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu	kus	4,000	93,73	0,00	374,92	374,92	0,00000	0,000
21	R	7590615040	Montáž tlačítka, světelné buňky, počítadla, zvonku, relé, R, C do kolejové desky nebo pultu za provozu	kus	8,000	1 719,15	0,00	13 753,20	13 753,20	0,00000	0,000
22	R	7590617040	Demontáž tlačítka nebo světelné buňky z kolejové desky nebo pultu za provozu	kus	8,000	508,08	0,00	4 064,64	4 064,64	0,00000	0,000
23	R	7593005010	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe do stojanové řady	kus	1,000	1 054,49	0,00	1 054,49	1 054,49	0,00000	0,000
24	R	7593315380	Montáž panelu reléového	kus	3,000	199,29	0,00	597,87	597,87	0,00000	0,000
25	R	7593315382	Montáž panelu se svorkovnicemi	kus	2,000	199,29	0,00	398,58	398,58	0,00000	0,000
26	R	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	205,000	160,97	0,00	32 998,85	32 998,85	0,00000	0,000
27	R	7593317010	Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	93,000	141,26	0,00	13 137,18	13 137,18	0,00000	0,000
28	R	7593325110	Montáž pásku zdířkového pojistkového	kus	5,000	73,80	0,00	369,00	369,00	0,00000	0,000

**Celkem**

**41 847,89**

**75 715,47**

**117 563,36**

**0,000**

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kontrolních obvodů PZS P2448 a P2449 v žst. Kladno Dubí

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Kladno Dubí, DK, SÚ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST      Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>90 489,58</b>	<b>90 489,58</b>		<b>0,000</b>
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	16,000	502,61	0,00	8 041,76	8 041,76	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	178,000	463,19	0,00	82 447,82	82 447,82	0,00000	0,000
<b>VRN      Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>10 110,42</b>	<b>10 110,42</b>		<b>0,000</b>
3	R	023101001	Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč	%	1 175,630	8,60	0,00	10 110,42	10 110,42	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>100 600,00</b>	<b>100 600,00</b>		<b>0,000</b>