

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 28. 6. 2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
113	Oprava zcizeného kabelu FLEY 24P1 pro TZZ Kladno - Kamenné Žehrovice v žst. Kamenné Žehrovice	63 442,57	0,00	13 322,94	76 765,51	38 156,95	25 285,62	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	43 913,70	0,00	9 221,88	53 135,58	29 238,08	14 675,62	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	8 623,20	0,00	1 810,87	10 434,07	0,00	8 623,20	0,00	0,00	0,00
03	VRN	10 905,67	0,00	2 290,19	13 195,86	8 918,87	1 986,80	0,00	0,00	0,00
Celkem		63442,57	0,00	13322,94	76765,51	38156,95	25285,62	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizeného kabelu FLEY 24P1 pro TZZ Kladno - Kamenné Žehrovice v žst. Kamenné Žehrovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: Kamenné Žehrovice u býv. St1 km 33,6

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							12 800,70	1 874,92	14 675,62		0,000
5 Komunikace pozemní							12 800,70	1 874,92	14 675,62		0,000
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,750	2 146,20	0,00	1 609,65	1 609,65	0,00000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	0,750	353,69	0,00	265,27	265,27	0,00000	0,000
3	759	7590521544	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	30,000	277,04	8 311,20	0,00	8 311,20	0,00000	0,000
4	759	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	2,000	2 244,75	4 489,50	0,00	4 489,50	0,00000	0,000
OST Ostatní							0,00	29 238,08	29 238,08		0,000
5	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	2,000	1 070,91	0,00	2 141,82	2 141,82	0,00000	0,000
6	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 314,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00000	0,000
7	R	7590525232	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P	m	12,000	42,60	0,00	511,20	511,20	0,00000	0,000
8	R	7590525416	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 48 žil	kus	2,000	8 311,05	0,00	16 622,10	16 622,10	0,00000	0,000
9	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	48,000	21,35	0,00	1 024,80	1 024,80	0,00000	0,000
10	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	48,000	22,34	0,00	1 072,32	1 072,32	0,00000	0,000
11	R	7590555455	Značení trasy vedení	m	20,000	19,93	0,00	398,60	398,60	0,00000	0,000
12	R	7598015105	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil	kus	1,000	902,28	0,00	902,28	902,28	0,00000	0,000
13	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	48,000	82,02	0,00	3 936,96	3 936,96	0,00000	0,000
Celkem							12 800,70	31 113,00	43 913,70		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizeného kabelu FLEY 24P1 pro TZZ Kladno - Kamenné Žehrovice v žst. Kamenné Žehrovice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: Kamenné Žehrovice u býv. St1 km 33,6

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							0,00	8 623,20	8 623,20		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	8 623,20	8 623,20		0,000
1	R	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	15,000	481,80	0,00	7 227,00	7 227,00	0,00000	0,000
2	R	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	15,000	93,08	0,00	1 396,20	1 396,20	0,00000	0,000
Celkem							0,00	8 623,20	8 623,20		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava zcizeného kabelu FLEY 24P1 pro TZZ Kladno - Kamenné Žehrovice v žst. Kamenné Žehrovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: Kamenné Žehrovice u býv. St1 km 33,6

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 28. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	8 918,87	8 918,87		0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	3,000	502,61	0,00	1 507,83	1 507,83	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	16,000	463,19	0,00	7 411,04	7 411,04	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	1 986,80	1 986,80		0,000
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	397,360	5,00	0,00	1 986,80	1 986,80	0,00000	0,000
Celkem							0,00	10 905,67	10 905,67		0,000