

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19.06.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>109</b>	<b>Výměna návěstidel PŘL a OPŘL v žst. Neratovice</b>	<b>147 798,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31 037,75</b>	<b>178 836,55</b>	<b>138 363,79</b>	<b>9 435,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	technologická část	90 519,55	0,00	19 009,11	109 528,66	89 019,62	1 499,93	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	10 357,46	0,00	2 175,07	12 532,53	7 384,72	2 972,74	0,00	0,00	0,00
03	VRN	46 921,79	0,00	9 853,58	56 775,37	41 959,45	4 962,34	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>147798,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31037,75</b>	<b>178836,55</b>	<b>138363,79</b>	<b>9435,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel PŘL a OPŘL v žst. Neratovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Neratovice, žkm 32,930 a 33,308

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>1 499,93</b>	<b>1 499,93</b>		<b>0,000</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>0,00</b>	<b>1 499,93</b>	<b>1 499,93</b>		<b>0,000</b>
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelosti I skupiny 3	m3	0,600	2 146,20	0,00	1 287,72	1 287,72	0,00000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	0,600	353,69	0,00	212,21	212,21	0,00000	0,000
<b>OST Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>89 019,62</b>	<b>89 019,62</b>		<b>0,000</b>
3	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 314,00	0,00	2 628,00	2 628,00	0,00000	0,000
4	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	26,000	21,35	0,00	555,10	555,10	0,00000	0,000
5	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	26,000	22,34	0,00	580,84	580,84	0,00000	0,000
6	R	7590555010	Zhotovení formy kabelové na kabel do 5x2	kus	2,000	730,37	0,00	1 460,74	1 460,74	0,00000	0,000
7	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	2,000	2 452,80	0,00	4 905,60	4 905,60	0,00000	0,000
8	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	1,000	3 317,85	0,00	3 317,85	3 317,85	0,00000	0,000
9	R	7590715022	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	1,000	10 117,80	0,00	10 117,80	10 117,80	0,00000	0,000
10	R	7590715023	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami	kus	1,000	10 336,80	0,00	10 336,80	10 336,80	0,00000	0,000
11	R	7590717032	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	1,000	10 293,00	0,00	10 293,00	10 293,00	0,00000	0,000
12	R	7590717034	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami	kus	1,000	10 533,90	0,00	10 533,90	10 533,90	0,00000	0,000
13	R	7590727020	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu návěstního transformátoru	kus	5,000	73,04	0,00	365,20	365,20	0,00000	0,000
14	R	7590725018	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu desky transformátoru	kus	2,000	780,74	0,00	1 561,48	1 561,48	0,00000	0,000
15	R	7590725020	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu návěstního transformátoru	kus	5,000	243,09	0,00	1 215,45	1 215,45	0,00000	0,000

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel PŘL a OPŘL v žst. Neratovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Neratovice, žkm 32,930 a 33,308

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
16	R	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	2,000	569,40	0,00	1 138,80	1 138,80	0,00000	0,000
17	R	7590725058	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu upozorňovacího na návěstidlo	kus	1,000	780,74	0,00	780,74	780,74	0,00000	0,000
18	R	7590725070	Zatmelení skříňové návěstního transformátoru	kus	2,000	1 565,85	0,00	3 131,70	3 131,70	0,00000	0,000
19	R	7590727014	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu skříňové návěstních transformátorů	kus	5,000	939,51	0,00	4 697,55	4 697,55	0,00000	0,000
20	R	7590727018	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu desky transformátoru	kus	5,000	234,33	0,00	1 171,65	1 171,65	0,00000	0,000
21	R	7590727046	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	2,000	170,82	0,00	341,64	341,64	0,00000	0,000
22	R	7590727058	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu upozorňovacího na návěstidlo	kus	1,000	234,33	0,00	234,33	234,33	0,00000	0,000
23	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	4,000	395,30	0,00	1 581,20	1 581,20	0,00000	0,000
24	R	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	1,000	432,53	0,00	432,53	432,53	0,00000	0,000
25	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	26,000	82,02	0,00	2 132,52	2 132,52	0,00000	0,000
26	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	2,000	7 752,60	0,00	15 505,20	15 505,20	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>90 519,55</b>	<b>90 519,55</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel PŘL a OPŘL v žst. Neratovice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Neratovice, žkm 32,930 a 33,308

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>1 652,06</b>	<b>1 320,68</b>	<b>2 972,74</b>		<b>0,011</b>
<b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>1 652,06</b>	<b>1 320,68</b>	<b>2 972,74</b>		<b>0,011</b>
1	R	460941233	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	2,000	164,25	21,80	306,70	328,50	0,00178	0,004
2	R	468101133	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	2,000	506,99	0,00	1 013,98	1 013,98	0,00000	0,000
3	311	31111011	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,160	3 668,25	586,92	0,00	586,92	0,01650	0,003
4	311	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,080	1 270,20	101,62	0,00	101,62	0,00423	0,000
5	246	24633006	pěna montážní PUR jednosložková	litr	4,000	235,43	941,72	0,00	941,72	0,00112	0,004
<b>HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>							<b>0,00</b>	<b>7 384,72</b>	<b>7 384,72</b>		<b>0,000</b>
6	R	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	8,000	516,84	0,00	4 134,72	4 134,72	0,00000	0,000
7	R	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	8,000	406,25	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>1 652,06</b>	<b>8 705,40</b>	<b>10 357,46</b>		<b>0,011</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel PŘL a OPŘL v žst. Neratovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Neratovice, žkm 32,930 a 33,308

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>							<b>0,00</b>	<b>41 959,45</b>	<b>41 959,45</b>		<b>0,000</b>	
<b>Ostatní</b>												
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	3,000	502,61	0,00	1 507,83	1 507,83	0,00000	0,000	
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	18,000	463,19	0,00	8 337,42	8 337,42	0,00000	0,000	
3	R	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	8,000	773,07	0,00	6 184,56	6 184,56	0,00000	0,000	
4	R	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	22,000	170,82	0,00	3 758,04	3 758,04	0,00000	0,000	
			37 km - 4 t									
			3*4		12,000							
			23 km - 2 t									
			2*2		4,000							
			35 km - 1 t									
			3*1		3,000							
			35 km - 1 t									
			3*1		3,000							
			Součet		22,000							
5	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	8,000	727,08	0,00	5 816,64	5 816,64	0,00000	0,000	
6	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	8,000	467,57	0,00	3 740,56	3 740,56	0,00000	0,000	
7	R	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000	4 204,80	0,00	12 614,40	12 614,40	0,00000	0,000	
<b>VRN</b>							<b>0,00</b>	<b>4 962,34</b>	<b>4 962,34</b>		<b>0,000</b>	
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>												
8	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	992,467	5,00	0,00	4 962,34	4 962,34	0,00000	0,000	

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel PŘL a OPŘL v žst. Neratovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Neratovice, žkm 32,930 a 33,308

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 19. 6. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>46 921,79</b>	<b>46 921,79</b>		<b>0,000</b>