

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **065/2020**      **Úprava stávající příjezdové komunikace k bytovým domům č.721, č.859, Město Pohořelice**

Zadavatel \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **KAREL VOBŮRKA s.r.o.** IČO: **29309425**  
**Kopečná 940/14** DIČ: **CZ29309425**  
**602 00 Brno**

Vypracoval: **Ing. Petr Guňka**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 743 646,38
PSV	637,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	45 200,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 789 483,38</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 789 483,38 CZK
Základní DPH	21 %	375 791,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **2 165 274,89 CZK**



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>				<b>0,00</b>		
<b>01</b>	<b>UZNATELNÉ NÁKLADY</b>	<b>0,00</b>	<b>1 738 396,38</b>	<b>365 063,24</b>	<b>2 103 459,62</b>	<b>97</b>
SO 101	ZPEVNĚNÁ NEPROPUSTNÁ PLOCHA - PROPUSTNÁ DLAŽBA	0,00	1 095 335,98	230 020,56	1 325 356,54	61
SO 102	STÁVAJÍCÍ ZELEŇ - PROPUSTNÁ DLAŽBA	0,00	623 170,40	130 865,78	754 036,18	35
SO 103	ZELEŇ	0,00	19 890,00	4 176,90	24 066,90	1
<b>02</b>	<b>NEUZNATELNÉ NÁKLADY</b>	<b>0,00</b>	<b>5 887,00</b>	<b>1 236,27</b>	<b>7 123,27</b>	<b>0</b>
SO 101	KOMUNIKACE	0,00	5 887,00	1 236,27	7 123,27	0
<b>VRN</b>	<b>VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>	<b>0,00</b>	<b>45 200,00</b>	<b>9 492,00</b>	<b>54 692,00</b>	<b>3</b>
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	0,00	45 200,00	9 492,00	54 692,00	3
Celkem za stavbu		0,00	1 789 483,38	375 791,51	2 165 274,89	100

Popis stavby: 065/2020 - Úprava stávající příjezdové komunikace k bytovým domům č.721, č.859, Město Pohořelice

Popis objektu: 01 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Popis rozpočtu: SO 101 - ZPEVNĚNÁ NEPROPUSTNÁ PLOCHA - PROPUSTNÁ DLAŽBA

Popis rozpočtu: SO 102 - STÁVAJÍCÍ ZELEŇ - PROPUSTNÁ DLAŽBA

Popis rozpočtu: SO 103 - ZELEŇ

Popis objektu: 02 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Popis rozpočtu: SO 101 - KOMUNIKACE

Popis objektu: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Popis rozpočtu: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			629 852,90	35,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			40 676,32	2,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 250,00	0,3
5	Komunikace	HSV			859 398,75	48,0
8	Trubní vedení	HSV			12 120,00	0,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			141 571,36	7,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			54 777,05	3,1
711	Izolace proti vodě	PSV			637,00	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN			45 200,00	2,5
Cena celkem					1 789 483,38	100,0

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	065/2020	Úprava stávající příjezdové komunikace k bytovým domům č.721, č.859, Město Pohofelice
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO 101	ZPEVNĚNÁ NEPROPUSTNÁ PLOCHA - PROPUSTNÁ DLAŽBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>441 228,15</b>		<b>533 886,06</b>		
1	014102OA0	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	639,80800	175,00	111 966,40	21,00	135 479,34		RTS 23/ I
		viz. položka č. 113328OA0 : 99,82*2,4		239,56800						
		viz. položka č. 123738OA0 : (202,79)*2,0		405,58000						
		viz. položka č. 132738OA0 : 45*2,0		90,00000						
		- obsyp objektů : -47,67*2,0		-95,34000						
2	11090OA0	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	kompl	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		RTS 23/ I
		Odstřanění, odvoz a likvidace dle platné legislativy. Odvozová vzdálenost dle skládky, nebo recyklačního dvora zhotvitel.								
		- do ceny jsou započítány náklady na odstranění drobného mobiliáře - laviček, sušáku, d. dorných kovových konstrukcí apod.								
		dále posůzstatky dřevěných konstrukcí apod.								
		- cena zahrnuje kompletní příprvu v místě stavby komunikace a zepvněných ploch.								
		1		1,00000						
3	113328OA0	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	99,82000	680,00	67 877,60	21,00	82 131,90		RTS 23/ I
		ODSTR. STAV. PODKLADU POD PANELY (tl. 260 mm) : 280*1,1*0,26		80,08000						
		ODSTRANĚNÍ STAV. ŠTĚRKOVÉ PLOCHY URČENÉ K PARKOVANÍ : 42*0,47		19,74000						
4	11336OA0	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	42,00000	450,00	18 900,00	21,00	22 869,00		RTS 23/ I
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
		ODSTR. STAV. PANELŮ - ODOVZ NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM (VZDÁLENSOT DO 10 km) : 280*0,15		42,00000						
5	113544OA0	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	172,00000	152,00	26 144,00	21,00	31 634,24		RTS 23/ I
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
		86*2		172,00000						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	065/2020	Úprava stávající příjezdové komunikace k bytovým domům č.721, č.859, Město Pohofelice
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO 101	ZPEVNĚNÁ NEPROPUSTNÁ PLOCHA - PROPUSTNÁ DLAŽBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
6	11354OA0	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	2 580,00000	8,00	20 640,00	21,00	24 974,40		RTS 23/ I
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). příplatek za dalších 15 km nad 5 km (celkem odvozočná vzdálenost 20 km) 86*2*15 <span style="float: right;">2 580,00000</span>								
7	123738OA0	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	202,79000	250,00	50 697,50	21,00	61 343,98		RTS 23/ I

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	065/2020	Úprava stávající příjezdové komunikace k bytovým domům č.721, č.859, Město Pohořelice
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO 101	ZPEVNĚNÁ NEPROPUSTNÁ PLOCHA - PROPUSTNÁ DLAŽBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**									
		ODKOP PRO PARKOVACÍ PLOCHU : 20,50*0,62				12,71000					
		ODKOP PRO CHODNÍKOVOU PLOCHU : 60*0,30				18,00000					
		ODKOP PRO KONTEJNEROVÉ STÁNÍ : 9*0,32				2,88000					
		(SANACE PODKLADNÍCH VRSTEV) : (360+115+80+9)*0,3				169,20000					
8	132738OA0	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	45,00000	480,00	21 600,00	21,00	26 136,00		RTS 23/ I	

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jimek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141\*\*

VÝKOP PRO ZŘÍZENÍ VSAKOVACÍCH RÝH : 2,25\*(15+5) 45,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	065/2020	Úprava stávající příjezdové komunikace k bytovým domům č.721, č.859, Město Pohofelice
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO 101	ZPEVNĚNÁ NEPROPUSTNÁ PLOCHA - PROPUSTNÁ DLAŽBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	17511OA0	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM obsyp objektů (kolem obrubníku průměrná kubatúra 0,15m3/bm) : 224,46*0,15 OBSYP KOLEM VSAKOVACÍ RÝHY : (15+5)*2*0,35	M3	47,66900	850,00	40 518,65	21,00	49 027,57		RTS 23/ I
				33,66900						
				14,00000						
10	17680OA0	VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností  - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stisněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) VSAKOVACÍ RÝHA - ŠTĚRK 16/32 mm : 1*1*(15+5)	M3	20,00000	1 350,00	27 000,00	21,00	32 670,00		RTS 23/ I
				20,00000						
11	18110OA0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I 276,30+48,50+9	M2	333,80000	12,00	4 005,60	21,00	4 846,78		RTS 23/ I
				333,80000						
12	014102OA0.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton obrubníky : 172*0,45*0,45*2,4 panely : 42*2,4	T	184,39200	200,00	36 878,40	21,00	44 622,86		Vlastní
				83,59200						
				100,80000						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	065/2020	Úprava stávající příjezdové komunikace k bytovým domům č.721, č.859, Město Pohofelice
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO 101	ZPEVNĚNÁ NEPROPUSTNÁ PLOCHA - PROPUSTNÁ DLAŽBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>27 639,52</b>		<b>33 443,82</b>		
13	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 Ochranná geotextilie pod kci zpevněných ploch, včetně dodávky textlie (60)*1,05	m2	63,00000	32,00	2 016,00	21,00	2 439,36	800-2	RTS 23/ I
						63,00000				
14	21461DOA0	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 Geotextilie netkaná 400g/m2 – sorpční Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu (276,30+48,50+9)*1,05	M2	350,49000	48,00	16 823,52	21,00	20 356,46		RTS 23/ I
						350,49000				
15	21461EOA0	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu GEOTEXTILIE KOLEM VSAKOVACÍ RÝHY : 4*1*2*(15+5)	M2	160,00000	55,00	8 800,00	21,00	10 648,00		RTS 23/ I
						160,00000				
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>486 451,00</b>		<b>588 605,71</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	065/2020	Úprava stávající příjezdové komunikace k bytovým domům č.721, č.859, Město Pohořelice
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO 101	ZPEVNĚNÁ NEPROPUSTNÁ PLOCHA - PROPUSTNÁ DLAŽBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	75,90000	180,00	13 662,00	21,00	16 531,02	822-1	RTS 23/ I
Podsypanie ze štěrkodrti ( ŠDB 0/32.GN.ČSN 736126-1) : koef. filtrace cca kf = 1.10-4 + 1.10-5 m/s : CHODNÍKY : 60*1,1 <span style="float: right;">66,00000</span> STÁNÍ PRO KONTEJNERY : 9*1,1 <span style="float: right;">9,90000</span>										
17	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm, Kamenivo nestanovené	m2	311,64000	225,00	70 119,00	21,00	84 843,99	822-1	RTS 23/ I
Podsypanie ze štěrkodrti ( ŠDA 0/32.GE.ČSN 736126-1) : koef. filtrace cca kf = 1.10-4 + 1.10-5 m/s : KOMUNIKACE : 276,30*1,05 <span style="float: right;">290,11500</span> PARKOVACÍ PLOCHA : 20,50*1,05 <span style="float: right;">21,52500</span>										
18	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm, Kamenivo nestanovené	m2	326,48000	225,00	73 458,00	21,00	88 884,18	822-1	RTS 23/ I
Podsypanie ze štěrkodrti ( ŠDB 0/63.GN.ČSN 736126-1) : koef. filtrace cca kf = 1.10-3 + 1.10-4 m/s : KOMUNIKACE : 276,30*1,1 <span style="float: right;">303,93000</span> PARKOVACÍ PLOCHA : 20,50*1,1 <span style="float: right;">22,55000</span>										
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	60,00000	150,00	9 000,00	21,00	10 890,00	822-1	RTS 23/ I
s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. CHODNÍKOVÁ PLOCHA : 60 <span style="float: right;">60,00000</span>										
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	305,80000	150,00	45 870,00	21,00	55 502,70	822-1	RTS 23/ I
s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. VČETNĚ ŘEZÁNÍ A DOŘEZŮ : KOMUNIKACE : 276,30 <span style="float: right;">276,30000</span>										

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	065/2020	Úprava stávající příjezdové komunikace k bytovým domům č.721, č.859, Město Pohofelice
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO 101	ZPEVNĚNÁ NEPROPUSTNÁ PLOCHA - PROPUSTNÁ DLAŽBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		PARKOVIŠTĚ : 20,50		20,50000						
		STÁNÍ PRO KONTEJNERY : 9		9,00000						
21	56336OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry snace podkladu v případě neúnosného podloží : 276,30+48,50+9 (bude použito pouze na základě zatěžovací zkoušky pláně a po odsouhlasení TDS a záastucem investora) : ŠD fr-0/63 :	M2	333,80000	270,00	90 126,00	21,00	109 052,46		RTS 23/ I
22	R001	Dlažba vsakovací 20x20x8 cm přírodní Betonová vsakovací dlažba : Rychlost vsakování vody min. 0,025 l/(m² x s) : Lože z hrubého drceného kameniva frakce 4-8mm. : KOMUNIKACE : 276,30 PARKOVACÍ PLOCHA : 20,50 - (1,95*3*0,2) STÁNÍ PRO KONTEJNERY : 9	m2	304,63000	520,00	158 407,60	21,00	191 673,20		Vlastní
23	R002	Dlažba vsakovací 20x20x8 cm červená Betonová vsakovací dlažba - VDZ parkovacích ploch : (1,95*3*0,2) Rychlost vsakování vody min. 0,025 l/(m² x s) : Lože z hrubého drceného kameniva frakce 4-8mm. :	m2	1,17000	520,00	608,40	21,00	736,16		Vlastní
24	R003	Dlažba vsakovací 20x20x6 cm přírodní Betonová vsakovací dlažba : Rychlost vsakování vody min. 0,025 l/(m² x s) : Lože z hrubého drceného kameniva frakce 4-8mm. :	m2	60,00000	420,00	25 200,00	21,00	30 492,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	065/2020	Úprava stávající příjezdové komunikace k bytovým domům č.721, č.859, Město Pohofelice
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO 101	ZPEVNĚNÁ NEPROPUSTNÁ PLOCHA - PROPUSTNÁ DLAŽBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		CHODNIKOVÁ PLOCHA : 60		60,00000						
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>7 220,00</b>		<b>8 736,20</b>		
25	899210A0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,00000	2 580,00	2 580,00	21,00	3 121,80		RTS 23/ I
		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).								
		1		1,00000						
26	899230A0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2,00000	2 320,00	4 640,00	21,00	5 614,40		RTS 23/ I
		- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).								
		2		2,00000						
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>101 836,86</b>		<b>123 222,60</b>		
27	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	19,00000	150,00	2 850,00	21,00	3 448,50	822-1	RTS 23/ I
		včetně spotřeby vody								
		19		19,00000						
28	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	235,68300	420,00	98 986,86	21,00	119 774,10		RTS 23/ I
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. (224,46)*1,05								
				235,68300						
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>30 960,45</b>		<b>37 462,14</b>		
29	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	476,31467	65,00	30 960,45	21,00	37 462,14	822-1	RTS 23/ I
		vodorovně do 200 m								
<b>Celkem</b>						<b>1 095 335,98</b>				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	065/2020	Úprava stávající příjezdové komunikace k bytovým domům č.721, č.859, Město Pohodělce
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO 102	STÁVAJÍCÍ ZELEŇ - PROPUSTNÁ DLAŽBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>168 734,75</b>		<b>204 169,05</b>		
1	014102OA0	POPLATKY ZA SKLÁDKU viz. položka č. 123738OA0 : (237,70)*2,0 - obsyp objektů : -12,68*2,0	T	450,04000	175,00	78 757,00	21,00	95 295,97		RTS 23/ I
				475,40000						
				-25,36000						
2	11090OA0	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH Odsranění, odvoz a likvidace dle platné legislativy. Odvozová vzdálenost dle skládky, nebo recyklačního dvora zhotvitel. - do ceny jsou započítány náklady na odstranění drobného mobiliáře - laviček, sušáku, d. dorných kovových konstrukcí apod. dále poszůstatky dřevěných konstrukcí apod. - cena zahrnuje kompletní příprvu v místě stavby komunikace a zepvněných ploch.	kompl	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00		RTS 23/ I
				1,00000						
3	123738OA0	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování	M3	237,70000	250,00	59 425,00	21,00	71 904,25		RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	065/2020	Úprava stávající příjezdové komunikace k bytovým domům č.721, č.859, Město Pohofelice
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO 102	STÁVAJÍCÍ ZELEŇ - PROPUSTNÁ DLAŽBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ODKOP PRO ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE : 150,50*0,62 93,31000 ODKOP PRO PARKOVACÍ PLOCHU : 94,50*0,62 58,59000 ODKOP PRO CHODNÍKOVOU PLOCHU : 20,50*0,30 6,15000 (SANACE PODKLADNÍCH VRSTEV) : (150,50+94,50+20,50)*0,3 79,65000								
4	17511OA0	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	12,67500	850,00	10 773,75	21,00	13 036,24		RTS 23/ I
		obsyp objektů (kolem obrubníku průměrná kubatúra 0,15m3/bm) : 84,50*0,15		12,67500						
5	18110OA0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	265,50000	18,00	4 779,00	21,00	5 782,59		RTS 23/ I
		150,50+94,50+20,50		265,50000						
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>13 036,80</b>		<b>15 774,53</b>		
6	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	21,52500	32,00	688,80	21,00	833,45	800-2	RTS 23/ I
		Ochranná geotextilie pod kci zpevněných ploch, včetně dodávky textiliie 20,50*1,05		21,52500						
7	21461DOA0	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2	M2	257,25000	48,00	12 348,00	21,00	14 941,08		RTS 23/ I
		Geotextilie netkaná 400g/m2 – sorpční Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	065/2020	Úprava stávající příjezdové komunikace k bytovým domům č.721, č.859, Město Pohořelice
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO 102	STÁVAJÍCÍ ZELEŇ - PROPUSTNÁ DLAŽBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu (150,50+94,50)*1,05				257,25000				
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>372 947,75</b>		<b>451 266,78</b>		
8	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	22,55000	180,00	4 059,00	21,00	4 911,39	822-1	RTS 23/ I
		Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB 0/32.GN.ČSN 736126-1) : koef. filtrace cca kf = 1.10-4 + 1.10-5 m/s : CHODNÍKY : 20,50*1,1				22,55000				
9	564871111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm, Kamenivo nestanovené	m2	257,25000	225,00	57 881,25	21,00	70 036,31	822-1	RTS 23/ I
		Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA 0/32.GE.ČSN 736126-1) : koef. filtrace cca kf = 1.10-4 + 1.10-5 m/s : KOMUNIKACE : 150,50*1,05 PARKOVACÍ PLOCHA : 94,50*1,05				158,02500 99,22500				
10	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm, Kamenivo nestanovené	m2	269,50000	225,00	60 637,50	21,00	73 371,38	822-1	RTS 23/ I
		Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB 0/63.GN.ČSN 736126-1) : koef. filtrace cca kf = 1.10-3 + 1.10-4 m/s : KOMUNIKACE : 150,50*1,1 PARKOVACÍ PLOCHA : 94,5*1,1				165,55000 103,95000				
11	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	20,50000	150,00	3 075,00	21,00	3 720,75	822-1	RTS 23/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. CHODNÍKOVÁ PLOCHA : 20,50				20,50000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	065/2020	Úprava stávající příjezdové komunikace k bytovým domům č.721, č.859, Město Pohořelice
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO 102	STÁVAJÍCÍ ZELEŇ - PROPUSTNÁ DLAŽBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. VČETNĚ ŘEZÁNÍ A DOŘEZŮ : KOMUNIKACE : 150,50 PARKOVIŠTĚ : 94,50	m2	245,00000	150,00	36 750,00	21,00	44 467,50	822-1	RTS 23/ I
13	563360A0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry snace podkladu v případě neúnosného podloží : 150,50+94,50+20,50 (bude použito pouze na základě zatěžovací zkoušky pláně a po odsouhlasení TDS a záastucem investora) : ŠD fr-0/63 :	M2	265,50000	270,00	71 685,00	21,00	86 738,85		RTS 23/ I
14	589100A0	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	19,00000	150,00	2 850,00	21,00	3 448,50		RTS 23/ I
15	R001	Dlažba vsakovací 20x20x8 cm přírodní Betonová vsakovací dlažba : Rychlost vsakování vody min. 0,025 l/(m <sup>2</sup> x s) : Lože z hrubého drceného kameniva frakce 4-8mm. : KOMUNIKACE : 150,50 PARKOVACÍ PLOCHA : 94,50-(6*4,35*0,2+3*2,40*0,2)	m2	238,34000	520,00	123 936,80	21,00	149 963,53		Vlastní
16	R002	Dlažba vsakovací 20x20x8 cm červená	m2	6,66000	520,00	3 463,20	21,00	4 190,47		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	065/2020	Úprava stávající příjezdové komunikace k bytovým domům č.721, č.859, Město Pohoželice
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO 102	STÁVAJÍCÍ ZELEŇ - PROPUSTNÁ DLAŽBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Betonová vsakovací dlažba - VDZ parkovacích ploch : (6*4,35*0,2+3*2,40*0,2) Rychlost vsakování vody min. 0,025 l/(m² x s) : Lože z hrubého drceného kameniva frakce 4-8mm. :		6,66000						
						<b>4 900,00</b>		<b>5 929,00</b>		
17	R003	Dlažba vsakovací 20x20x6 cm přírodní Betonová vsakovací dlažba : Rychlost vsakování vody min. 0,025 l/(m² x s) : Lože z hrubého drceného kameniva frakce 4-8mm. : CHODNÍKOVÁ PLOCHA : 20,50	m2	20,50000	420,00	8 610,00	21,00	10 418,10		Vlastní
						<b>4 900,00</b>		<b>5 929,00</b>		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>4 900,00</b>		<b>5 929,00</b>		
18	89921OA0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). 1	KUS	1,00000	2 580,00	2 580,00	21,00	3 121,80		RTS 23/I
						<b>4 900,00</b>		<b>5 929,00</b>		
19	89923OA0	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). 1	KUS	1,00000	2 320,00	2 320,00	21,00	2 807,20		RTS 23/I
						<b>4 900,00</b>		<b>5 929,00</b>		
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>39 734,50</b>		<b>48 078,75</b>		
20	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody 19	m	19,00000	130,00	2 470,00	21,00	2 988,70	822-1	RTS 23/I
						<b>39 734,50</b>		<b>48 078,75</b>		
21	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. (84,50)*1,05	M	88,72500	420,00	37 264,50	21,00	45 090,05		RTS 23/I
						<b>39 734,50</b>		<b>48 078,75</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	065/2020	Úprava stávající příjezdové komunikace k bytovým domům č.721, č.859, Město Pohořelice
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO 102	STÁVAJÍCÍ ZELEŇ - PROPUSTNÁ DLAŽBA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 99</b>						<b>23 816,60</b>		<b>28 818,09</b>		
22	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	366,40920	65,00	23 816,60	21,00	28 818,09	822-1	RTS 23/ I
<b>Celkem</b>						<b>623 170,40</b>				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	065/2020	Úprava stávající příjezdové komunikace k bytovým domům č.721, č.859, Město Pohořelice
O:	01	UZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO 103	ZELEŇ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>19 890,00</b>		<b>24 066,90</b>		
1	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině 1 až 4 trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích, SVAHOVÁNÍ DO TVARU „V“ ZA SIL. OBRUBOU : 150	m2	150,00000	85,00	12 750,00	21,00	15 427,50	800-1	RTS 23/ I
				150,00000						
2	182410A0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu 170	M2	170,00000	42,00	7 140,00	21,00	8 639,40		RTS 23/ I
				170,00000						
<b>Celkem</b>						<b>19 890,00</b>				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	065/2020	Úprava stávající příjezdové komunikace k bytovým domům č.721, č.859, Město Pohořelice
O:	02	NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	SO 101	KOMUNIKACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 4</b>						<b>5 250,00</b>		<b>6 352,50</b>		
		<b>Vodorovné konstrukce</b>								
1	465923OA0	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	1,50000	3 500,00	5 250,00	21,00	6 352,50		RTS 23/ I
<b>Díl: 711</b>						<b>637,00</b>		<b>770,77</b>		
		<b>Izolace proti vodě</b>								
2	711823121RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie kompletní dodávka a montáž, včetně uchycovacích prvků, ukončovacími lišt apod. : 6,5*1	m2	6,50000	98,00	637,00	21,00	770,77	800-711	RTS 23/ I
					6,50000					
<b>Celkem</b>						<b>5 887,00</b>				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	065/2020	Úprava stávající příjezdové komunikace k bytovým domům č.721, č.859, Město Pohořelice
O:	VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
R:	VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>45 200,00</b>		<b>54 692,00</b>		
1	02620OA0	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 23/ I
		Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou: - zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami, tj. provedení jádrových vývrtů o průměru 100 mm a pracemi zkušebny pro ověření tloušťky vrstev, míry zhutnění, mezerovitost a kontroly spojení vrstvy s podkladem apod. - cena zahrnuje veškeré náklady na laboratorní zkoušky -zkoušky budou provedeny dle platných ČSN, TP a TKP.								
		1		1,00000						
2	02720OA0	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kompl	1,00000	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00		RTS 23/ I
		Zabezpečení staveniště dopravní značení na stavenišť. Projednání dočasné úpravy dopravního značení po dobu výstavby s územně příslušným odborem dopravy a DI Policie ČR. Zřízení, údržba a odstranění dopravního značení.								
		1		1,00000						
3	02730OA0	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00		RTS 23/ I
		Náklady na vytyčení inženýrských sítí na staveništi jejich správci, s případným provedením průzkumných sond.								
		1		1,00000						
4	02911OA0	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00		RTS 23/ I
		ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU A ODOVZDÁNÍ 2X TIŠTĚNÉ A 2X NA CD : 1								
		1,00000								
5	02946OA0	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	kompl	1,00000	1 200,00	1 200,00	21,00	1 452,00		RTS 23/ I
		Pořízení fotodokumentace stavby po dnech a její předání na nosiči CD položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu								
		1		1,00000						
6	02991OA0	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	kompl	2,00000	1 500,00	3 000,00	21,00	3 630,00		RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	065/2020	Úprava stávající příjezdové komunikace k bytovým domům č.721, č.859, Město Pohořelice
O:	VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
R:	VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dodávka a osazení 2 ks informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby a zhotovitele stavby, s uvedením termínu realizace stavby a s uvedením kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího " Billboard - informace o stavbě ! "logo dle požadavků investora, pevný materiál např. dřevo, plast + příslušná konstrukce" billboard včetně informační desky : 2								
				2,00000						
7	03100OA0	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kompl	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00		RTS 23/ I
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
		1		1,00000						
<b>Celkem</b>						<b>45 200,00</b>				