

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č. ze dne 3. 3. 2024


Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevec, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena:  generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **POHL cz, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934
se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263
týká se: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
zastoupena:  vedoucím odštěpného závodu
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 3. 3. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Etapa 2 – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Vejprnická, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve změnových listech č. 1 ze dne 12. 7. 2024 a č. 2 ze dne 15. 7. 2024, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 1.292.011,56 Kč bez DPH.
4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena Díla, vyjma Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy, mezi smluvními stranami sjednávána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH		Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
15.084.540,98		21	18.252.294,59

5. S ohledem na důvody blíže specifikované ve Změnovém listu č. 1 ze dne 12. 7. 2024 a ve Změnovém listu č. 2 ze dne 15. 7. 2024 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání dokončeného díla objednateli.
6. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. 4 odst. 4.7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje tímto zněním:
- 4.7.3. k předání a převzetí Díla dojde nejpozději do 8. 9. 2024*
7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1 a 2

V Plzni dle data el. podpisu:

 Digitálně podepsal


Datum: 2024.07.18
12:39:45 +02'00'

.....

VODÁRNA PLZEŇ a.s.


generální ředitel

V Plzni dle data el. podpisu:

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.17
09:39:28 +02'00'

.....

POHL cz, a.s.

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň


vedoucí odštěpného závodu

Změnový list č. 1

V Í C E P R Á C E

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce: Etapu 2. - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Vejprnická	
SoD (číslo ze dne): [redacted] ze dne 3.3.2024	
Popis a důvod víceprací/méněprací: Z důvodu obnovy kanalizační stoky bude nutné realizovat přeložku stávajícího vodovodního řadu, který zasahuje do trasy kanalizace. Vodovodní potrubí a ovládací armatury jsou umístěné v betonové šachtě, kterou po domluvě s provozním úsekem objednatele bude nutné odstranit. Vodovodní potrubí DN400 včetně odbočky DN200 budou přerušena a dočasně zaslepena – zásobování obyvatel pitnou vodou bude dočasně probíhat po ostatních trasách vodovodu. Tato změna má vliv na termín dokončení díla – posun o 10 dní.	
Ocenění víceprací v Kč (bez DPH): [redacted]	
Ocenění méněprací v Kč (bez DPH): [redacted]	
Vícepráce a méněpráce celkem (viz Příloha č. 1): [redacted] Kč bez DPH	
Potvrzení změny	
za TDS:	Dne 12. 4. 2024
za Zhotovitele:	Dne 12. 4. 2024
za Objednatele:	Dne 12. 4. 2024

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací
Příloha č. 2 – zápis z kontrolního dne č.1

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Etapa 2. - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Vejprnická ul.
Objekt: ZL1 - Výřez vodovodu DN 400

Místo: Plzeň
Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ
Zhotovitel: POHL cz, a.s, odštěpný závod Plzeň

Datum: 17.06.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,000			SoD
9	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	1,000			SoD
16	K	132354206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3	m3	25,500			SoD
VV			"výkop rýhy nad rámec SoD"					
VV			2*3*2+3*3*1,5					
			25,500					
21	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	63,000			SoD
VV			"výkop na mezideponii a zpět na zásyp+zásyp vybourané šachty"					
VV			25,5+25,5+2*3*2					
			63,000					
24	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	63,000			SoD
VV			"na mezideponii pro zásyp"					
VV			63					
			63,000					
27	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,500			SoD
VV			25,5+12					
VV			Součet					
			37,500					
D 8			Trubní vedení					
1000	K	850355121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01*1.15
1001	K	850395121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 400	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01*1.15
1002	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01*1.15
1003	M	HWL.799420000010	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 200 (198-230)	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01*1.15
1004	M	DKT.X200EP10	Duktus X zaslepovací příruba DN 200, PN 10	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01*1.15
1005	K	857392122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 400	kus	4,000			CS ÚRS 2024 01*1.15
1006	M	TMP.709355638	GF-WAGA M/J 3057 Plus EPDM těs.- spojka s přírubou DN 400, rozteč šroubů PN 10/16; Rozsah d 392 - 433 / DN 400; jištění v tahu do PN 10	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01*1.15
1007	M	DKT.X400EP10	Duktus X zaslepovací příruba DN 400, PN 10	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01*1.15
1008	M	30985003R	šroub nerezový se šestihrannou hlavou M27x110mm A2	ks	32,000			vlastní
1009	M	31111021R	matice nerezová šestihranná M27	ks	32,000			vlastní
1010	M	31121027R	podložka nerezová 28 DIN 9021	ks	64,000			vlastní
1011	M	30985001R	šroub nerezový se šestihrannou hlavou M20x85mm	ks	24,000			vlastní
1012	M	31111021	matice nerezová šestihranná M20	ks	24,000			CS ÚRS 2024 01

TPS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1013	M	31121027	podložka nerezová 22 DIN 9021	ks	48,000			CS ÚRS 2024 01
42	K	890251851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	12,000			SoD
	VV		3*4,0		12,000			
	D	997	Přesun sutě					
81	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	28,780			SoD
82	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	402,920			SoD
	VV		"skládka 15 km - 14x příplatek"					
	VV		28,78*14		402,920			
84	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	28,780			SoD
	D	998	Přesun hmot					
85	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	1,035			SoD

ZÁPIS Z 1. KONTROLNÍHO DNE STAVBY

„Etapa 2. - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Vejprnická

Datum: 15.4.2024

Přítomní: dle presenční listiny

Bylo projednáno:

1.1. Archeolog -- není požadován

1.2. Zhotovitel byl upozorněn na dodržování podmínek Rámcové dohody na provádění stavebních prací, na kterou je odkazováno ve smlouvě o dílo

1.3. Pasport budov a oplocení - proveden - zhotovitel předá TDI a objednateli

1.4. Harmonogram - zhotovitel připraví podrobný harmonogram - termín do příštího KD

1.5. Zaslát TDI položkový rozpočet ve formátu .xls - zhotovitel

1.6. Pořizování fotodokumentace - dle SOD min 10 ks / týden - dle rámcové smlouvy

1.7. Kontrolní zkušební plán (KZP) předložit

1.8. Předkládat měsíční zprávy dle rámcové dohody

1.9. Informační tabule - návrh odsouhlasen - osazena

1.10. Předkládat doklady za zábor komunikací a ploch

1.11. Ohlášení na OIP provedeno, kopie vyvěšena na stavební buňce.

1.12. Zhotovitel zajistí ochranu kmenů stromů v prostoru staveniště

1.13. Předat o odsouhlasení seznam subdodavatelů

1.14. Provedena kontrola kanalizačního potrubí - materiál odpovídá projektové dokumentaci

1.15. Kolize borovice s trasou kanalizace - projednat možnosti kácení

1.16. Při zahájení prací zjištěna kolize se stávajícím vodovodním řádem - s provozovatelem vodovodu bylo dohodnuto, že vodovod bude dočasně přerušen (je zokruhován) a zaslepen - jedná se o dočasné řešení - zhotovitel vyčísli náklady - položkový rozpočet

1.7. Dohodnout náhradní výsadbu - místa výsadby

Příští kontrolní den se koná 22.4.2024 od 9 hod na místě stavby

Tento zápis se považuje za odsouhlasený a má se za to, že zúčastnění byli seznámeni s textem, pokud vůči němu do dvou pracovních dnů od jeho zaslání nevznesou zúčastněné strany žádné námitky na e-mail

Zapsal:

ř

e-mail:

Změnový list č. 2

V Í C E P R Á C E

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název akce: Etapa 2. - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Vejprnická	
SoD (číslo ze dne): [REDACTED] ze dne 3.3.2024	
Popis a důvod víceprací/méněprací: <u>Zpětné propojení vodovodních řadů</u> V návaznosti na změnový list č. 1 bude nutné po dokončení obnovy kanalizační stoky zpětně propojit vodovodní potrubí DN400 včetně odbočky DN200. Zároveň budou osazeny nové ovládací armatury. Tato změna má vliv na termín dokončení díla – posun o 21 dní.	
Ocenění víceprací v Kč (bez DPH):	[REDACTED]
Ocenění méněprací v Kč (bez DPH):	[REDACTED]
Vícepráce a méněpráce celkem (viz Příloha č. 1):	[REDACTED] Kč bez DPH
Potvrzení změny	
za TDS:	Dne 15. 4. 2024
za Zhotovitele:	Dne 15. 4. 2024
za Objednatele:	Dne 15. 4. 2024

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací
Příloha č. 2 – zápis z kontrolního dne č.8

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Etapa 2. - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Vejprnická ul.
Objekt: ZL2 - Přeložka vodovodu

Místo: Plzeň Datum: 17.06.2024
Zadavatel: VODÁRNA PLZEŇ Projektant:
Zhotovitel: POHL cz, a.s., oděšpny závod Plzeň Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
15	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	54,000			SoD kanalizace
	VV		12*1,5*2+6*1,5*2		54,000			
17	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	48,000			SoD kanalizace
	VV		12*2,0*2		48,000			
19	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	48,000			SoD kanalizace
21	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	108,000			SoD kanalizace
	VV		"výkopek na mezideponii a zpět na zásyp "					
	VV		54*2		108,000			
24	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	54,000			SoD kanalizace
	VV		"na mezideponii pro zásyp "					
	VV		54		54,000			
27	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	47,190			SoD kanalizace
	VV		54-6,81		47,190			
	VV		Součet		47,190			
D 4 Vodorovné konstrukce								
39	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisků	m3	6,810			SoD kanalizace
	VV		"štěrkopiskové lože+obsyp "					
	VV		(12*0,7*0,2+6*0,5*0,2)+((12*0,7*0,6-1,51)+(6*0,5*0,4-0,2))		6,810			
	VV		Součet		6,810			
D 8 Trubní vedení								
1001	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	6,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1002	M	55253004	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 200	m	6,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
	VV		5,94059405940594*1,01 Přepočtené koeficientem množství		6,000			
1003	K	851391131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400	m	12,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1004	M	55253008	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 400	m	12,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
	VV		11,8811881188119*1,01 Přepočtené koeficientem množství		12,000			
1005	K	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1006	M	55253896	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 140mm DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1007	M	55291033	kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 200 pro vodovodní potrubí	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1008	K	857391131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 400	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01*1,15

779

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1009	M	31951012	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-přiruba DN 400	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1010	M	55291037	kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 400 pro vodovodní potrubí	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1011	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1012	M	55253493	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1013	K	857392122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 400	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1014	M	55253497	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 400	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1015	K	857394122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 400	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1016	M	55251740	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 400/200	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1017	K	891351112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1018	M	HWL.400220000010	ŠOUPĚ E3 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 200	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1019	M	HWL.950220000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,35-1,8 200 (1,3-1,8m)	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1020	K	891391112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 400	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1021	M	HWL.400240000010	ŠOUPĚ E3 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 400	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1022	M	HWL.950220000003.	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,35-1,8 400-500 (1,5-1,8m)	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1023	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	6,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1024	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	6,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1025	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	12,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1026	K	892423122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500	m	12,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1027	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1028	M	KSI.KVS01	Poklop šoupátkový tuhý	kus	2,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1029	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1030	M	DKT.100200	Těsnící gum. kroužek DN 200 EPDM TYTON	kus	3,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1031	M	DKT.100240	Těsnící gum. kroužek DN 400 EPDM TYTON	kus	5,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1032	M	30985003R	šroub nerezový se šestihrannou hlavou M27x110mm A2	ks	58,000			vlastní
1033	M	31111021R	matice nerezová šestihranná M27	ks	58,000			vlastní
1034	M	31121027R	podložka nerezová 28 DIN 9021	ks	116,000			vlastní
1035	M	30985001R	šroub nerezový se šestihrannou hlavou M20x85mm	ks	24,000			vlastní
1036	M	31111021	matice nerezová šestihranná M20	ks	24,000			CS ÚRS 2024 01
1037	M	31121027	podložka nerezová 22 DIN 9021	ks	48,000			CS ÚRS 2024 01
1038	K	899721112	Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí	m	20,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
1039	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	20,000			CS ÚRS 2024 01*1,15
D	998		Přesun hmot					
1040	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	15,417			CS ÚRS 2024 01*1,15
1041	K	998273124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	15,417			CS ÚRS 2024 01*1,15

ZÁPIS Z 8. KONTROLNÍHO DNE STAVBY

„Etapa 2. - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, Vejprnická

Datum: 3.6.2024

Přítomni: dle presenční listiny

Bylo projednáno:

1.7. Kontrolní zkušební plán - provést hutnění zkoušky - 2 ks - v místě chodníku a sechodíště TDI bude přizván k hutněním zkouškám

1.10. Předkládat doklady za zábor komunikací a ploch

1.13. Předat o odsouhlasení seznam subdodavatelů

1.16 Při zahájení prací zjištěna kolize se stávajícím vodovodním řádem - s provozovatelem vodovodu bylo dohodnuto, že vodovod bude dočasně přerušen (je zokružován) a zaslepen - jedná se o dočasné řešení - zhotovitel vyčíslí náklady položkový rozpočet - trvá - rozpočet předložen ke kontrole TDS - vneseny připomínky k rozpočtu - zhotovitel upraví

1.7. Dohodnout náhradní výsadbu - místa výsadby

4.1. Kanalizační přípojky přepojovat, v případě nejasností konzultovat s provozovatelem () - předán mapový výstup od provozovatele kanalizace - přípojka P1 a P2 není - dům odkanalizován do ulice Jakuba Skardy

5.2. Zhotovitel bude důsledně propojovat starou a novou kanalizaci při přerušení prací provizorním potrubím nutná větší kapacita průtoku - vzhledem k tomu, že v rekonstruovaném úseku Skvrňanského sběrače je při dvoutletém dešti průtok cca 1 m³/s jsou současná opatření pro zajištění funkce kanalizačního systému (DN 300 75 l/s) nekapacitní. Při vyplavení výkopu v současné době hrozí zanesení kmenového sběrače, kanalizační šachty, odlehčovací komory OK100 vč. možného neoprávněného vypouštění odpadních vod do Vejprnického potoka! - nevyřešeno

5.3. Provozovatel kanalizace upozornil na stížnosti obyvatel okolních nemovitostí na zápach z kanalizace nutno důsledně propojovat starou a novou kanalizaci při přerušení prací - spoje těsnit

5.4. Výsledky vzorku odebraných zemín - zaslat TDI protokol výsledku - nezasláno trvá

6.1. Dohodnout zpětnou montáž vodovodního potrubí - bude zajišťovat dodavatel stavby - součást stavby připravit rozpočet, poslat TDI k odsouhlasení - termín do 7.6.2024

Příští kontrolní den se koná 10.6.2024 - od 9 hod na místě stavby

Tento zápis se považuje za odsouhlasený a má se za to, že účastníci byli seznámeni s textem, pokud vůči němu do dvou pracovních dnů od jeho zaslání nevznese účastně strany žádné námítky na e-mail

Zapsal:

•

e-mail:

GZ