

Město Turnov
odbor správy majetku
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Objednávka od plátce DPH

č. 2024 309 /

Objednatel : Město Turnov
Adresa: Ant. Dvořáka 335
511 01 Turnov

tel.:

fax.:

e-mail.:

Bank. spojení:

Číslo účtu:

IČO: 00276227

DIČ: CZ00276227

Dodavatel :

TUKOS s.r.o.
Vesecko 484
511 01 Turnov - Daliměřice

IČ: 28829476

DIČ: CZ28829476

Objednáváme u Vás pro objekt Koňský trh 201, Turnov - levá budova:

1/ demontáž starých vložek (vč. bourání)

2/ vložkování 2 komínů u bytů ve 2. n.p.

- levý byt: od úrovně 1. n.p. výše

- pravý byt: od úrovně 2. n.p. výše

3/ hrubé stavební zapravení (zazdění)

4/ provedení revize

(na základě společné prohlídky dne 19.3. a Vašich cenových kalkulací: č. 240146 ze dne 21.6.2024 a č. 240147 ze dne 24.6.2024)

Cena: 147.199,00 Kč bez DPH vč. frézování a odvozu sutí

(Pokud se po demontáži starých vložek zjistí, že frézování není nutné, budou tyto položky odečteny z konečné fakturace)

Termín: 2.8.2024

Dílo bude uhrazeno jednorázově na základě Vámi vystavené faktury dle obchodních zvyklostí a se splatností 14 dnů po bezchybném skončení a předání díla.

Pokud jsou sjednávány dodávky nebo výkony zařazené v CZ-CPA 41 – 43, žádáme aplikovat režim přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92a zákona o DPH.

Kopii objednávky nutno přiložit k faktuře.

Na faktuře proveďte zařazení práce dle klasifikace produkce CZ-CPA.

V Turnově dne: 28.6.2024

Vyřizuje:

Schvaluje:

V Turnově dne: 21.06.2024

CENOVÁ KALKULACE č.240146

- Zákazník :** Město Turnov - Koňský trh 201, Turnov, byt v 2.n.p., byt vlevo
- Předpokládaný termín montáže :** 2-3 týdny od objednání - dle dohody
- Popis zakázky :**

Cenová kalkulace obsahuje demontáž stávající komínové vložky a následné vložkování jednoho komínového průduchu nerezovou vložkou z 1.NP pr. 160mm, tl. 0,6mm, pro spotřebič na tuhá paliva.

Sestava nerezového vložkování obsahuje roury, kondenzátní jímku, čistící díl včetně dvířek, T-kus 90°, natáčecí koleno pro úhyb z komína, krycí límec, stříšku.

Součástí cenové nabídky je revize spalinové cesty, bourání a zazdění montážních otvorů.

☐ **Položky nabídky :**

Kód	Název	MJ	Jednotková cena	Poče t	Cena celkem
T01	Demontáž vložky	kpl			5 500 Kč
T02	Vložkování - materiál	kpl			31 505 Kč
T03	Vložkování - montáž	kpl			8 800 Kč
T04	Bourání, zazdění	m			2 450 Kč
T05	Doprava, režie	kpl			716 Kč
T06	Revize	kpl			1 950 Kč

Cena celkem bez DPH 50 921 Kč

DPH 12% 6 111 Kč

Cena celkem vč. DPH 57 032 Kč

☐ **Nabídka neobsahuje :**

štukování, malbu, dopojení spotřebiče, frézování 14.950 + DPH, odvoz suti 1.150,-

Před realizací bude požadována záloha na objednávku materiálu ve výši: **30 000 Kč**

Platnost nabídky do 30.6.2024

V Turnově dne: 24.06.2024

CENOVÁ KALKULACE č.240147

- Zákazník :** Město Turnov, Koňský trh 201, byt 2.n.p. byt vpravo
- Předpokládaný termín montáže :** 2-3 týdny od objednání - dle dohody
- Popis zakázky :**

Cenová kalkulace obsahuje demontáž stávající komínové vložky a následné vložkování komínu, z 2.n.p. výše, nerezovými pevnými vložkami pr. 200mm, tl. 0,6mm, a dopojení spotřebiče nerezovými kouřovody pr. 200mm, tl. 0,6mm.

Sestava nerezového vložkování obsahuje roury, kondenzátní jímku, jeden čisticí díl včetně prodloužení a dvířek, T-kus 90°, včetně prodloužení a kolena pro phyb z komínu, krycí límeč, stříšku.

Sestava nerezového dopojení obsahuje roury, revizní kolena.

Z důvodu zaústění do komínu a dopojení spotřebiče, je možné, že bude nutný zásah do krbové obestavby. Oprava obestavby a stěn obestavby není součástí nabídky.

Součástí cenové nabídky je bourání a zpětné zazdění montážních otvorů.

Případné frézování je nutné z důvodu malého komínového průduchu.

☑ Položky nabídky :

Kód	Název	MJ	Jednotková cena	Počet	Cena celkem
T01	Demontáž vložky	kpl			5 500 Kč
T02	Vložkování - materiál	kpl			29 543 Kč
T03	Vložkování - montáž	kpl			17 600 Kč
T04	Dopojení - materiál	kpl			4 961 Kč
T05	Dopojení - montáž	kpl			2 500 Kč
T06	Bourání, zazdění	kpl			3 450 Kč
T07	Doprava, režie	den			1 074 Kč
T08	Revize	kpl			1 950 Kč

Cena celkem bez DPH 66 578 Kč

DPH 12% 7 989 Kč

Cena celkem vč. DPH 74 567 Kč

☑ Nabídka neobsahuje :

štukování, malbu, opravu krbové obestavby a stěn obestavby, druhý čisticí díl včetně dvířek, případné frézování 12450 Kč + DPH, odvoz sutí 1.150,-

Před realizací bude požadována záloha na objednávku materiálu ve výši:

30 000 Kč

PLATNOST NABÍDKY DO : 30.6.

[REDACTED] - Re: Akceptace - FW: Obj. - vložkování 2 komínů - byty Koňský trh 201

Od: TUKOS - [REDACTED]
Komu: [REDACTED]
Datum: 10.07.2024 9:24
Věc: Re: Akceptace - FW: Obj. - vložkování 2 komínů - byty Koňský trh 201

Ahoj,

Děkujeme za objednání a přijímáme objednávku. Termín začátku realizace 10.7.2024.

Děkuji

S pozdravem

