

## POKYN K PLNĚNÍ ČÍSLO 62/VO

vyplývající ze Smlouvy DIL/35/04/014567/2022 ze dne 8.4.2022

(dále též jen „pokyn“)

### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: [REDAKCE] ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „**objednatel**“)

tímto uděluje společnosti

### Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 25672541

DIČ: CZ25672541

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5402

zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti

Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-5836140217/0100

1. na straně druhé (dále jen pod označením „**zhotovitel**“)

pokyn k vyhotovení díla „**Výstavba\_VO\_Generála Janouška**“

#### 1. Specifikace dílčích činností:

- Inženýrská činnost včetně zajištění nezbytných vyjádření dotčených orgánů ve fázi realizace stavební zakázky (výkopové povolení, dopravně inženýrského rozhodnutí apod.)
- Zajištění koordinace BOZP

Stavební práce – popis: Technické řešení výstavby VO se týká výstavby tří nových stožárů, včetně kabelových polí a svítidel. Práce budou provedeny v rozsahu dle přiloženého oceněného výkazu výměr (přílohač. 1), tohoto pokynu a projektové dokumentace. Stožáry budou napájeny ze stávajícího SM č. 910874. Stožáry a svítidla budou dodány ze skladu THMP.

#### 2. Předpokládaný termín plnění díla je:

Předpokládaný termín dokončení je do 30.11.2024.

### 3. Cena za dílčí činnosti – souhrn:

	Celkem zhotovitel		Kč bez DPH
	Zhotovitel dodatek		Kč bez DPH
	Materiál THMP		Kč bez DPH
	Projekce a inženýring THMP		Kč bez DPH

Nákladová cena celkem (dle rozpočtů):		Kč bez DPH
---------------------------------------	--	------------

	Předmět výstavby	Cena za plnění	
A	Svítlidla		Kč bez DPH
B	Stožáry		Kč bez DPH
C	Kabely		Kč bez DPH
D	Zapínací místo		Kč bez DPH
E	SMART technologie		Kč bez DPH
F	Ostatní		Kč bez DPH
	Cena celkem THMP	280 083,48	Kč bez DPH
	<b>Cena k fakturaci MHMP s odměnou THMP 15%:</b>	<b>322 096,01</b>	<b>Kč bez DPH</b>

### 4. Specifikace místa provádění díla:

Lokalita: MČ Praha 14, ul. Generála Janouška.

### 5. Jména a kontaktní údaje oprávněných osob:

Za objednatele:

ředitel odboru hospodaření s majetkem Magistrátu HMP, e-mail:

Za zhotovitele:

oprávněná osoba ve věcech technických:

Příloha:

č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)

V Praze dne .....

---

**Tomáš Jílek**  
předseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne .....

---

**[REDACTED]**  
ředitel odboru hospodaření s majetkem  
Magistrátu HMP

V Praze dne .....

---

**Ing. Tomáš Novotný**  
místopředseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Místo: **Praha**  
Zadavatel: **THMP, a.s.**  
Uchazeč: **Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4**  
Akce: **Název akce: Výstavba\_VO\_Generála Janouška**  
Rozsah: **Rozsah akce: Výstavba 3x stožárů, včetně svítidel a kabelových polí.**

Datum: 13.06.2024

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - **KRYCÍ LIST**Veřejná zakázka: **RÁMKOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

Díl	cena bez DPH (Kč)
<b>Materiál</b>	<b>25 514,50 Kč</b>
<b>Montáž</b>	<b>218 568,98 Kč</b>
- demontáže	251,15 Kč
- elektromontáže	42 628,71 Kč
- zemní práce	95 106,03 Kč
- ostatní práce	80 583,10 Kč
<b>CELKEM zhotovitel</b>	<b>244 083,48 Kč</b>
- materiál THMP	36 000,00 Kč
- projekce a inženýring THMP	0,00 Kč
<b>CELKEM náklady</b>	<b>280 083,48 Kč</b>
<b>CELKEM náklady vč. 15% odměny THMP</b>	<b>322 096,01 Kč</b>

Místo: Praha  
Zadavatel: THMP, a.s.

13.06.2024

Účastník: Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Akce: Název akce: Výstavba\_VO\_Generála Janouška

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MONTÁŽ

Veřejná za **RAMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>1. Demontáže</b>					
<b>1.1. Demontáže - agregované položky</b>					
<b>1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky</b>					
1.2.5.	Demontáž svorkovnice	ks	1,00		
<b>Celkem za Demontáže</b>					<b>251,15 Kč</b>
<b>2.1. Elektromontáže - agregované položky</b>					
2.1.1.	Montáž vetknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	3,00		
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	21,00		
2.1.15.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	3,00		
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm <sup>2</sup> v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	82,50		
2.1.24.	Pokládka zemního drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemních svorek	m	79,50		
<b>2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky</b>					
2.2.6.	Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů	ks	1,00		
2.2.11.	Zatažení silového kabelu do sláv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smršťovacích koncovek, zapojení a osazení štítků s popisem	ks	1,00		
<b>Celkem za Elektromontáže</b>					<b>42 628,71 Kč</b>
<b>3. Zemní práce</b>					
3.1.2.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	3,00		
3.1.3.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén)	m	77,00		
3.1.19.	Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a došetří travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	67,00		
3.1.20.	Prořiznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK)	m	6,00		
3.1.29.	Vytřhání a zpětná montáž obrub, vyrovnání/oprava obrub, vč. materiálu	m	4,00		
<b>3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky</b>					
3.2.1.	Výkop jámy pro betonový základ stožáru do 6 m, vč. rozebrání povrchu	ks	3,00		
<b>Celkem za Zemní práce</b>					<b>95 106,03 Kč</b>
<b>4. Ostatní práce</b>					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00		
4.4.	Vytyčení inženýrských sítí	m	75,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchů dle podmínek TSK	km	0,075		
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky)	ks	4,00		
4.9.	Revize na osvětlené místo, 3x originál v tištěné podobě	ks	3,00		
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00		
4.13.	Prořez zeleně včetně povolení	h	11,00		
4.14.	Odstranění náletových dřevin a keřů	m <sup>2</sup>	8,00		
<b>Celkem za Ostatní práce</b>					<b>80 583,10 Kč</b>

Místo: **Praha**

13.06.2024

Zadavatel: **THMP, a.s.**

Uchazeč: **Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4**

Akce: **Název akce: Výstavba\_VO\_Generála Janouška**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - MATERIÁL**

Věřejná za **RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23**

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>5. Materiál (nezahnutý v jiných agregovaných položkách)</b>					
<b>5.1. Držák pro doplněk zařízení</b>					
<b>5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)</b>					
5.2.2.	Odbočná čtyřvodičová (průřezy do 35 mm <sup>2</sup> ) svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubkové skleněné pojistky s hasivem, provedení/skladba dle Přílohy č. 7 RD. možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s listou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisek, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	4,00		
<b>5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál</b>					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	21,00		
5.3.12.	kabel CYKY 4x10 mm <sup>2</sup>	m	82,50		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	79,50		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	79,50		
<b>5.4. Ostatní materiál</b>					
<b>Celkem za Materiál</b>					<b>25 514,50 Kč</b>

**Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě k č. zakázky 100240133 - Oceněný výkaz výměr / KRYCÍ LIST**

Místo: **Praha**

13.06.2024

Zadavatel: **THMP, a.s.**

Uchazeč: **Osvětlení a energetické systémy a.s. Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4**

Akce: **Název akce: Výstavba\_VO\_Generála Janouška**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET - SKLAD THMP**

Veřejná zakázka: RÁMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23					
Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	elkem bez DPH (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>Materiál ze skladu THMP</b>				
	STOŽAR 5 m	ks	3,00		
	Svítlidlo	ks	3,00		
<b>Celkem za materiál ze skladu THMP</b>					<b>36 000,00 Kč</b>