


Příloha č.1 k SOD č.6440-0529-2017-121
Počet listů : 5

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Stavba: Komunikace kasárny

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem			
SO 1	Komunikace před jídelnou	909 096,62	1 100 006,91
SO 2	Komunikace před bytovou jednotkou 717	887 498,79	1 073 873,53



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu: Lázňě Bohdaneč - komunikace kasárny
SO 1 - Komunikace před jídelnou
SO 1 - Komunikace před jídelnou

Poř. číslo a název SO číslo a název rozpočtu:	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zemní práce				
31	113106123		Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	M2	20.000		
27	113107131		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu, proslého tl 150 mm	M2	58.000		
31	113107136		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého síťmi tl 150 mm	M2	44.000		
26	11310722R		Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 140 mm	M2	440.720		
51	13151115		Odstranění živéhoho krytu frezováním pl do 500 m2 tl 60 mm	M2	440.720		
35	113202111		Vytřetí obrub krajníků obrubníků stojalých	M	62.000		
2	181201102		Úprava pláňe na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	484.720		
14	966008212		Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 800 mm	M	90.000		
			Zemní práce				
			Komunikace				
24	564821111		Podklad ze šterkodré ŠD tl 80 mm	M2	484.720		
9	565145121		Podklad z obalovaného kameniva OKS tl 60 mm š nad 3 m	M2	484.720		
10	567122111		Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC tl 120 mm	M2	484.720		
7	573111113		Postřik živinový infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	M2	484.720		
6	573211111		Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	M2	484.720		
8	577144221		Asfaltový beton ABS (ACO 11) tl tl 50 mm š nad 3 m	M2	484.720		
33	596211210		Kladení zarmkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	M	20.000		
13	597661111		Rigol dlažební do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů	M	80.000		
19	999999002		Odvodňovací ŽLAB tl 80x330x590/669	M	80.000		
			Komunikace				
			Potrubi				
15	899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	3.000		
30	899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	3.000		
28	999999007		Betonová jímka - úprava stávajících konstrukcí	KPL	1.000		
29	999999008		Betonová jímka - úprava poklopů a rámu	KPL	1.000		
			Potrubi				
			Ostatní konstrukce a práce				
36	917862111		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojateho s boční opěrou do lože z betonu	M	62.000		
37	918101111		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	10.140		
16	93511321R		Osazení odvodňovacího betonového žlabu šířky do 200 mm	M	14.000		
34	979024442		Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	M	62.000		
32	979054451		Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva téženého	M2	20.000		
4	979082213		Vočtová doprava suší po suchu do 1 km	T	200.980		

11 979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	T	1 406,860
18 979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	T	200,980
12 97909819R	Poplatek za skládku	T	200,980
17 999999001	Štěbinový žlab D400, 1000x200x200mm	M	14,000
25 999999006	Obetonování mříže uliční vpusti v betonovém žlabu	KPL	1,000
9	Ostatní konstrukce a práce		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
21 999999003	Zřízení staveníště	KPL	1,000
23 999999005	Vyřízení inženýrských sítí	KPL	1,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
	C e l k e m		
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce			
	Vícepráce		
	Vícepráce celkem		
	Méněpráce		
	Méněpráce celkem		
	Celkem		
	Celkem		



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
 číslo a název SO
 číslo a název rozpočtu: Lázňe Bohdaneč - komunikace kasárny
 SO 2 - Parkoviště u bytové jednotky 717
 SO 2 - Parkoviště u bytové jednotky 717

Prof. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	8
			Zemní práce					
1	11310722R		Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 250 mm	M2	578,000			
2	113151115		Odstranění živичného krytu frézováním, pl do 500 m2 tl 60 mm	M2	578,000			
3	113202111		Výruba obrub krajníků obrubníků stojatých	M	17,000			
4	181201102		Úprava pláně na násypch v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	M2	578,000			
			Komunikace					
5	564821111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 80 mm	M2	578,000			
6	565145121		Podklad z obalovaného kameniva OKS I tl 60 mm š nad 3 m	M2	578,000			
7	567122111		Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	M2	578,000			
8	573111113		Postřik živичný infiltrací s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	M2	578,000			
9	573211111		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	M2	578,000			
10	999999009		Zafixnutí a zalití spárty	M	3,500			
11	577144221		Asfaltový beton ABS (ACO 1T) tl tl 50 mm š nad 3 m	M2	578,000			
			Ostatní konstrukce a práce					
9			Ostatní konstrukce a práce					
12	917862111		Osazení chodnikového obrubníku betonového stojateho s boční operou do lože z betonu	M	17,000			
13	918101111		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	1,140			
14	979082213		Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	T	312,850			
15	979082219		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	T	2 189,950			
16	979087212		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	T	312,850			
17	97909819R		Poplatek za skládku	T	312,850			
18	999999001		Chodníkový obrubník 8	M	17,000			
			Ostatní konstrukce a práce					
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
20	999999005		Vytváření inženýrských sítí	KPL	1,000			
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
			C e l k e m					
			Ostatní ve výkazu nespecifikované práce					
			Vícepráce celkem					
			Méněpráce					
			Méněpráce celkem					

