

Technická zpráva

Údržbové a opravné práce budou provedeny na základě „Rámcová dohody“

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 – obvod II (OLC)

Číslo objednatele: E635-S-2815/2024

Číslo zhotovitele: 24043/070388/01

Datum podpisu a zveřejnění smlouvy: 27. 5. 2024

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:

Název akce: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ Ostrava 2024 – obvod II (OLC)

Název stavebního objektu: SO 01 Oprava chodníkových podlah v Bohdíkově

Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

Předmětem zakázky je oprava mostů v obvodu působnosti Správy mostů a tunelů OŘ Ostrava, pracoviště Olomouc dle níže uvedené specifikace a výkazu výměr:

Části stavebního objektu:

SO 01.1 Most v km 64,080 trati Šternberk – Hanušovice

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění stávajících dřevěných hlavových podlah a nahradí se novými. V podlahách budou odvrtny otvory pro hlavy vrtulí. Rozsah opravy podlah 21,6 m².

SO 01.2 Most v km 66,229 trati Šternberk – Hanušovice

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění stávajících dřevěných podlah na chodnících a nahradí se podlahami novými, opět dřevěnými. Rozsah opravy podlah 12,8 m².

Konkrétní rozsah provedených prací je uveden ve výkazu výměř.

Práce u SO 01.1 a SO 01.2 budou probíhat bez výluky traťové koleje.

Zhotovitel bude včas informovat o zahájení prací. Objednatel práce prováděné za provozu zavede do programu pro vstupy CPS do provozované ŽDC. Před zahájením práce se vedoucí práce CPS nahlásí u místně příslušného výpravčího.

Zahájení prací: dnem uveřejnění objednávky v registru smluv.

Ukončení prací: 31. 8. 2024

Správa mostů a tunelů
Provozní oddělení Olomouc