

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC

Objekt:
SO 01 - Oprava lesní cesty

KSO:
Místo: **Prameny**

CC-CZ:
Datum: **29.05.2024**

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: **42196451**
DIČ:

Uchazeč:
23/02 ZO ČSOP Berkut

IČ: **66364256**
DIČ: **CZ66364256**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
LC

Objekt:
SO 01 - Oprava lesní cesty

Místo: **Prameny**

Datum: **29.05.2024**

Zadavatel: **Lesy České republiky, s.p.**
Uchazeč: **23/02 ZO ČSOP Berkut**

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							383 433,14
D	HSV		Práce a dodávky HSV				383 433,14
D	1		Zemní práce				36 222,72
1	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	276,000	29,00	8 004,00
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 500 m2				
	VV		"20% plochy" 690*1*2*0,2		276,000		
	VV		Součet		276,000		
2	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	7,680	290,00	2 227,20
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3				
	VV		výkop pro svodnice		4,800		
	VV		6*0,4*0,4*6				
	VV		odtok		2,880		
	VV		6*0,4*0,4*3				
	VV		Součet		7,680		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně	m3	7,680	114,00	875,52
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezahutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
4	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	91,000	162,00	14 742,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
	VV		odtěžení nevhodného materiálu v trase cesty		91,000		
	VV		260*3,5*0,1				
	VV		Součet		91,000		
5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně	m3	91,000	114,00	10 374,00
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezahutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
D 5 Komunikace pozemní							302 682,00
6	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	288,000	364,00	104 832,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		výtluky		48	48,000	
	VV		48				
	VV		vyjeté koleje		320*3*0,25	240,000	
	VV		320*3*0,25				
	VV		Součet		288,000		
7	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	1 110,000	115,00	127 650,00
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v přírodním i podlíném směru, s vličením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozproštěním a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2				

	VV		370*3			1 110,000		
8	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	30,000	2 340,00		70 200,00
	PP		Svodnice vody ocelová šifky 120 mm, kotvená do betonu					
	VV		6*5			30,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					10 660,00
9	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	260,000	41,00		10 660,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm					
	VV		260*1			260,000		
	D	998	Přesun hmot					33 868,42
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	238,510	142,00		33 868,42
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

