

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2024 - 2025
Číslo smlouvy: S 640 073 300 23
Číslo objednávky: 58

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 20.8.2024	žst. Rychnov u Jablonce nad Nisou	Odstranění následků mimořádné události ze dne 15.6.2024	Nepředpokládaná 24.7. - 27.7.2024 (4N).	Ne.	Měsíční.		916 310,84
Celková cena							916 310,84

Odstranění následků mimořádné události ze dne 15.6.2024**žst. Rychnov u Jablonce nad Nisou**

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
žst. Rychnov u Jablonce nad Nisou					
5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	10,00		
5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	0,06		
5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	100,00		
5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,06		
5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,11		
5909035020	Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové	m	50,00		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	100,00		
5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	0,06		
5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	50,00		
5905095020	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m	56,00		
5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	50,00		
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	30,00		
9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	30,00		
5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m	12,00		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	8,00		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00		
5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	100,00		
5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	100,00		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200	kus	2,00		

5956149001R	Pražce betonové výhybkové na zakázku vyrobené včetně dopravy	kpl	1,00		
5957131084	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 6,00 m	kus	2,00		
9901001200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 350 km	kus	1,00		
5906015130	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m	kus	4,00		
5906015150	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	3,00		
Ostatní					
22101001	Geodetické práce - před opravou	%	-		
22101021	Geodetické práce - po opravě	%	-		
31101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	-		
Celkem:					916 310,84