

Číslo dodatku objednatele: 1870/2023/2024/OI/1

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1870/2023/OI/VZ

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkem primátora  
Ing. Břetislavem Rigerem

**HYDROSPOR spol. s r.o.**  
Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava  
zastoupena jednatelem společnosti  
Jiřím Horákem

IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 476 66 374  
DIČ: CZ47666374 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.,  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 19-6361260227/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v  
Ostravě, oddíl C, vložka 10081

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl. I.

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1870/2023/OI/VZ ze dne 22.06.2023 (dále také „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců míru“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a související ujednání (dále také „dodatek“). Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 3.280.983,13 Kč bez DPH, tj. 14,30 % původní ceny díla a snižuje o cenu méněprací ve výši 1.549.194,27 Kč bez DPH, tj. 6,75 % původní ceny díla.
- V článku II. Předmět smlouvy se v bodě 2. doplňuje písmeno ll), které zní:

*„ll) Součástí díla bude provedení stavebních víceprací a neprovedení méněprací uvedených v evidenčním listě změny stavby č.1 (Příloha č. 5 této smlouvy), v rozsahu rekapitulace změn víceprací a méněprací (Příloha č. 6 této smlouvy).*



Magistrát města Ostravy zavedl a používá  
systém environmentálního managementu pro oblast  
Činnost vykonávaná statutárním městem v rámci veřejné  
správy za účelem všestranného poskytování služeb  
dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

**OSTRAVA!!!**

4. V článku IV. Cena díla smlouvy o dílo se mění bod 1., který nově zní:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

**Cena bez DPH..... 24.670.891,79 Kč**

DPH 21% ..... 5.180.887,28 Kč

**Cena celkem včetně DPH ..... 29.851.779,07 Kč**

*DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“*

5. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 5 - evidenční list změny stavby č.1, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku, a nová příloha č. 6 - rekapitulace změn víceprací a méněprací, která tvoří přílohu č.2 tohoto dodatku.

## Čl. II.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04825/RM2226/72 ze dne 16.07.2024.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1870/2023/OI/VZ ze dne 22.06.2023 zůstávají nezměněna.
4. Tento dodatek č.1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 1870/2023/OI/VZ ze dne 22.06.2023.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č.1, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
7. Tento dodatek č.1 je uzavřen v elektronické podobě.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – evidenční list změny stavby č.1 (příloha č. 5 smlouvy o dílo)  
Příloha č. 2 – rozpočet víceprací a méněprací (příloha č. 6 smlouvy o dílo)

### Za objednatele

### Za zhotovitele

**Ing. Břetislav Riger**  
náměstek primátora  
na základě plné moci

**Jiří Horák**  
jednatel

Digitálně podepsal Jiří  
Horák  
Datum: 2024.07.18  
07:40:12 +02'00'

„podepsáno elektronicky“

„podepsáno elektronicky“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá  
systém environmentálního managementu pro oblast  
Činnost vykonávaná statutárním městem v rámci veřejné  
správy za účelem všestranného poskytování služeb  
dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

**OSTRAVA!!!**

Evidenční list změny stavby č. 1																																									
<b>Název a evidenční číslo stavby:</b> Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců míru  <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 01.1 - Vodovodní řady a propoje SO 01.2 - Vodovodní přípojky SO 02.1 - Kanalizační stoky SO 02.2 - Kanalizační přípojky SO 03 - Bourací práce		<b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b>  SO 01.1 SO 01.2 SO 02.1 SO 02.2 SO 03		<b>Číslo změny stavby:</b>  01																																					
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.8.2023, číslo smlouvy objednatele: 1870/2323/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 022/23r  <b>Objednavatel:</b> Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451  <b>Zhotovitel:</b> HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 47566374  <b>Gen.projektant (autorský dohled):</b> PIPS SK s.r.o., Mierová 39, 82105 Bratislava, Slovenská republika																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Popis a zdůvodnění změn:</th> <th>Celkové VCP:</th> <th>Celkové MP:</th> <th>Celková bilance:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Změna č.1 - změna kameniva</b> V rámci předměrné stavby byla provedena změna zásepového materiálu z kameniva těžkého hrubého frakce 18/32 na širšíkorň frakce 0/63 pro lepší zhuštnutelnost výkopů.</td> <td>0,00</td> <td>-467 974,88</td> <td>-467 974,88</td> </tr> <tr> <td><b>Změna č.2 - VP/MP Vodovodní řady a propoje</b> Změna línových kombi tvarovek za standardní línové TT a T tvarovky včetně navazujících propojů. Doplnění chybějícího materiálu.</td> <td>0,00</td> <td>-271 880,80</td> <td>-271 880,80</td> </tr> <tr> <td><b>Změna č.3 - VP/MP Vodovodní přípojky</b> Doplnění chybějícího materiálu v oddíle vodovodních přípojek.</td> <td>20 060,40</td> <td>0,00</td> <td>20 060,40</td> </tr> <tr> <td><b>Změna č.4 - MP suchovody</b> Nerealizované práce v rámci navrženého suchovodu.</td> <td>0,00</td> <td>-749 765,44</td> <td>-749 765,44</td> </tr> <tr> <td><b>Změna č.5 - revize asfaltových povrchů</b> V rámci požadavku UMOb Vítkovice doplnění výměry asfaltových ploch pro celoplošnou opravu dotížených komunikací v celé šíři nad rámec SOD.</td> <td>2 914 283,78</td> <td>0,00</td> <td>2 914 283,78</td> </tr> <tr> <td><b>Změna č.6 - VP přípravné práce před celoplošnou opravou komunikací</b> V návaznosti na změnu č.5 vyplývající práce před celoplošnou opravou komunikací.</td> <td>346 638,95</td> <td>0,00</td> <td>346 638,95</td> </tr> <tr> <td><b>Změna č.7 - MP tratěvody</b> Nerealizované části stavby.</td> <td>0,00</td> <td>-59 573,15</td> <td>-59 573,15</td> </tr> <tr> <td><b>Cena celkem:</b></td> <td><b>3 280 983,13 Kč</b></td> <td><b>-1 549 194,27 Kč</b></td> <td><b>1 731 788,86 Kč</b></td> </tr> </tbody> </table>						Popis a zdůvodnění změn:	Celkové VCP:	Celkové MP:	Celková bilance:	<b>Změna č.1 - změna kameniva</b> V rámci předměrné stavby byla provedena změna zásepového materiálu z kameniva těžkého hrubého frakce 18/32 na širšíkorň frakce 0/63 pro lepší zhuštnutelnost výkopů.	0,00	-467 974,88	-467 974,88	<b>Změna č.2 - VP/MP Vodovodní řady a propoje</b> Změna línových kombi tvarovek za standardní línové TT a T tvarovky včetně navazujících propojů. Doplnění chybějícího materiálu.	0,00	-271 880,80	-271 880,80	<b>Změna č.3 - VP/MP Vodovodní přípojky</b> Doplnění chybějícího materiálu v oddíle vodovodních přípojek.	20 060,40	0,00	20 060,40	<b>Změna č.4 - MP suchovody</b> Nerealizované práce v rámci navrženého suchovodu.	0,00	-749 765,44	-749 765,44	<b>Změna č.5 - revize asfaltových povrchů</b> V rámci požadavku UMOb Vítkovice doplnění výměry asfaltových ploch pro celoplošnou opravu dotížených komunikací v celé šíři nad rámec SOD.	2 914 283,78	0,00	2 914 283,78	<b>Změna č.6 - VP přípravné práce před celoplošnou opravou komunikací</b> V návaznosti na změnu č.5 vyplývající práce před celoplošnou opravou komunikací.	346 638,95	0,00	346 638,95	<b>Změna č.7 - MP tratěvody</b> Nerealizované části stavby.	0,00	-59 573,15	-59 573,15	<b>Cena celkem:</b>	<b>3 280 983,13 Kč</b>	<b>-1 549 194,27 Kč</b>	<b>1 731 788,86 Kč</b>
Popis a zdůvodnění změn:	Celkové VCP:	Celkové MP:	Celková bilance:																																						
<b>Změna č.1 - změna kameniva</b> V rámci předměrné stavby byla provedena změna zásepového materiálu z kameniva těžkého hrubého frakce 18/32 na širšíkorň frakce 0/63 pro lepší zhuštnutelnost výkopů.	0,00	-467 974,88	-467 974,88																																						
<b>Změna č.2 - VP/MP Vodovodní řady a propoje</b> Změna línových kombi tvarovek za standardní línové TT a T tvarovky včetně navazujících propojů. Doplnění chybějícího materiálu.	0,00	-271 880,80	-271 880,80																																						
<b>Změna č.3 - VP/MP Vodovodní přípojky</b> Doplnění chybějícího materiálu v oddíle vodovodních přípojek.	20 060,40	0,00	20 060,40																																						
<b>Změna č.4 - MP suchovody</b> Nerealizované práce v rámci navrženého suchovodu.	0,00	-749 765,44	-749 765,44																																						
<b>Změna č.5 - revize asfaltových povrchů</b> V rámci požadavku UMOb Vítkovice doplnění výměry asfaltových ploch pro celoplošnou opravu dotížených komunikací v celé šíři nad rámec SOD.	2 914 283,78	0,00	2 914 283,78																																						
<b>Změna č.6 - VP přípravné práce před celoplošnou opravou komunikací</b> V návaznosti na změnu č.5 vyplývající práce před celoplošnou opravou komunikací.	346 638,95	0,00	346 638,95																																						
<b>Změna č.7 - MP tratěvody</b> Nerealizované části stavby.	0,00	-59 573,15	-59 573,15																																						
<b>Cena celkem:</b>	<b>3 280 983,13 Kč</b>	<b>-1 549 194,27 Kč</b>	<b>1 731 788,86 Kč</b>																																						
časový vliv na plnění SOD:																																									
Údaje v Kč bez DPH:																																									
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP)	%	Náklady stavby dle SOD	Náklady stavby po změně																																				
3 280 983,13	-1 549 194,27	1 731 788,86	7,55	22 939 102,93	24 670 891,79																																				
Přílohy: 1) Změnové rozpočty 2) 3)			Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)																																						
<b>Vyjádření - souhlas se změnami:</b>																																									
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno		datum 26.6.2024	podpis																																				
TDS:	souhlasím	jméno		datum 26.6.2024	podpis																																				
Zhotovitel:	souhlasím	jméno		datum 20.6.2024	podpis																																				
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum 26.6.2024	podpis																																				
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".																																									
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:																																					



**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: Mesto\_Ova\_022/23r

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Obránců míru

Místo: Datum: 19.06.2024

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

Zpracovatel:

Petrušková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 731 788,86</b>	<b>1 731 788,86</b>
D1	Dodatek č.1	1 731 788,86	1 731 788,86
Z1	Změna č.1 - změna kameniva	-467 974,88	-467 974,88
SO 01	Rekonstrukce vodovodu - změna kameniva	-344 494,52	-344 494,52
SO 01.1	Vodovodní řady a propoje - změna kameniva	-215 922,51	-215 922,51
SO 01.2	Vodovodní přípojky - změna kameniva	-128 572,01	-128 572,01
SO 02	Rekonstrukce kanalizace - změna kameniva	-123 480,36	-123 480,36
SO 02.1	Kanalizační stoky - změna kameniva	-103 457,90	-103 457,90
SO 02.2	Kanalizační přípojky - změna kameniva	-20 022,46	-20 022,46
Z2	Změna č.2 - VP/MP vodovodní řady a propoje	-271 880,80	-271 880,80
SO 01.1	Vodovodní řady a propoje	-271 880,80	-271 880,80
Z3	Změna č.3 - VP/MP vodovodní přípojky	20 060,40	20 060,40
SO 01.2	Vodovodní přípojky	20 060,40	20 060,40
Z4	Změna č.4 - MP - suchovod	-749 765,44	-749 765,44
a	Vodovodní řad	-271 144,75	-271 144,75
b	Vodovodní přípojky	-455 121,31	-455 121,31
c	Bourací práce	-23 499,38	-23 499,38
Z5	Změna č.5 - revize asfaltových povrchů	2 914 283,78	2 914 283,78
K	Revize asfaltových povrchů	2 914 283,78	2 914 283,78
Z6	Změna č.6 - VP - přípravné práce před celoplošnou opravou komunikací	346 638,95	346 638,95
1	ul. Okružní	4 825,31	4 825,31
2	ul. Kovářská	44 650,36	44 650,36
3	ul. Floriánová	2 884,08	2 884,08
4	ul. Obránců míru	38 853,37	38 853,37
5	ul. Ocelářská	255 425,83	255 425,83
Z7	Změna č.7 - MP trativody	-59 573,15	-59 573,15
SO 01.1	Vodovodní řady a propoje	-47 553,45	-47 553,45
SO 01.2	Vodovodní přípojky	-12 019,70	-12 019,70



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávaná statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016.

**OSTRAVA!!!**