



KUJCP018JNYB

číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/807/16/1

číslo smlouvy zhotovitele: 763/INV - 2016

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

a) **Objednatel:** Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
Číslo účtu: 170320242/0300

b) **Zhotovitel:** HSF Systém, a.s.
se sídlem: Lihovarská 689/40a, Kunčičky, 718 00 Ostrava
zastoupený: Tomáš Hess – obchodní ředitel – zmocněný zástupce
tel. č.: +420595700660
IČ: 25903101
DIČ: CZ25903101
Bankovní spojení: Raiffeisenbank Ostrava, a.s
Číslo účtu: 1085000206/5500

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, spisová značka B2804

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OREG/817/16 ze dne 20. 12. 2016 s názvem „Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory“, zpracované JPS J. Hradec, s.r.o. a oceněného výkazu výměr zavazuje k provedení díla: „Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory“, a to formou tohoto dodatku.

Důvodem změn je revize dodatečných a neprováděných stavebních prací, změna typu balkonových dveří, formální oprava sazeb DPH a zaokrouhlování na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění cena, předmět smlouvy.

IV. Cena za dílo

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr	91 355 573,00 Kč
Samostatně DPH 15%	12 867 631,00 Kč
Samostatně DPH 21%	1 169 986,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	105 393 190,00 Kč

Nové znění:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr	91 355 573,00 Kč
Změnový list č. 01 bez DPH	75 466,16 Kč
Cena celkem bez DPH	91 431 039,16 Kč
Samostatně DPH 15%	12 878 950,92 Kč
Samostatně DPH 21%	1 169 986,00 Kč
Formální oprava sazeb DPH	-12 785,14 Kč
Zaokrouhlení	0,26 Kč
Cena díla celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH	105 467 191,20 Kč

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento článek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Součástí tohoto dodatku je příloha, která je odsouhlasená objednatelům i zhotovitelem.


Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv/na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. usnesení 536/2017/RK-16 ze dne 8. 6. 2017.

Přílohou tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 01 včetně všech jeho příloh.

V Českých Budějovicích, dne 30-06-2017

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje




V Ostravě, dne 26-06-2017

Tomáš Hess – obchodní ředitel
zmocněný zástupce

„113D313007008 Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory“

Rekapitulace - DODATEK č. 1

Rozpočet	Název	Objekt	Dodatek SoD	CENA bez DPH		
				VCP	MP	CELKEM
R 01	Venkovní kanalizace	ZTI ex	D č.1	138 393,09	219 198,15	-80 805,06
R 02	Balkonové dveře	B	D č.1	87 963,20	165 475,20	-77 512,00
R 03	Bourání podlah	B	D č.1	81 283,22	0,00	81 283,22
R 04	Sanace zdiva	B	D č.1	152 500,00	0,00	152 500,00
CENA CELKEM ZA DODATEK č.1 bez DPH				460 139,51	384 673,35	75 466,16



**JIHOČESKÝ
KRAJSKÝ ÚŘAD**
Odbor sociální
U Zimního stadionu
370 76 České Budějovice



HSF System a.s. ③
Lihovarská 689/40A
718 00 Ostrava-Kunčický
IČO: 25903101, DIČ: CZ25903101
Tel. 595 700 660



Písemný soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací č. 01

Změnový list - písemný soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací	č. 01
	Datum: 25. 5. 2017
„113D313007008 Rekonstrukce Nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory“	
Objednatel:	Jihočeský kraj
Zhotovitel:	HSF Systém, a.s.
Ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je provedena níže popsaná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.	

Předmět změny: R 01 Venkovní kanalizace

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dle projektové dokumentace měly být před zahájením prací na venkovní kanalizaci provedeny průzkumné práce pro zjištění skutečných poloh, stavů a dimenzí kanalizace (kamerové zkoušky, kopané sondy,...).

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:

Byly upraveny položky demolic, výkopových prací, kanalizačních potrubí a šachet včetně příslušenství.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:

Úpravy provedeny dle skutečně zjištěného stavu venkovní kanalizace.

Přílohy: Oceněný soupis prací R 01

Méněpráce bez DPH:	219 198,15 Kč
Vícepráce bez DPH:	138 396,09 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	-80 805,06 Kč

Předmět změny: R 02 Balkónové dveře

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dle projektové dokumentace byly v krajních pokojích v každém patře na jihovýchodní straně objektu navrženy nové dveře z pokoje na balkon (dvoukřídle se sklopným nadsvětlíkem, dvoukřídle + fixní část a sklopné nadsvětlíky)

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:

Dveře byly upraveny na jednokřídle se sklopným nadsvětlíkem. Pro osazení dveří bude využita stávající poloha zazdívký včetně původního železobetonového překladu.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:

Rozměry dveří byly upraveny na základě zjištěného stavu stěn a překladu po osekání omítek.

Přílohy: Oceněný soupis prací R 02
Výkres Změna č. 01

Méněpráce bez DPH:	-165 475,20 Kč
Vícepráce bez DPH:	87 963,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	-77 512,00 Kč

Písemný soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací č. 01

Předmět změny: R 03 Bourání podlah

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dle projektové dokumentace měly být podlahy v 1.NP vybourány na stávající podkladní beton. Následně provedena nová konstrukce podlah.

V 1. PP měla být zřízená nová ležatá kanalizace.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:

Po odbourání stávajících podlah byly v části podlaží zjištěny různé výškové úrovně oproti výškám na chodbách. Stávající konstrukce byla odstraněna, částečně odkopán terén, provedeno nové štěrkové lože a podkladní beton.

Při kopání ležaté kanalizace v 1.PP byla zjištěna rozdílná třída těžitelnosti hornin oproti předpokladu (kopaná zemina/v části skála, v části beton).

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:

Práce provedeny z hlediska zajištění navrhované skladby nových konstrukcí podlah a zajištění stejné výškové úrovně v podlaží.

Práce nutno provést v rámci přípravy pro ležatou kanalizaci.

Přílohy: Oceněný soupis prací R 03

Méněpráce bez DPH:	0,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	81 283,22 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	81 283,22 Kč

Předmět změny: R 04 Sanace zdiva

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dle projektové dokumentace nebyl předpoklad řešit sanaci zdiva v topném kanále v 1.PP.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací:

V nutném rozsahu provedena rubová injektáž zdiva do výšky cca 1m. Na zbytek výšky místnosti provedena plošná injektáž zdiva.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:


Práce nutno provést vzhledem k zajištění pronikající vody spárami zdiva z exteriéru do topného kanálu a zajištění vlhkého zdiva v ploše stěn.

Přílohy: Oceněný soupis prací R 04

Méněpráce bez DPH:	0,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	152 500,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	152 500,00 Kč

Písemný soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací č. 01

Stanovisko technického dozoru stavby:
Zástupce technického dozoru investora souhlasí.



EB consulting s.r.o. – Ing. Petr Skutil

Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru:

Zástupce projektanta dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a autorského dozoru souhlasí.



JPS J. Hrádec s.r.o. – Ing. Milan Špulák

Cena méněprací bez DPH:	384 673,35 Kč
Cena víceprací bez DPH:	460 139,51 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	75 466,16 Kč

Za objednatele:

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor sociálních věcí
U Zimního stadionu 185/4
370 76 České Budějovice
Ing. Jan Basík – Jihočeský kraj

Za zhotovitele:

Tomáš Hess – HSF Systém a.s.

HSF Systém a.s.
Lihovarská 689/4, A
118 001 Česká Lípa
IČO: 25902411, DIČ: CZ25902411
Tel: 513 700 650

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory	JKSO	
Název objektu	ZTI exteriér	EČO	
Název části	Venkovní kanalizace	Místo	
Objednatel	Jihočeský kraj	IČ	DIČ
Projektant	JPS JH s.r.o.		
Zhotovitel	HSF Systém a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
R 01(+)			

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		138 396,09	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant				D		Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22		138 396,09
Objednatel				24	15 %	138 396,09 DPH	20 759,41
Datum a podpis				25	21 %	0,00 DPH	0,00
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		159 155,50
Datum a podpis				E		Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění +-		0,00

HSF Systém a.s.
 Lišovská 689/404
 218 00 Ostrava-Sunčičky
 IČO: 25493101, DIČ: CZ25493101
 Tel: 595 200 561



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

Objekt: ZTI exteriér

Část: Venkovní kanalizace

JKSO:

Objednatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel: HSF Systém a.s.

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	138 396,09
1	Zemní práce	16 275,75
8	Trubní vedení	122 120,34
	<u>Celkem</u>	<u>138 396,09</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory
 Objekt: ZTI exteriér
 Část: Venkovní kanalizace
 JKSO:

Objednatel: Jihočeský kraj
 Zhotovitel: HSF Systém a.s.
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D				Zemní práce				138 396,09	
D				17510-1101				16 275,75	
1	K	PK	1-R3	Výkopové práce pro trasu kanalizace Šd1 DN1000 - Šd4 DN1000 (uvažovaná průměrná hloubka 2,5m), následný zásyp, obsyp, lože, hutnění, pažení atd. skutečnost: Šd1-Šd2-Šd4=(8,72+25,5)*2,5=85,55m3 rozpočet: 83,00m3 rozdlí: +2,55m3	m3	2,550	351,00	895,05	15,0
2				8	Trubní vedení	16,700	921,00	15 380,70	15,0
3	K	271	871420320-1	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 250	m	38,060	88,00	3 349,28	15,0
4	M	MAT 8-R8		Potrubí PP SN16 DN 250 vč. tvarovek Šs2-Šs3-Šs4-Šs5=38,06m	m	38,060	701,00	26 680,06	15,0
5	M	MAT 8-R9		přechod kamenina DN400-PP	ks	2,000	3 666,00	7 332,00	15,0
6	M	MAT 8-R10		přechod kamenina DN300-PP	ks	1,000	3 288,00	3 288,00	15,0
7	M	MAT 8-R11		PP SN16 odbočka 300/300	ks	1,000	2 517,00	2 517,00	15,0
8	M	MAT 8-R11		PP SN16 odbočka 40000/300	ks	1,000	3 019,00	3 019,00	15,0
9	M	MAT 8-R12		koleno 300/45°	ks	6,000	998,00	5 988,00	15,0
10	M	MAT 8-R13		PP SN16 redukce300	ks	2,000	1 870,00	3 740,00	15,0
11	M	MAT 8-R14		PP300 přesuvka+těsnění+potrubí montáž spádových komponentů	ks	5,000	2 311,00	11 555,00	15,0
12				Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kpl	1,000	8 965,00	8 965,00	15,0
13	K	271	894411121	skutečnost: Šs6, Šs6.2, Šs6.3, Šs6.4 = 4ks rozpočet: 3ks rozdlí: +1ks	kus	1,000	5 225,00	5 225,00	15,0
14	K	271	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 skutečnost: Šd6, Šd6.2, Šd4, Šs5, Šs6=5ks rozpočet: 3ks rozdlí: +2ks	kus	2,000	6 175,00	12 350,00	15,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	M	MAT	8-R9	Dílce kanalizačních šachet prefabrikovaných, včetně konusů, rovných dílců, prstenců, těsnění a poklopů (uvaž.hĺoubka 3m) skutečnost:11 rozpočet: 10 rozdíl:+1	sou	1,000	6 112,00	6 112,00	15,0
16	K	271	894811162a	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 700 tlak 40 t hl od 1160 do 1530 mm skutečnost: 2 (Šd1, Šd2) rozpočet:0 rozdíl: +2ks	kus	2,000	7 230,00	14 460,00	15,0
17	K	271	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců hmotností nad 100 do 150 kg skutečnost:11 rozpočet: 10 rozdíl:+1	kus	1,000	443,00	443,00	15,0
18	K		212752311	Tratvod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100mm včetně lože otevířený výkop včetně geotextílie	m	28,000	119,00	3 332,00	15,0
19	M			Drenážní šachta kpl dno, nástavec, poklop	kus	1,000	3 765,00	3 765,00	15,0
								<u>138.396,09</u>	
								<u>Celkem</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory	JKSO	
Název objektu	ZTI exteriér	EČO	
Název části	Venkovní kanalizace	Místo	
Objednatel	Jihočeský kraj	IČ	DIČ
Projektant	JPS JH s.r.o.		
Zhotovitel	HSF Systém a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
R 01(-)			

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž		11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		-219 198,15	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení stavenišť		14	Projektové práce	0,00
15		Územní vlivy		16	Provozní vlivy	0,00
17		Ostatní		18	VRN z rozpočtu	0,00
19		VRN (ř. 13-18)		22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady			
Datum a podpis	[Redacted Signature]	23	Součet 7, 12, 19-22	-219 198,15	
Objednatel		24	15 %	-219 198,15 DPH	-32 879,72
Datum a podpis	[Redacted Signature]	25	21 %	0,00 DPH	0,00
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	-252 077,87	
Datum a podpis	[Redacted Signature]	E Přípočty a odpočty			
		27	Dodávky objednatele	0,00	
		28	Klouzavá doložka	0,00	
		29	Zvýhodnění +-	0,00	



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

Objekt: ZTI exteriér

Část: Venkovní kanalizace

JKSO:

Objednatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel: HSF Systém a.s.

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	-219 198,15
1	Zemní práce	-51 137,19
8	Trubní vedení	-168 060,96
	<u>Celkem</u>	<u>-219 198,15</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory
 Objekt: ZTI exteriér
 Část: Venkovní kanalizace
 JKSO:

Objednatel: Jihočeský kraj
 Zhotovitel: HSF Systém a.s.
 Datum:

P.Č.	TV	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				-219 198,15	
D			1	Zemní práce				-51 137,19	
17	K	PK	1-R1	Výkopové práce pro trasu kanalizace Šs7 DN1000 - Šs5 DN1000 (uvažovaná průměrná hloubka 3,0m), následný zásyp, obsyp, lože, hutnění, pažení atd. skutečnost: trasa Šs7-Šs6(zústává)-Šs6.2-Šs6.3-Šs6.4-Šs5 Šs6-Šs6.2-Šs6.3-Šs6.4-Šs5=(9,18+13,39+2,51+15,70)*3= 122,34m3 nová trasa k hranici pozemku Šs5-Šs8=16,64*3= 49,92m3 oprava ponechané kanalizace: 3*3= 9m3 skutečnost: 122,34+49,92+9=181,26m3 rozpočet: 231,00m3	m3	-49,740	351,00	-17 458,74	15,0
18	K	PK	1-R2	Výkopové práce pro trasu kanalizace Šd7 DN1000 - Šd4 DN1000 (uvažovaná průměrná hloubka 3,0m), následný zásyp, obsyp, lože, hutnění, pažení atd. skutečnost: trasa Šd7-Šd6(zústává)-Šd6.2-Šd4-Šd4vjáci Šd6-Šd6.2-Šd4-Šd4vjáci=(8,97+28,68+7,65)*3= 135,90m3 oprava ponechané kanalizace: 3*3= 9m3 skutečnost: 135,90+9=144,90m3 rozpočet: 231,00m3 rozdíl: -86,10m3	m3	-86,100	351,00	-30 221,10	15,0
20	K	PK	1-R4	Výkopové práce pro trasu kanalizace Šs2 DN400 - Šs5 DN1000 (uvažovaná průměrná hloubka 2,5m), následný zásyp, obsyp, lože, hutnění, pažení atd. skutečnost: Šs2-Šs3-Šs4-Šs5=(10,06+28)*2,5=95,15m3 rozpočet: 105m3 rozdíl: -9,85m3	m3	-9,850	351,00	-3 457,35	15,0
	D		8	Trubní vedení				-168 060,96	
52	K	271	871370320-1	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 300	m	-32,000	88,00	-2 816,00	15,0
53	M	MAT	8-R5	Potrubí PP SN16 DN300 vč. tvarovek skutečnost: trasa Šs7-Šs6(zústává)-Šs6.2-Šs6.3-Šs6.4-Šs5 a Šd1-Šd2-Šd4 Šs6-Šs6.2-Šs6.3-Šs6.4-Šs5=9,18+13,39+2,51+15,70= 40,78m Šd1-Šd2-Šd4=8,72+25,5= 34,22m	m	-32,000	701,00	-22 432,00	15,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				skutečnost: 40,78+34,22=75,00m rozpočet: 107,00m rozdíl: -32,00m					
54	K	271	871390320-1	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštinného SN 16 z polypropylenu DN 400	m	-8,060	124,00	-999,44	15,0
55	M	MAT 8-R6		Potrubí PP SN16 DN400 vč. tvarovek skutečnost: trasa Šd7-Šd6(zústává)-Šd6.2-Šd4-Šstávající a Šs5-Šs8 Šd6-Šd6.2-Šd4-Šstávající=8,97+28,68+7,65=45,30m nová trasa k hranici pozemku Šs5-Šs8=16,64m skutečnost: 45,30+16,64=61,94m rozpočet: 70,00m rozdíl: -8,06m	m	-8,060	1 520,00	-12 251,20	15,0
56	K	271	871420320-1	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštinného SN 16 z polypropylenu DN 500	m	-37,000	190,00	-7 030,00	15,0
57	M	MAT 8-R7		Potrubí PP SN16 DN500 vč. tvarovek	m	-37,000	2 118,00	-78 366,00	15,0
62	K	271	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30	kus	-4,000	7 125,00	-28 500,00	15,0
65	K	271	894811162	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/200 tlak 40 t hl od 1160 do 1530 mm skutečnost: 0 rozpočet: 1 (původní šachta Šs8 DN 400) rozdíl: -1	kus	-1,000	5 710,00	-5 710,00	15,0
69	K	271	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg skutečnost: 14 rozpočet: 15	kus	-1,000	132,00	-132,00	15,0
73	K	PK	8-R11	Demolice stávajícího potrubí kanalizace (včetně obetonování) a šachet (kamenina, beton), včetně odvozu na skládku ponechané úseky Šs7-Šs6 a Šd7-Šd6=31,4+30,42=61,82-6=55,82 v každém úseku ponechány 3m na opravy (celkem 6m) Celkem	m	-55,820	176,00	-9 824,32	15,0
								-219 198,15	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory	JKSO	
Název objektu	Objekt B	EČO	
Název části	Balkonové dveře	Místo	
Objednatel	Jihočeský kraj	IČ	DIČ
Projektant	JPS JH s.r.o.		
Zhotovitel	HSF Systém a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
R 02(-)			

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-165 475,20	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % -165 475,20 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 0,00 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění +-

HSF System a.s. (3)
 Líhovářská 689/40A
 718 00 Ostrava-Kunčičky
 IČO: 25903193, DIČ: CZ25903193
 Tel: 595 190 660

LA 101 POMUKA



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

Objekt: Objekt B

Část: Změna výplní otvorů

JKSO:

Objednatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel: HSF Systém a.s.

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
767	Konstrukce zámečnické	-154 139,30
3	Svislé a kompletní kce (konstrukční část)	-11 335,90
	<u>Celkem</u>	<u>-165 475,20</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

Objekt: Objekt B

Část: Změna výplní otvorů

JKSO:

Objednatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel: HSF Systém a.s.

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D		767	767R0012	Konstrukce zámečnické				-154 139,30	
561	K	PK		*12-Dveře z Al profilů 2710/2500 fix a otevíravé, horní křídla sklopné s možností úplného sklopení/údržba/ odstín a další popis dle tabulky výrobků výkres č. D-23/ kompletní dodávka,montáž /vč.zачиštění,olištování ,doprava,přesun hmot vč.vnitřních a vnějších utěšňovacích pásků	ks	-3,000	41 385,40	-124 156,20	15,0
				3		3,000			
562	K	PK	767R0013	*13-Dveře z Al profilů 1600/2500 otevíravé, horní křídla sklopné s možností úplného sklopení/údržba/ odstín a další popis dle tabulky výrobků výkres č. D-23/ kompletní dodávka,montáž /vč.zачиštění,olištování ,doprava,přesun hmot vč.vnitřních a vnějších utěšňovacích pásků	ks	-1,000	29 983,10	-29 983,10	15,0
				1		1,000			
D		3	317941125	Svislé a kompletní konstrukce (konstrukční část)				-11 335,90	
8	K	011		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I, IE, U, UE nebo L č.24 a vyšší překlady	t	-0,391	4 982,00	-1 948,64	15,0
				1.NP-4.NP - >4*(2xIPE 160) = 8*48,892/1000		0,391	-		
9	M	MAT 130R2		ocelové nosníky (v základním natěru)	t	-0,391	24 000,00	-9 387,26	15,0
				-0,391		-0,391	-		
				Celkem				-165 475,20	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory	JKSO	
Název objektu	Objekt B	EČO	
Název části	Balkonové dveře	Místo	
Objednatel	Jihočeský kraj	IČ	DIČ
Projektant	JPS JH s.r.o.		
Zhotovitel	HSF Systém a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
R 02(+)			

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		87 963,20	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % 87 963,20 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 0,00 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis			101 157,68
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění +-

HSF System a.s. ⁽³⁾
 Lihovarská 689/40A
 718 00 Ostrava-Kunčičky
 IČO 25903101 DIČ CZ25903101
 Tel: 595 700 660

DAŤOI ADUKILAM



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

Objekt: Objekt B

Část: Změna výplní otvorů

JKSO:

Objednatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel: HSF Systém a.s.

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
767	Konstrukce zámečnické	87 963,20
	<u>Celkem</u>	<u>87 963,20</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

Objekt: Objekt B

Část: Změna výplní otvorů

JKSO:

Objednatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel: HSF Systém a.s.

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Konstrukce zámečnické

D 767

767R0012

*12-Dveře z Al profilů 1100/2500 fix a otevíravé , horní křídla sklopné s možností úplného sklopení/údržba/ odsávací a další popis dle tabulky výrobků výkres č. Z-01/ kompletní dodávka, montáž /vč.zajištění,olištování ,doprava,přesun hmot

vč.vnitřních a vnějších utěšňovacích pásků

3

Součet

14	K	PK	ks	4,000	21 990,80	87 963,20	15,0	
							3,000	
							3,000	
							87 963,20	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory	JKSO	
Název objektu	Objekt B	EČO	
Název části	Bourání podlah	Místo	
Objednatel	Jihočeský kraj	IČ	DIČ
Projektant	JPS JH s.r.o.		
Zhotovitel	HSF System a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
R 03(+)			

Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		81 283,22	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
				23	Součet 7, 12, 19-22	81 283,22	
Datum a podpis		Razítko		24	15 %	81 283,22 DPH	12 192,48
Objednatel				25	21 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis		Razítko		26		Cena s DPH (ř. 23-25)	93 475,70
Zhotovitel				E		Přípočty a odpočty	
Datum a podpis		HSF System a.s. Uhovarska 689/478 718 00 Ostrava-Kunčický IČO: 25903191, DIČ: CZ25903191 Tel: 595 700 666		27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00

24 TDI SOUHLASÍ



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

Objekt: Objekt B

Část: Bourání podlah

JKSO:

Objednatel: Jihočeský kraj

Zhotovitel: HSF Systém a.s.

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
2	Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 474,98
8	Zakládání	27 965,10
997	Přesun sutě	7 030,54
	Výkop pro kanalizaci uvnitř budovy	30 812,60
	<u>Celkem</u>	<u>81 283,22</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory
 Objekt: Objekt B
 Část: Bourání podlah
 JKSO:

Objednatel: Jihočeský kraj
 Zhotovitel: HSF Systém a.s.
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 474,98	
1	K	013	965042141	Bourání potěrů, mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	11,239	1 376,90	15 474,98	15,0
				m.č. B 0.10 - 21,87*0,1		2,187			
				m.č. B 0.11 - 21,87*0,1		2,187			
				m.č. B 0.12 - 21,87*0,1		2,252			
				m.č. B 0.13 - 22,52*0,1		2,426			
D	2			Zakládání				27 965,10	
2	K	011	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 0-32 se zhuťným tl. 10cm	m3	11,239	357,70	4 020,19	15,0
				výměra dle p.č.1					
3	K	011	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	11,239	2 130,52	23 944,91	15,0
				výměra dle p.č.1					
D	997			Přesun sutě				7 030,54	
4	K	013	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	26,970	46,06	1 242,24	15,0
5	K	013	997013219	sutí ZKD 10 m	t	107,880	7,84	845,78	15,0
				26,970*4		107,880			
6	K	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,970	25,48	687,20	15,0
7	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	134,850	7,84	1 057,22	15,0
				26,970*5		134,850			
8	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	26,970	118,58	3 198,10	15,0
				Výkop pro kanalizační uvnitř budovy				30 812,60	
4	K	001	132601201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7	m3	18,200	1 693,00	30 812,60	15,0
				Celkem				81 283,22	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory	JKSO	
Název objektu	Objekt B	EČO	
Název části	Sanace zdiva	Místo	
Objednatel	Jihočeský kraj	IČ	DIČ
Projektant	JPS JH s.r.o.		
Zhotovitel	HSF Systém a.s.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
R 04(+)			

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
			0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
			0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
	152 500,00		0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis		Razítko Razítko Razítko		D Celkové náklady		
				23	Součet 7, 12, 19-22	152 500,00
				24	15 % 152 500,00 DPH	22 875,00
				25	21 % 0,00 DPH	0,00
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	175 375,00		
		E Přípočty a odpočty				
		27	Dodávky objednatele	0,00		
		28	Klouzavá doložka	0,00		
		29	Zvýhodnění +-	0,00		

HSF Systém a.s. ③
 Linovarská 689/40A
 718 00 Ostrava-Kunčičky
 IČO: 25903101, DIČ: CZ25903101
 Tel: 595 700 440

PAMÍ POČKOVANÍ



R 04(+) Sanace zdiva

Popis položky	M.J.	Množství	Kč/M.J.	CELKEM
plošná injektáž cihelného zdiva (obvodové zdivo, pod ú.t.)	m2	40,00	1 550,00	62 000,00
rubová injektáž předpoklad injektáže do výše 1m nad slávající podlahy (zbytek stěny - plošná injektáž)	m2	11,00	7 500,00	82 500,00
doprava	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
Celkem bez DPH				152 500,00
DPH	%	15,00		22 875,00
Na akci se vztahuje přenesená daňová povinnost				175 375,00

Specifikace technologie:

Pro zdivo z cpp bude použita technologie beztlakové injektáže za použití injektážního média - Resinjekt Cream. Resinjekt Cream, je silan/siloxanový emulzní krém na čisté vodní bázi určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů k dodatečnému vytvoření izolace proti kapilární vztlakové vlhkosti. Neobsahuje žádné pomocné organické nosiče a je vysoce koncentrovaný a účinný. Rubová injektáž - tlaková injektáž akrylátovým více složkovým gelem, provádí se z interiéru do prostoru mezi stěnu a vnější terén.

Pzn.: m2 pp = m2 průřezové plochy zdiva

