



<p>Objednatel:</p> <p>Dopravní podnik města Olomouce Koželužská 563/1 779 00 Olomouc</p>	 <p>Dopravní podnik města Olomouce, a.s.</p>	
<p>Zpracovatel dokumentace:</p> <p>Havířovská projekční s.r.o. Havířovská 427 199 00 Praha 18</p>	 <p>PROJEKTY INŽENÝRING KONZULTACE PROJEKČNÍ KANCELÁŘ HAVÍŘOVSKÁ</p>	
<p>Část:</p> <p>Instalace rádiové technologie TETRA na budově DPMO Legionářská 1, Olomouc</p>	<p>Datum:</p>	<p>05/2023</p>
	<p>Revize:</p>	<p>0</p>
	<p>Stupeň:</p>	<p>DPS</p>
<p>Název části:</p> <p>VÝKAZ VÝMĚR</p>	<p>Paré:</p>	

TETRA

položka	Instalace rádiové technologie TETRA na budově DPMO Legionářská 1, Olomouc popis položek	jč.	množ.
<i>Radiofrekvenční komponenty, příslušenství:</i>			
1	Základnová stanice 400 MHz, Ethernet 10BT/100TX (auto DMI/MDI X), konektor RJ45	ks	2
2	Anténa všesměrová offsetová 400-470 Mhz, vertikální polarizace, impedance 50 Ω, zisk 4,5 dBi , N - konektor (OV 401)	ks	2
3	Anténa GPS	ks	1
4	Výložník s držákem pro radiovou stanici	ks	2
5	Držák antény	ks	2
6	Stožárová konstrukce na stěnu (komín) 2 kotvící patky, délka 2 m	ks	1
<i>Uložné komponenty</i>			
7	Univerzální plastový box 600×400×200 s motážní deskou ventilátor 230 V	ks	1
8	Kotvící materiál boxu	ks	1
<i>Napájecí a síťové komponenty:</i>			
9	Napájecí zdroj 230V -> 48 V	ks	1
10	Router pro připojení do datové sítě, napájecí kabel do UPS	ks	1
11	Převodník z metaliky na optiku, napájecí kabel do UPS	ks	1
12	Převodník z optiky na metaliku, napájecí kabel do zásuvky	ks	1
13	Jistič 10 A, char. B, 2polový	ks	1
14	Příslušenství boxu (DIN lišta, jistič 6 A, průchodky, termostat, přístrojové zásuvky, řadové svorky...)	ks	1
<i>Kabelové rozvody a Příslušenství:</i>			
15	Koaxiální kabel RG213, impedance 50 Ω, plášť PVC	m	30
16	Kabel CYKY-J 3×2,5	m	150
17	Optický kabel 4 vlákna samonosný (MM/SM)	m	150
18	Patch kabel 1 m	ks	2
19	Kabel UTP cat. 5e	m	15
20	Kabelové přichytky pro svislé vedení	m	18
21	Kabelová trubka 32 mm, včetně přichytek	m	50
22	Plastová ohebná UV stabilní chránička	m	30
23	Podpěra vedení na ploché střechy	ks	15
24	Protipožární ucpávka kabelu	ks	2
25	Vyvažovací pásky	kpl	1
26	Sada konektorů	kpl	1
27	Zemnicí drát FeZn 8	m	5
28	Spojovací svorky SS	ks	4
29	Drobný kotvící materiál	kpl	1
<i>Stavební práce:</i>			
30	Demontáž, montáž kazetového stropu	kpl	1
31	Demontáž, montáž zdvojené podlahy	kpl	1
32	Demontáž, montáž stávajících kabelových tras	kpl	1
33	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	kpl	
<i>Ostatní náklady:</i>			
34	Výškové práce (kotvení kabelu ve světlíku)	kpl	1
35	Průvrty stěnou	ks	2
36	Podružný instalační materiál, kotevní prvky a pod	kpl	1
37	Programování a nastavení systému	kpl	1
38	Komplexní vyzkoušení	kpl	1
39	Výchozí revize	kpl	1
Cena celkem			