

Položkový rozpočet

S:	Věžnice Světlá nad Sázavou
O:	Doplnění směšovacího ventilu
R:	

P.č.	Číslo po	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:						
1		PP-RCT trubka 63	m			7 880,00
2		PP-RCT trubka 110	m			33 720,00
3		PPR fitinky	kpl			8 130,00
4		Mosazné fitinky, šroubení	kpl			11 880,00
5		Kulový kohout 2"	ks			8 610,00
6		Kulový kohout 3"	ks			3 985,00
7		Návrhová izolace 114x9	m			1 914,00
8		Izolační pouzdro vata + Al 65x40	m			4 064,00
9		Izolační pouzdro vata + Al 114x60	m			5 790,00
10		Směšovací centrála DN50 s cirkulačním okruhem	kpl			30 642,00
11		Montáž směšovací centrály	kpl			1 500,00
12		Napojování na stávající potrubí, vsazování odboček PPR	kpl			3 500,00
13		Vypuštění, napuštění, nastavení průtoku, odzkoušení funkčnosti	kpl			3 250,00
14		Odzkoušení těsnosti systému	kpl			1 500,00
15		Zavěšení potrubí + směšováku	kpl			2 480,00
16		Doprava, režie	kpl			2 500,00
17		Doplnění rozšiřujícího modulu o čidlo teploty - MaR	kpl			48 557,00

celkem

179 902,00

PKS stavby a.s.