

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava omítek ZŠ Masarykova - prostor před jídelnou**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	69 381,02
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>69 381,02</b>
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>69 381,02</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava omítek ZŠ Masarykova - prostor před jídelnou**

Místo:

Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>69 381,02</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	52 242,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 574,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	49 668,90
PSV - Práce a dodávky PSV	17 138,12
766 - Konstrukce truhlářské	735,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	16 403,12
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>69 381,02</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava omítek ZŠ Masarykova - prostor před jídelnou**

Místo:

Datum: 1. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**69 381,02**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 242,90
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 574,00
5	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	1,800	1 430,00	2 574,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				49 668,90
8	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	24,000	326,00	7 824,00
10	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	24,000	228,00	5 472,00
7	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	78,900	280,00	22 092,00
9	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	78,900	181,00	14 280,90
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 138,12
D	766		Konstrukce truhlářské				735,00
4	K	766622831	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 1 m2 k opětovnému použití	m2	1,000	735,00	735,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				16 403,12
1	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	79,800	40,40	3 223,92
2	K	784171003	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m	40,000	12,80	512,00
3	K	784181104	Malba z malířských směsí dvojnásobná pigmentovaná v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m vč. penetrace	m2	79,800	74,00	5 905,20
6	K	784660101	Nátěr latexovým v místnosti v do 3,80 m	m2	10,500	644,00	6 762,00