

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Lovosice, ul. Dlouhá 1049/6 až Dlouhá 1050/8

Objekt: Zpevněné plochy v zadní části domu + chodník + odstranění schodiště a vyvýšené betonové plochy

Místo: Lovosice [565229], katastrální území: Lovosice [687707]

Datum: 11.07.2024

Zadavatel: Město Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice, IČ: 00263991, DIČ: CZ00263991

Projektant:

Uchazeč: STAWMONT-LTM s.r.o., Pivovarská 141, 411 56 Bohušovice nad Ohří, IČ: 11802081, DIČ: CZ11802081

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				299 833,51
D	1		Zemní práce				
1	K	113202111R00	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	44,800		
2	K	113107172R00	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm - ODBOURÁNÍ BETONU V CHODNÍKU + VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH vč. SCHODIŠTĚ	m2	106,460		
3	K	113107222R00	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zeminy soudržné, o tl. vrstvy 100 mm - ODKOP ZEMINY VE STÁVAJÍCÍM CHODNÍKU + VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE	m2	69,500		
4	K	113107222R00	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zeminy soudržné, o tl. vrstvy 300 mm - ODKOP ZEMINY PRO ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKU + ROZŠÍŘENÍ VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE	m2	19,750		
5	K	132151101R00	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 400 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 - VÝKOP PRO KANALIZACI	m3	5,344		
6	K	174111101R00	Zásyp rýh výkopkem nebo sypaninou se zhutněním - původním materiálem	m3	3,054		
7	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	89,250		
8	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	36,960		
9	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	36,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,500		
11	M	00572420	osivo směs travní parková	kg	1,232		
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ORNICE	t	12,570		
D 5 Komunikace pozemní							
13	K	564851.11	Podklad ze štěrkodrti ŠDa s rozprostřením a zhutněním plochy do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	89,250		
14	K	564841112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	89,250		
15	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	6,200		
D 8 Trubní vedení							
16	K	830361811R00	Bourání stávajícího potrubí z trub plastových v otevřeném výkopu DN přes 110 do 160	m	5,000		
17	K	899331021R00	Odstranění stávající vpusti kanalizační uliční z betonových dílců postupným rozebíráním a odkopem	kus	1,000		
18	K	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	1,000		
19	M	895941101R01	Uliční vpust' kanalizační vč. mříže vtokové litinové D 400 a příslušenství	ks	2,000		
20	K	895941101R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	ks	2,000		
21	K	871315211R00	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 dešťové DN 160	m	16,700		
22	K	175101101R00	Obsypání kanalizačního potrubí pod přilehlým terénem pískem s nákupem a dopravou materiálu	m3	2,290		
23	K	899331112R00	Napojení dešťové kanalizace do stávající šachty - vybourání otvoru, napojení, zapravení	ks	1,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
24	K	966077131	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	ks	2,000		
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	55,400		
26	M	59217.31	obruba silniční přímá 80/250/1000	ks	60,000		
27	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	89,250		
28	M	59245304R	dlažba CSB - QUADRO; dle výběru investora; tl. 60,0 mm	m2	92,160		
D 997 Přesun sutě a zeminy							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
29	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km (ZEMINA)	t	24,180
30	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	217,620
31	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km (BETON)	t	57,710
32	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	519,390
33	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	81,890
34	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,180
35	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	57,710
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce		
36	K	0123030.0	Vytyčení stavby vč. vytyčení inženýrských sítí	kus	1,000
37	K	0123030.2	Geodetické práce po stavbě vč. dokumentace skutečného provedení stavby - volitelná položka dle požadavku objednatele	kus	1,000
D VRN3			Zařízení staveniště		
38	K	0321030.0	Zařízení staveniště	kus	1,000
39	K	034303.000	DIO	kus	1,000
40	K	0345030.1	Zkoušky a ostatní měření	kus	1,000

Náklady soupisu celkem bez DPH

DPH 21%

Náklady soupisu celkem s DPH

299 833,51 Kč

62 965,04 Kč

362 798,55 Kč