



DODATEK Č. 1 **ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Pasovská ulice - kanalizace“

číslo smlouvy objednatele: 2023001899
číslo smlouvy zhotovitele: 23/3358
číslo veřejné zakázky: 23110




veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: +420 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: K-BUILDING CB, a.s.
sídlo: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1516
zastoupený: Martinem Kačenkou – předsedou představenstva
ve věcech technických: Martinem Kačenkou – předsedou představenstva
IČO: 261 05 594
DIČ: CZ26105594
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 3. 10. 2023.

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla ☒

ceny díla ☒

doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Tímto Dodatkem č. 1 se opravuje administrativní chyba, spočívající v chybném zařazení prováděných prací do snížené sazby DPH 15 %, na zařazení do sazby DPH 21 %. Upravena byla celá příloha č. 1 smlouvy, která je k tomuto dodatku přiložena v opraveném znění. Pro vyloučení všech pochybností tato změna sazby DPH nemá vliv na nabídkovou cenu díla bez DPH uvedenou v nabídce zhotovitele, tudíž tato oprava nemá ani potenciální dopad do výsledku zadávacího řízení a je pouze administrativní chybou.

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ:

V průběhu provádění díla byly zjištěny okolnosti, které si vynutily změny oproti projektové dokumentaci, a které bylo nezbytné pro řádné a úspěšné provedení díla provést. Bližší specifikace těchto změn je uvedena v ZL č. 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12.

Rozsah změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ:

Po zjištění skutečných výškových a směrových poměrů stávající rušené kanalizace a nově budované kanalizace bylo nutno nahradit prefabrikovanou šachtu Š1 monolitickou, kterou bylo možno na stavbě přizpůsobit místním poměrům. (ZL č. 2)

Na základě zjištění v průběhu provádění prací, která ukázala, že šachta Š14 je oproti předpokladu a projektové dokumentaci v natolik dobrém technickém stavu, že v rámci zásady řádného hospodáře objednatel nepřistoupil k umístění nové šachty, jak bylo v projektové dokumentaci, a bylo pouze upraveno dno šachty, a to na základě projednání věci s provozovatelem kanalizace, kterým je společnost ČEVAK a.s. (ZL č. 7)

Dle projektové dokumentace byla plánována nová prefabrikovaná šachta Š20. Z důvodu budoucí rekonstrukce ulice Na Sádkách, při které má být rekonstruován kanalizační řad, jehož napojovacím místem je šachta Š20, by tato šachta musela být nově přeinstalována. Z důvodu efektivnosti a hospodárnosti veřejných finančních prostředků bylo přistoupeno k tomu, že šachta Š20 byla nainstalována jako šachta monolitická a upravena tak, že při budoucích rekonstrukcích do ní bude možné napojit nové potrubí bez nutnosti destrukce této nové šachty. (ZL č. 8)

Na základě zjištění v průběhu provádění prací, která ukázala, že šachta Š22 je oproti předpokladu a projektové dokumentaci v natolik dobrém technickém stavu, že v rámci zásady řádného hospodáře objednatel nepřistoupil k umístění nové šachty, jak bylo v projektové dokumentaci, a bylo pouze upraveno dno šachty, a to na základě projednání věci s provozovatelem kanalizace, kterým je společnost ČEVAK a.s. (ZL č. 9)

Veškeré změny zařazené pod § 222 odst. 6 ZZVZ nastaly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejichž provedení bylo nezbytné pro řádné dokončení díla a především pro dosažení jeho funkčnosti a účelu celého díla.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení. Změny, které upravuje tento dodatek, si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo, tedy postup je v souladu se smlouvou.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
- § 222 odst. 3 ZZVZ ☐
 - § 222 odst. 4 ZZVZ ☒
 - § 222 odst. 5 ZZVZ ☐
 - § 222 odst. 6 ZZVZ ☒
 - § 222 odst. 7 ZZVZ ☐
 - § 222 odst. 10 ZZVZ ☐
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora, skutečnostem uvedeným ve změnových listech a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy.

Nově výše uvedený článek IV. smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí 8 487 777,00 Kč bez DPH.
 2. Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) činí 9.012.138,41 Kč bez DPH.
 3. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	8.487.777,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	524.361,41 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	834.000,46 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 409.068,30 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	313.096,00 Kč
změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 213.666,75 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku č. 1	9.012.138,41 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet, příloha č. 2 - změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 15. 7. 2024, č. 1072/2024.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Martin
Kačenka

Digitálně podepsal
Martin Kačenka
Datum: 2024.07.22
12:41:15 +02'00'

Martin Kačenka
předseda představenstva
K-BUILDING CB, a.s.

Příloha č. 1

Opravený položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22/07/30
Stavba: ČB, PASOVSKÁ ULICE

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2023

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
K-BUILDING CB, a.s.

IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

Projektant:
Ing Vít Hrabčák

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 497 777,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 497 777,00	1 784 533,17
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 282 310,17

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	22/07/30		
Stavba:	ČB, PASOVSKÁ ULICE		
Místo:	České Budějovice	Datum:	12. 1. 2023
Zadavatel:	Statutární město České Budějovice	Projektant:	Ing Vít Hrabčák
Zhotovitel:	K-BUILDING CB, a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 497 777,00	10 282 310,17
01	SO 301 Stoka A	3 236 032,00	3 915 598,72
02	SO 302 Stoka B	1 920 138,00	2 323 366,98
03	SO 302.1 Přepojení stávajících přípojek	16 224,00	19 631,04
04	SO 303 Stoka C	2 653 687,00	3 210 961,27
05	SO 304 Stoka D	303 085,00	366 732,85
06	SO 501 Vegetace	14 672,00	17 753,12
07	SO 502 Následná péče o provedenou výsadbu	10 000,00	12 100,00
08	000 Vedlejší a ostatní náklady	343 939,00	416 166,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČB, PASOVSKÁ ULICE
Objekt:
01 - SO 301 Stoka A

KSO:
Místo: České Budějovice

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:
K-BUILDING CB, a.s.

Projektant:
Ing Vít Hrabčák

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 236 032,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 236 032,00	21,00%	679 566,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 915 598,72

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČB, PASOVSKÁ ULICE
Objekt: 01 - SO 301 Stoka A

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: K-BUILDING CB, a.s.

Datum: 12. 1. 2023
Projektant: Ing Vít Hrabčák
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 236 032,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 236 032,00
1 - Zemní práce	1 240 173,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 149,00
4 - Vodorovné konstrukce	51 444,90
8 - Trubní vedení	1 768 501,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 545,64
998 - Přesun hmot	145 218,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČB, PASOVSKÁ ULICE
Objekt: 01 - SO 301 Stoka A

Místo: České Budějovice Datum: 12. 1. 2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing Vít Hrabčák
Zhotovitel: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 236 032,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 236 032,00

D 1 Zemní práce 1 240 173,25

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	45,000	77,00	3 465,00
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	38,000	45,00	1 710,00
3	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	17,500	482,00	8 435,00
VV		5*3,5			17,500		
4	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	420,000	35,00	14 700,00
VV		2*210			420,000		
5	K	129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	157,500	376,00	59 220,00
VV		17,5*3*3			157,500		
6	K	131R	Kopaná sonda pro ověření hloubky stávající dešťové kanalizace	kus	2,000	3 200,00	6 400,00
7	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	1 170,120	389,00	455 176,68
VV h		1,4*2,8*298,5			1 170,120		
8	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	1 671,600	25,00	41 790,00
VV		2,8*298,5*2			1 671,600		
9	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	1 671,600	5,00	8 358,00
10	K	162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1 710,764	22,00	37 636,81
VV		"na meziskládku a zpět" z*2			1 710,764		
11	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	314,738	79,00	24 864,30
VV s		"na skládku a zpět" h-z			314,738		
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	855,382	54,00	46 190,63
VV		z			855,382		
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	629,476	170,00	107 010,92
VV		s			314,738		
VV		314,738*2 "Přepočtené koeficientem množství			629,476		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 170,120	22,00	25 742,64
VV		h			1 170,120		
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	855,382	174,00	148 836,47
VV z		h-o-l			855,382		
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	272,948	223,00	60 867,40
VV o		1,4*0,9*298,5-0,3456*298,5			272,948		
17	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	545,896	275,00	150 121,40
VV		272,948*2 "Přepočtené koeficientem množství			545,896		
18	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	420,000	41,00	17 220,00
19	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	420,000	9,00	3 780,00
VV		420			420,000		
20	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	12,600	280,00	3 528,00
VV		420*0,03 "Přepočtené koeficientem množství			12,600		
21	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	945,000	16,00	15 120,00
VV		420+525			945,000		

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 149,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	298,500	34,00	10 149,00
D 4			Vodorovné konstrukce				51 444,90
23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	41,790	910,00	38 028,90
VV I			0,1*1,4*298,5		41,790		
24	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	13,000	250,00	3 250,00
25	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	5,000	307,00	1 535,00
26	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	5,000	275,00	1 375,00
27	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,000	237,00	474,00
28	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	212,00	212,00
29	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	1,000	300,00	300,00
30	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	330,00	330,00
31	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,800	3 300,00	5 940,00
VV			"pod šachty" 1,5*1,5*0,1*8		1,800		
D 8			Trubní vedení				1 768 501,21
32	K	871440420	Montáž kanalizačního potrubí PE-HD SN 12 DN 600	m	298,500	353,00	105 370,50
33	M	28617272	trubka kanalizační PE-HD spirálově ovíjení PP profilem DN 600x6000mm SN12 - specifikace materiálu viz TZ	m	302,978	4 293,00	1 300 684,55
VV			298,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		302,978		
34	K	871443121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	2,000	407,00	814,00
35	M	28612037	trubka kanalizační PVC-U DN 600x2000mm SN12-specifikace materiálu viz TZ	m	2,060	13 786,00	28 399,16
VV			"PROPOJ V ŠACHTĚ Š1" 2		2,000		
VV			2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,060		
36	K	877440410	Montáž spojky DN 600	kus	2,000	500,00	1 000,00
37	M	28617352R	spojka BETON-PVC-U DN 600- specifikace materiálu viz TZ	kus	2,000	17 676,00	35 352,00
38	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	12,000	650,00	7 800,00
39	M	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	5,000	1 101,00	5 505,00
40	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	6,000	1 495,00	8 970,00
41	M	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 150x50x12cm	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
42	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	8,000	800,00	6 400,00
43	M	PFB.1121104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	7,000	1 967,00	13 769,00
44	M	BTL.0006069.UR S	deska betonová přechodová TZK-Q.1 150-63/17	kus	1,000	6 017,00	6 017,00
45	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	8,000	1 150,00	9 200,00
46	M	PFB.1130001G	Dno TBZ-Q.1 100/875 kom tl. 25 cm vč. šachtových vložek	kus	6,000	17 980,00	107 880,00
47	M	PFB.1130002G	Dno TBZ-Q.1 100/1175 kom tl. 25 cm vč. šachtových vložek	kus	1,000	20 023,00	20 023,00
48	M	PFB.1130003G	Dno TBZ-Q.1 150/1188 kom vč. šachtových vložek	kus	1,000	43 462,00	43 462,00
49	M	59224342	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500	kus	2,000	593,00	1 186,00
50	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	18,000	206,00	3 708,00
51	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	1 176,00	9 408,00
52	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 bez odvětrání	kus	8,000	3 126,00	25 008,00
53	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	300,000	15,00	4 500,00
57	K	899999R	Výřez na stávajícím potrubí BE 600 pro provedení nové šachty Š1 vč. odvozu na skládku a poplatku za skládkovné	kpl	1,000	18 045,00	18 045,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 545,64
54	K	919111	Rozebrání stávajícího plotu a zpětné uvedení do stávajícího stavu	m	185,000	57,00	10 545,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		185	185,000				
55	K	919112	Rozebrání stávajícího billboardu a zpětné uvedení do stávajícího stavu	kus	1,000	10 000,64	10 000,64
D		998	Přesun hmot	145 218,00			
56	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	580,872	250,00	145 218,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČB, PASOVSKÁ ULICE
Objekt:
02 - SO 302 Stoka B

KSO:
Místo: České Budějovice

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:
K-BUILDING CB, a.s.

Projektant:
Ing Vít Hrabčák

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 920 138,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 920 138,00 0,00	21,00% 12,00%	403 228,98 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 323 366,98

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČB, PASOVSKÁ ULICE
Objekt: 02 - SO 302 Stoka B

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: K-BUILDING CB, a.s.

Datum: 12. 1. 2023
Projektant: Ing Vít Hrabčák
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 920 138,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 898 637,20
1 - Zemní práce	818 326,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 800,00
4 - Vodorovné konstrukce	31 887,00
5 - Komunikace pozemní	271 370,00
8 - Trubní vedení	583 076,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 508,00
997 - Přesun sutě	78 307,90
998 - Přesun hmot	78 361,50
M - Práce a dodávky M	21 500,80
23-M - Montáže potrubí	21 500,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČB, PASOVSKÁ ULICE
Objekt: 02 - SO 302 Stoka B

Místo: České Budějovice Datum: 12. 1. 2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing Vít Hrabčák
Zhotovitel: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 920 138,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 898 637,20

D 1 Zemní práce 818 326,20

91	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně vč. spálení na místě	m2	200,000	31,00	6 200,00
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	6,000	540,00	3 240,00
2	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	6,000	496,00	2 976,00
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	440,000	65,00	28 600,00
VV 200*2,2					440,000		
4	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	110,000	51,00	5 610,00
VV 50*2,2					110,000		
87	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	110,000	282,00	31 020,00
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	46,000	77,00	3 542,00
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	45,00	900,00
7	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	9,000	482,00	4 338,00
VV 6*1,5					9,000		
8	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	5,000	307,00	1 535,00
9	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	300,000	35,00	10 500,00
VV 150*2					300,000		
10	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	54,150	376,00	20 360,40
VV 9*2,9*1,5+5*1,5*2					54,150		
11	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v horně třídě těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	715,200	389,00	278 212,80
VV h 1,2*2,98*200					715,200		
12	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	1 200,000	25,00	30 000,00
VV 3*200*2					1 200,000		
13	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	1 200,000	5,00	6 000,00
14	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	252,00	1 512,00
15	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	498,00	2 988,00
16	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	6,000	205,00	1 230,00
17	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	6,000	10,00	60,00
18	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	6,000	10,00	60,00
19	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km	kus	6,000	100,00	600,00
20	K	1623019719	Poplatek za skládku stromů (větví, kmene, pařezu)	kus	6,000	1 000,00	6 000,00
21	K	162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1 101,680	22,00	24 236,96
VV "na mezideponii a zpět" z*2					1 101,680		
22	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	164,360	79,00	12 984,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV s		h-z		164,360			
23	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	550,840	54,00	29 745,36
VV z				550,840			
24	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	328,720	170,00	55 882,40
VV s				164,360			
VV		164,36*2 "Přepočtené koeficientem množství"		328,720			
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	715,200	22,00	15 734,40
VV h				715,200			
26	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	550,840	174,00	95 846,16
VV z		h-o-l		550,840			
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	140,360	223,00	31 300,28
VV o		1,2*0,7*200-0,1382*200		140,360			
28	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	280,720	275,00	77 198,00
VV		140,36*2 "Přepočtené koeficientem množství"		280,720			
29	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	300,000	41,00	12 300,00
30	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	300,000	9,00	2 700,00
31	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	9,000	280,00	2 520,00
VV		300*0,03 "Přepočtené koeficientem množství"		9,000			
32	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	400,000	16,00	6 400,00
VV		200*2		400,000			
33	K	184807111	Ochrana stromů bedněním vč. odstranění	m2	18,000	333,00	5 994,00
VV		12*1,5		18,000			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					6 800,00
34	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	200,000	34,00	6 800,00
D 4		Vodorovné konstrukce					31 887,00
35	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	24,000	910,00	21 840,00
VV l		0,1*1,2*200		24,000			
36	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	7,000	250,00	1 750,00
37	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	4,000	307,00	1 228,00
38	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	275,00	275,00
39	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	237,00	237,00
40	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	212,00	212,00
41	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	3,000	300,00	900,00
42	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	3,000	330,00	990,00
43	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,350	3 300,00	4 455,00
VV		"pod šachty" 1,5*1,5*0,1*6		1,350			
D 5		Komunikace pozemní					271 370,00
44	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	440,000	181,00	79 640,00
VV		440		440,000			
45	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	110,000	829,00	91 190,00
46	K	567123814	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	110,000	382,00	42 020,00
47	K	573191111	Postřik infiltrační v množství 0,4 kg/m2	m2	110,000	23,00	2 530,00
48	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	110,000	22,00	2 420,00
49	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	110,000	487,00	53 570,00
D 8		Trubní vedení					583 076,60
50	K	81015	Přečerpávání splašků po vybourání stávající šachty do doby výstavby nové šachty	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
81	K	871251811R	Vyřazení stávajícího potrubí z polyethylenu D přes 50 do 90 mm - injektáží bentonitovou směsí	m	210,000	200,00	42 000,00
VV		"tlaková kanalizace PE 90" 205		205,000			
VV		"bezpečnostní přepad PE 90" 5		5,000			
VV		Součet		210,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC-U těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 SN 12	m	201,000	255,00	51 255,00
52	M	28611110	trubka kanalizační PVC-U 400x13,7x6000mm SN12- specifikace materiálu viz TZ	m	207,030	1 520,00	314 685,60
VV		201*1,03 "Přepočtené koeficientem množství			207,030		
53	K	877395122	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 400	kus	1,000	650,00	650,00
54	M	R	odbočka PVC DN 400/200/45°- specifikace materiálu viz TZ		1,000	7 494,00	7 494,00
55	K	8774404101	Montáž spojky DN 400	kus	1,000	500,00	500,00
56	M	28617353R	spojka PE-PVC-U DN 400 SN12- specifikace materiálu viz TZ	kus	1,000	3 688,00	3 688,00
57	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	10,000	650,00	6 500,00
58	M	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	4,000	1 101,00	4 404,00
59	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	2,000	1 495,00	2 990,00
60	M	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm	kus	4,000	2 596,00	10 384,00
61	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	6,000	800,00	4 800,00
62	M	PFB.1121104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	6,000	1 967,00	11 802,00
63	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	6,000	1 150,00	6 900,00
64	M	PFB.1130001G	Dno TBZ-Q.1 100/611 kom tl. 15 cm vč. šachtových vložek	kus	6,000	7 238,00	43 428,00
65	M	PFB.1130002G	Dno TBZ-Q.1 100/811 kom tl. 15 cm vč. šachtových vložek	kus	1,000	7 238,00	7 238,00
66	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	16,000	206,00	3 296,00
67	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	1 176,00	7 056,00
68	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 bez odvětrání	kus	6,000	3 126,00	18 756,00
69	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	200,000	15,00	3 000,00
90	K	8999R	Mtž + dod chráničky DN 150	m	4,500	500,00	2 250,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 508,00

70	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	389,00	3 112,00
71	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	8,000	145,00	1 160,00
72	K	919111R	Rozebrání stávajícího plotu a zpětné uvedení do stávajícího stavu	m	4,000	1 250,00	5 000,00
73	K	9191112R	Zrušení čerpací stanice	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

VV "čerpací stanice kruhová D250mm v 3,5 m - ubourání a zasypaní" 1 1,000

74	K	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	106,000	62,00	6 572,00
75	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	106,000	44,00	4 664,00

D 997 Přesun sutě 78 307,90

76	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	243,100	43,00	10 453,30
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VV 243,1 243,100

77	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 187,900	2,00	4 375,80
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

VV 243,1*9 "Přepočtené koeficientem množství 2 187,900

78	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	243,100	108,00	26 254,80
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

VV 243,1 243,100

89	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	193,600	90,00	17 424,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VV " z položky 113107223" 193,6 193,600

88	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	49,500	400,00	19 800,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

VV " z pol. č. 113154124" 25,3 25,300

VV " z položky č. 113107242" 24,2 24,200

VV Součet 49,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				78 361,50
80	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	313,446	250,00	78 361,50
D M			Práce a dodávky M				21 500,80
D 23-M			Montáže potrubí				21 500,80
82	K	2300832R	Demontáž technologie čerpací stanice	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
VV			"Před demotáží čerpací stanice bude s provozovatelem dohodnuto, které části ČSK budou ponechány provozovateli na náhradní díly. "				
VV			"Poté bude čerpací stanice demontována a zlikvidována. "				
VV			"Demontáž technologie čerpací stanice" 1		1,000		
83	K	2399721R	Odvoz technologie do sběrného dvora do 10 km	kpl	1,000	1 500,80	1 500,80
VV			"odvoz technologie do sběrného dvora" 1		1,000		
85	K	469973116	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČB, PASOVSKÁ ULICE

Objekt:

03 - SO 302.1 Přepojení stávajících přípojek

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2023

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

K-BUILDING CB, a.s.

IČ:

261 05 594

DIČ:

CZ 26105594

Projektant:

Ing Vít Hrabčák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 224,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 224,00	21,00%	3 407,04
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 631,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČB, PASOVSKÁ ULICE
Objekt: 03 - SO 302.1 Přepojení stávajících přípojek
Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: K-BUILDING CB, a.s.

Datum: 12. 1. 2023
Projektant: Ing Vít Hrabčák
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 224,00
HSV - Práce a dodávky HSV	16 224,00
1 - Zemní práce	9 717,90
4 - Vodorovné konstrukce	546,00
8 - Trubní vedení	4 274,35
998 - Přesun hmot	1 685,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČB, PASOVSKÁ ULICE
Objekt: 03 - SO 302.1 Přepojení stávajících přípojek

Místo: České Budějovice Datum: 12. 1. 2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing Vít Hrabčák
Zhotovitel: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 16 224,00

D HSV Práce a dodávky HSV 16 224,00

D 1 Zemní práce 9 717,90

1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	6,000	35,00	210,00
2	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v horně třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	11,920	375,00	4 470,00
VV h					11,920		
3	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	3,971	79,00	313,71
VV s					3,971		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,971	170,00	675,07
VV s					3,971		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,920	15,00	178,80
VV h					11,920		
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,949	115,00	914,14
VV z					7,949		
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,371	223,00	751,73
VV o					3,371		
8	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	6,742	275,00	1 854,05
VV					6,742		
9	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	6,000	41,00	246,00
10	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6,000	9,00	54,00
11	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,180	280,00	50,40
VV					0,180		

D 4 Vodorovné konstrukce 546,00

12	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,600	910,00	546,00
VV l					0,600		

D 8 Trubní vedení 4 274,35

15	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	1,000	203,00	203,00
16	M	28611173	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN10	m	1,030	800,00	824,00
VV					1,030		
17	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	1,000	211,00	211,00
18	M	28611176	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN10	m	1,030	1 200,00	1 236,00
VV					1,030		
19	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	2,000	290,00	580,00
20	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	1,000	95,00	95,00
21	M	28615776	spojka plastová PVC DN 160	kus	1,000	90,35	90,35
22	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	2,000	314,00	628,00
23	M	28611366	koleno kanalizace PVC KG 200x45°	kus	1,000	197,00	197,00
24	M	28651068	spojka plastová PVC DN 200	kus	1,000	180,00	180,00
13	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	2,000	15,00	30,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				1 685,75
14	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,743	250,00	1 685,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČB, PASOVSKÁ ULICE
Objekt:
04 - SO 303 Stoka C

KSO:
Místo: České Budějovice

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:
K-BUILDING CB, a.s.

Projektant:
Ing Vít Hrabčák

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 653 687,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 653 687,00	21,00%	557 274,27
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 210 961,27

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČB, PASOVSKÁ ULICE
Objekt: 04 - SO 303 Stoka C

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: K-BUILDING CB, a.s.

Datum: 12. 1. 2023
Projektant: Ing Vít Hrabčák
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 653 687,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 653 687,00
1 - Zemní práce	768 920,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 324,00
4 - Vodorovné konstrukce	31 954,40
5 - Komunikace pozemní	258 532,00
8 - Trubní vedení	1 370 253,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 960,00
997 - Přesun sutě	79 479,95
998 - Přesun hmot	91 262,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČB, PASOVSKÁ ULICE
Objekt: 04 - SO 303 Stoka C

Místo: České Budějovice Datum: 12. 1. 2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing Vít Hrabčák
Zhotovitel: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 653 687,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 653 687,00

D 1 Zemní práce 768 920,04

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	475,000	65,00	30 875,00
VV					190*2,5	475,000	
2	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	99,000	51,00	5 049,00
VV					66*1,5	99,000	
79	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	99,000	293,00	29 007,00
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	43,000	77,00	3 311,00
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	21,000	45,00	945,00
5	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm	m	9,000	482,00	4 338,00
VV					6*1,5	9,000	
6	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	7,500	307,00	2 302,50
VV					5*1,5	7,500	
83	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	250,000	35,00	8 750,00
VV r					2*125	250,000	
7	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	61,875	376,00	23 265,00
VV					16,5*1,5*2,5	61,875	
8	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	655,800	389,00	255 106,20
VV h					1,4*2,5*186+4,8	655,800	
9	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	930,000	25,00	23 250,00
VV					2,5*186*2	930,000	
10	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	930,000	5,00	4 650,00
11	K	162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	919,364	22,00	20 226,01
VV					"na meziskládku a zpět" z*2	919,364	
12	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	196,118	79,00	15 493,32
VV s					h-z	196,118	
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	459,682	54,00	24 822,83
VV					z	459,682	
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	392,236	170,00	66 680,12
VV					s	196,118	
VV					196,118*2 "Přepočtené koeficientem množství	392,236	
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	655,800	22,00	14 427,60
VV					h	655,800	
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	459,682	174,00	79 984,67
VV z					h-o-l	459,682	
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	170,078	223,00	37 927,39
VV o					1,4*0,9*186-0,3456*186	170,078	
18	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	340,156	275,00	93 542,90
VV					170,078*2 "Přepočtené koeficientem množství	340,156	
84	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	250,000	41,00	10 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		r			250,000		
85	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	250,000	9,00	2 250,00
VV		r			250,000		
86	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	8,750	280,00	2 450,00
VV		r			250,000		
VV		250*0,035 "Přepočtené koeficientem množství			8,750		
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	574,000	16,00	9 184,00
VV		475+99			574,000		
20	K	184807111	Ochrana stromů bedněním vč. odstranění	m2	2,500	333,00	832,50
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				6 324,00
21	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	186,000	34,00	6 324,00
D		4	Vodorovné konstrukce				31 954,40
22	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	26,040	910,00	23 696,40
VV		I	1,4*0,1*186		26,040		
23	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	5,000	250,00	1 250,00
24	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	1,000	307,00	307,00
25	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	275,00	275,00
26	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	3,000	237,00	711,00
27	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	2,000	300,00	600,00
28	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000	330,00	660,00
29	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,350	3 300,00	4 455,00
VV		1,5*1,5*0,1*6			1,350		
D		5	Komunikace pozemní				258 532,00
30	K	564851111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 150 mm	m2	475,000	181,00	85 975,00
31	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	99,000	829,00	82 071,00
32	K	567123814	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	99,000	382,00	37 818,00
33	K	573191111	Postřik infiltrační v množství 0,4 kg/m2	m2	99,000	23,00	2 277,00
34	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	99,000	22,00	2 178,00
35	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	99,000	487,00	48 213,00
D		8	Trubní vedení				1 370 253,86
36	K	820471811	Zrušeno stávajícího potrubí BE DN 600 - zalito bentonitovou směsí	m	250,000	789,00	197 250,00
VV		250			250,000		
37	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC-U těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 SN12	m	3,000	203,00	609,00
38	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U 160x5,5x6000mm SN12-specifikace materiálu viz TZ	m	3,090	561,00	1 733,49
VV		3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství			3,090		
39	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC-U těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315 SN12	m	5,000	322,00	1 610,00
40	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000mm SN12-specifikace materiálu viz TZ	m	5,150	1 140,00	5 871,00
VV		5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství			5,150		
41	K	871423121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC-U těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500 SN12	m	2,000	265,00	530,00
42	M	28611111	trubka kanalizační PVC-U 500x17,1x6000mm SN12-specifikace materiálu viz TZ	m	2,060	11 481,00	23 650,86
VV		2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství			2,060		
43	K	871440420	Montáž kanalizačního potrubí PE-HD SN 12 DN 600	m	186,000	353,00	65 658,00
44	M	28617272	trubka kanalizační PE-HD spirálově ovíjení PP profilem DN 600x6000mm SN12- specifikace materiálu viz TZ	m	186,000	4 015,00	746 790,00
45	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-U DN 160	kus	1,000	290,00	290,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	M	28611363	<i>koleno kanalizační PVC-U DN160x87°- specifikace materiálu viz TZ</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>691,00</i>	<i>691,00</i>
47	K	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 315	kus	2,000	494,00	988,00
48	M	28611376	<i>koleno kanalizace PVC KG 300x87°- specifikace materiálu viz TZ</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>4 950,00</i>	<i>4 950,00</i>
49	M	28617388R	<i>odbočka kanalizace PVC-U 90° DN 300/150- specifikace materiálu viz TZ</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 773,00</i>	<i>2 773,00</i>
50	K	877425221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 500	kus	1,000	1 101,00	1 101,00
51	M	28611417R	<i>odbočka kanalizační plastová PVC-U DN 500/300/90°- specifikace materiálu viz TZ</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>37 385,00</i>	<i>37 385,00</i>
52	K	8774404104	Montáž spojky DN 500	kus	1,000	500,00	500,00
53	M	286173523R	<i>spojka BETON-PVC-U DN 500- specifikace materiálu viz TZ</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>15 332,51</i>	<i>15 332,51</i>
54	K	87744041043	Montáž spojky DN 300	kus	1,000	500,00	500,00
55	M	2862113	<i>spojka PVC - PVC-U DN300- specifikace materiálu viz TZ</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>7 306,00</i>	<i>7 306,00</i>
56	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	7,000	650,00	4 550,00
57	M	59224050	<i>skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 101,00</i>	<i>2 202,00</i>
58	M	59224051	<i>skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>1 495,00</i>	<i>7 475,00</i>
59	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	6,000	1 016,00	6 096,00
60	M	PFB.1121104	<i>Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>1 967,00</i>	<i>9 835,00</i>
61	M	BTL.0006069.UR S	<i>deska betonová přechodová TZK-Q.1 150-63/17</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>7 700,00</i>	<i>7 700,00</i>
62	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	6,000	1 150,00	6 900,00
63	M	PFB.1130001G	<i>Dno TBZ-Q.1 100/875 kom tl. 25 cm vč. šachtových vložek</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>17 980,00</i>	<i>89 900,00</i>
64	M	PFB.1130003G	<i>Dno TBZ-Q.1 150/184 kom tl.25 cm vč. šachtových vložek</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>52 003,00</i>	<i>52 003,00</i>
81	M	63232810	<i>dlaždice z taveného čediče průmyslové</i>	<i>m2</i>	<i>6,250</i>	<i>5 800,00</i>	<i>36 250,00</i>
VV		"Š20 - dno+ protější strana šachty" 6,25			6,250		
65	M	59224348	<i>těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000</i>	<i>kus</i>	<i>12,000</i>	<i>206,00</i>	<i>2 472,00</i>
66	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	1 176,00	7 056,00
67	M	28661935	<i>poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 bez odvětrání</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>3 126,00</i>	<i>18 756,00</i>
68	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	186,000	15,00	2 790,00
82	K	8999R	Mtž + dod chráničky DN 150	m	1,500	500,00	750,00
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					46 960,00
69	K	919111	Rozebrání stávajícího plotu a zpětné uvedení do stávajícího stavu	m	4,000	1 250,00	5 000,00
70	K	91911111	Odbourání části rampy ze železobetonu	m3	5,000	2 500,00	12 500,00
71	K	91911112	Zrušení stávajících šachet - odbourání cca 1m a zasypání	kus	5,000	2 500,00	12 500,00
72	K	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	160,000	62,00	9 920,00
73	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	160,000	44,00	7 040,00
D 997		Přesun sutě					79 479,95
74	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	253,550	43,00	10 902,65
VV		253,55			253,550		
75	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 281,950	2,00	4 563,90
VV		253,55*9 "Přepočtené koeficientem množství			2 281,950		
76	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	253,550	108,00	27 383,40
VV		253,55			253,550		
80	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	44,550	400,00	17 820,00
VV		"z pol.č. 113107242" 21,78			21,780		
VV		"z pol.č. 113154124 " 22,77			22,770		
VV		Součet			44,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	209,000	90,00	18 810,00
VV		"z pol.č.113107223 " 209		209,000			
D		998	Přesun hmot			91 262,75	
78	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	365,051	250,00	91 262,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČB, PASOVSKÁ ULICE
Objekt:
05 - SO 304 Stoka D

KSO:
Místo: České Budějovice

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:
K-BUILDING CB, a.s.

Projektant:
Ing Vít Hrabčák

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			303 085,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	303 085,00	21,00%	63 647,85
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			366 732,85
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČB, PASOVSKÁ ULICE
Objekt: 05 - SO 304 Stoka D

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: K-BUILDING CB, a.s.

Datum: 12. 1. 2023
Projektant: Ing Vít Hrabčák
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		303 085,00
HSV - Práce a dodávky HSV		303 085,00
1 - Zemní práce		92 781,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce		901,00
4 - Vodorovné konstrukce		6 122,80
5 - Komunikace pozemní		11 991,25
8 - Trubní vedení		159 764,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		12 500,00
997 - Přesun sutě		7 549,85
998 - Přesun hmot		11 474,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČB, PASOVSKÁ ULICE
Objekt: 05 - SO 304 Stoka D

Místo: České Budějovice Datum: 12. 1. 2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing Vít Hrabčák
Zhotovitel: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 303 085,00

D HSV Práce a dodávky HSV 303 085,00

D 1 Zemní práce 92 781,10

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	66,250	65,00	4 306,25
VV					26,5*2,5	66,250	
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,000	77,00	770,00
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	45,00	225,00
4	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	93,810	389,00	36 492,09
VV h					1,2*2,95*26,5	93,810	
5	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	159,000	25,00	3 975,00
VV					3*26,5*2	159,000	
6	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	159,000	5,00	795,00
7	K	162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	144,064	22,00	3 169,41
VV					"na meziskládku a zpět" z*2	144,064	
8	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	21,778	79,00	1 720,46
VV s					h-z	21,778	
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	72,032	54,00	3 889,73
VV					z	72,032	
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	43,556	170,00	7 404,52
VV					s	21,778	
VV					21,778*2 "Přepočtené koeficientem množství	43,556	
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	93,810	22,00	2 063,82
VV					h	93,810	
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,032	174,00	12 533,57
VV z					h-o-l	72,032	
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,598	223,00	4 147,35
VV o					1,2*0,7*26,5-0,1382*26,5	18,598	
14	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	37,196	275,00	10 228,90
VV					18,598*2 "Přepočtené koeficientem množství	37,196	
15	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	66,250	16,00	1 060,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 901,00

16	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	26,500	34,00	901,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D 4 Vodorovné konstrukce 6 122,80

17	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,180	910,00	2 893,80
VV l					1,2*0,1*26,5	3,180	
18	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	2,000	250,00	500,00
19	M	59224187	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	307,00	614,00
20	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	1,000	300,00	300,00
21	M	59224188	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000	330,00	330,00
22	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,450	3 300,00	1 485,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			1,5*1,5*0,1*2		0,450		
D	5		Komunikace pozemní				11 991,25
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	66,250	181,00	11 991,25
D	8		Trubní vedení				159 764,25
24	K	820471811	Zrušeno stávajícího potrubí BE DN 600 - zalito bentonitovou směsí	m	67,000	789,00	52 863,00
25	K	820471813	Zrušeno stávajícího potrubí BE DN 400 - zalito bentonitovou směsí	m	29,000	395,00	11 455,00
26	K	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC-U těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 SN 12	m	27,500	255,00	7 012,50
27	M	286111110	trubka kanalizační PVC-U 400x13,7x6000mm SN12- specifikace materiálu viz TZ	m	27,775	1 520,00	42 218,00
VV			27,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		27,775		
28	K	8774404101	Montáž spojky DN 400	kus	1,000	500,00	500,00
29	M	28617353R	spojka PE-PVC-U DN 400 SN12- specifikace materiálu viz TZ	kus	1,000	3 687,25	3 687,25
30	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	650,00	1 950,00
31	M	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	1,000	1 101,00	1 101,00
32	M	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm	kus	2,000	2 596,00	5 192,00
33	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	800,00	1 600,00
34	M	PFB.1121104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	2,000	1 967,00	3 934,00
35	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
36	M	PFB.1130001G	Dno TBZ-Q.1 100/611 kom tl. 15 cm vč. šachtových vložek	kus	2,000	7 960,00	15 920,00
37	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	5,000	206,00	1 030,00
38	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 176,00	2 352,00
39	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 bez odvětrání	kus	2,000	3 126,00	6 252,00
40	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	26,500	15,00	397,50
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 500,00
41	K	919111	Rozebrání stávajícího plotu a zpětné uvedení do stávajícího stavu	m	4,000	1 250,00	5 000,00
42	K	91911112	Zrušení stávajících šachet - odbourání cca 1m a zasypaní	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
D	997		Přesun sutě				7 549,85
43	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	29,150	43,00	1 253,45
VV			29,15		29,150		
44	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	262,350	2,00	524,70
VV			29,15*9		262,350		
45	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	29,150	108,00	3 148,20
VV			29,15		29,150		
46	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	29,150	90,00	2 623,50
VV			29,15		29,150		
D	998		Přesun hmot				11 474,75
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	45,899	250,00	11 474,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČB, PASOVSKÁ ULICE
Objekt:
06 - SO 501 Vegetace

KSO:
Místo: České Budějovice

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:
K-BUILDING CB, a.s.

Projektant:
Ing Vít Hrabčák

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			14 672,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 672,00	21,00%	3 081,12
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			17 753,12
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČB, PASOVSKÁ ULICE

Objekt: 06 - SO 501 Vegetace

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: K-BUILDING CB, a.s.

Datum: 12. 1. 2023
Projektant: Ing Vít Hrabčák
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	14 672,00
HSV - Práce a dodávky HSV	14 672,00
1 - Zemní práce	14 672,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČB, PASOVSKÁ ULICE
Objekt: 06 - SO 501 Vegetace

Místo: České Budějovice Datum: 12. 1. 2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing Vít Hrabčák
Zhotovitel: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 14 672,00

D HSV Práce a dodávky HSV 14 672,00

D 1 Zemní práce 14 672,00

1	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	167,00	835,00
2	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu	m3	5,000	1 794,00	8 970,00
3	K	184102211	Výsadba keře v balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	103,00	515,00
4	M	005800011R	Hlošina okoličnatá	kg	2,000	403,00	806,00
5	M	005800012R	Komule davidova	ks	2,000	403,00	806,00
6	M	05800013R	Zlatice	kus	1,000	403,31	403,31
7	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	133,00	665,00
8	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	5,000	143,00	715,00
9	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	5,000	167,00	835,00
10	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,082	1 484,00	121,69

VV 0,8*0,103 "Přepočtené koeficientem množství 0,082

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČB, PASOVSKÁ ULICE
Objekt:
07 - SO 502 Následná péče o provedenou výsadbu

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2023

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
K-BUILDING CB, a.s.

IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

Projektant:
Ing Vít Hrabčák

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 000,00	21,00%	2 100,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			12 100,00
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČB, PASOVSKÁ ULICE
Objekt: 07 - SO 502 Následná péče o provedenou výsadbu

Místo: České Budějovice Datum: 12. 1. 2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing Vít Hrabčák
Zhotovitel: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	10 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	10 000,00
1 - Zemní práce	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČB, PASOVSKÁ ULICE
Objekt: 07 - SO 502 Následná péče o provedenou výsadbu

Místo: České Budějovice Datum: 12. 1. 2023
Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing Vít Hrabčák
Zhotovitel: K-BUILDING CB, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 10 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 10 000,00

D 1 Zemní práce 10 000,00

1	K	185R	Výsadbová a povýsadbová péče	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
			„Údržba zeleně po dobu dle smluvních podmínek, spočívající zejména v provádění pravidelné záливky, hnojení, pletí, udržovacího řezu, doplň. mulče “				
			VV				
			VV		1,000		
			"a další potřebné péče" 1				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ČB, PASOVSKÁ ULICE
Objekt:
08 - 000 Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: České Budějovice

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:
K-BUILDING CB, a.s.

Projektant:
Ing Vít Hrabčák

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 261 05 594
DIČ: CZ 26105594

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			343 939,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	343 939,00	21,00%	72 227,19
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			416 166,19
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČB, PASOVSKÁ ULICE

Objekt: 08 - 000 Vedlejší a ostatní náklady

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: K-BUILDING CB, a.s.

Datum: 12. 1. 2023
Projektant: Ing Vít Hrabčák
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	343 939,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	343 939,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	141 939,00
VRN3 - Zařízení staveniště	182 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ČB, PASOVSKÁ ULICE

Objekt: 08 - 000 Vedlejší a ostatní náklady

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Zhotovitel: K-BUILDING CB, a.s.

Datum: 12. 1. 2023
Projektant: Ing Vít Hrabčák
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 343 939,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 343 939,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 141 939,00

1	K	0110020R1	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	0110020R2	Fotodokumentace stavby a konstrukcí před jejich zakrytím	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
3	K	0120020R1	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00
4	K	0120020R2	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
5	K	0130020R4	Pasportizace staveb přilehlých ke staveništi	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
6	K	0132030R2	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	35 500,00	35 500,00
7	K	0132030R3	DIO	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
8	K	0132030R4	Zkouška PAU	kpl	2,000	2 500,00	5 000,00
9	K	0132030R5	Zaměření zrušeného potrubí	kpl	1,000	2 439,00	2 439,00
10	K	0132030R6	geometrický plán a odsouhlasení na věcné břemeno	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 182 000,00

11	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	160 000,00	160 000,00
16	K	032803000	Zábory veřejného prostoru, zvláštní užívání komunikace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
12	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
13	K	034203000	Lávky se zábradlím přes výkop	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
14	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

15	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
VV "kontolní zkouška hutnění 6 ks a zkoušky asfaltů 4 ks" 1					1,000		

SEZNAM FIGUR

Kód: 22/07/30
Stavba: ČB, PASOVSKÁ ULICE

Datum: 12. 1. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	SO 301 Stoka A		
h	výkop rýhy	m3	1 170,120
h	1,4*2,8*298,5		1 170,120
Použití figury:			
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	1 170,120
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	314,738
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 170,120
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	855,382
l	lože	m3	41,790
l	0,1*1,4*298,5		41,790
Použití figury:			
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	41,790
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	855,382
o	obsyp	m3	272,948
o	1,4*0,9*298,5-0,3456*298,5		272,948
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	272,948
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	855,382
s	na skládku	m3	314,738
s	"na skládku a zpět" h-z		314,738
Použití figury:			
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	314,738
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	629,476
z	zásyp	m3	855,382
z	h-o-l		855,382
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	855,382
162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1 710,764
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	314,738
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	855,382
02	SO 302 Stoka B		
h	výkop	m3	715,200
h	1,2*2,98*200		715,200
Použití figury:			
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	715,200
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	164,360
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	715,200
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	550,840
l	lože	m3	24,000
l	0,1*1,2*200		24,000
Použití figury:			
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	24,000
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	550,840
o	obsyp	m3	140,360
o	1,2*0,7*200-0,1382*200		140,360
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	140,360
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	550,840

Kód	Popis	MJ	Výměra
s	skládka	m3	164,360
s	h-z		164,360
Použití figury:			
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	164,360
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	328,720
z	zásyp	m3	550,840
z	h-o-l		550,840
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	550,840
162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	1 101,680
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	164,360
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	550,840

03 SO 302.1 Přepojení stávajících přípojek

h	výkop	m3	11,920
h	1*2,98*4		11,920
Použití figury:			
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	11,920
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	3,971
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,920
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,949
l	lože	m3	0,600
l	0,1*1*6		0,600
Použití figury:			
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,600
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,949

o	obsyp	m3	3,371
o	1*0,7*6-0,1382*6		3,371
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,371
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,949

s	skládka	m3	3,971
s	h-z		3,971
Použití figury:			
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	3,971
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,971
z	zásyp	m3	7,949
z	h-o-l		7,949
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,949
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	3,971

04 SO 303 Stoka C

h	výkop	m3	655,800
h	1,4*2,5*186+4,8		655,800
Použití figury:			
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	655,800
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	196,118
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	655,800
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	459,682
l	lože	m3	26,040
l	1,4*0,1*186		26,040
Použití figury:			
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	26,040
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	459,682

Kód	Popis	MJ	Výměra
o	obsyp	m3	170,078
o	1,4*0,9*186-0,3456*186		170,078
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	170,078
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	459,682
r	ornice	m2	250,000
r	2*125		250,000
Použití figury:			
121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	250,000
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	250,000
181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	250,000
00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	8,750
s	skládka	m3	196,118
s	h-z		196,118
Použití figury:			
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	196,118
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	392,236
z	zásyp	m3	459,682
z	h-o-l		459,682
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	459,682
162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	919,364
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	196,118
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	459,682
05 SO 304 Stoka D			
h	výkop	m3	93,810
h	1,2*2,95*26,5		93,810
Použití figury:			
132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	93,810
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	21,778
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	93,810
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,032
l	lože		3,180
l	1,2*0,1*26,5		3,180
Použití figury:			
451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	3,180
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,032
o	lože	m3	18,598
o	1,2*0,7*26,5-0,1382*26,5		18,598
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,598
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,032
s	skládka		21,778
s	h-z		21,778
Použití figury:			
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	21,778
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	43,556
z	zásyp	m3	72,032
z	h-o-l		72,032
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,032
162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	144,064
162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	21,778
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	72,032

Příloha č. 2

Změnové listy č. 1 - 12

		Změnový list číslo:	1
Stavba:	Pasovská ulice - kanalizace	č. smlouvy objednatele:	2023001899
Objekt :	SO 301 - Stoka A, SO 302 - Stoka B, SO 303 - Stoka C, SO 304 - Stoka D	č. smlouvy zhotovitele:	23/3358
Objednatel :	Statutární město České Budějovice	nám. Přemysla Otakara II. 1/1	
TDS :	MANE ENGINEERING s.r.o., Pavel Vondrášek, DiS.		
Projektant :	Ing. Vít Hrabčák		
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s.	Hraniční 2094 , 370 06 České Budějovice	
Předmět změny:			
Vícepráce: Stoka A, B, C, D			
Skutečný zaměřený objem zemních prací			
Odkaz na výkresy :	Odkaz na soupis prací :	Odkaz na jinou část smlouvy :	
Návrh ocenění :			
Vícepráce:	Stoka A	142 574,24	
	Stoka B	67 408,42	
	Stoka C	131 658,50	
	Stoka D	8 630,10	
	Celkem bez DPH	350 271,26	
	DPH 21%	73 556,97	
	Celkem včetně DPH	423 828,23	
Vyjádření:			
Zhotovitel :	datum:	27.6.2024	podpis:
Objednatel :	datum:	28.6.2024	podpis:
TDS :	datum:	28.6.2024	podpis:
Projektant :	datum:	28.6.2024	podpis:
Přílohy:	Položkový rozpočet		

VÍCEPRÁCE _ SO 301 - Stoka A

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Vícepráce				142 574,24
Objekt			SO 01: Stoka A				142 574,24
Oddíl			001: Zemní práce				142 574,24
7	SP	132354204	Hloubení zapážených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	208,747	389,00	81 202,59
			Výkaz výměr: Rozšíření u šachet - 8ks				
			1,4m na 2,25m _ o 0,85m šířší výkop: (0,845'2'2,8)'8		37,856		
			Rozšíření výkopu		-		
			1,4m na 1,65m _ o 0,25m šířší výkop: 0,25'2,29'298,5		170,891		
10	SP	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	417,495	22,00	9 184,89
			Výkaz výměr: (0,845'2'2,8)'8'2		75,712		
			(0,25'2,29'298,5)'2		341,783		
12	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	208,747	54,00	11 272,34
			Výkaz výměr: (0,845'2'2,8)'8		37,856		
			0,2'2,22'298,5		170,891		
14	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklázky	m3	208,747	22,00	4 592,44
			Výkaz výměr: (0,845'2'2,8)'8		37,856		
			0,25'2,29'298,5		170,891		
15	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	208,747	174,00	36 321,98
			Výkaz výměr: (0,845'2'2,8)'8		37,856		
			0,25'2,29'298,5		170,891		

VÍCEPRÁCE _ SO 302 - Stoka B

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Oddíl			S: Vícepráce SO 02: Stoka B 001: Zemní práce				67 408,42 67 408,42 67 408,42
11	SP	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	100,760	375,00	37 785,00
Výkaz výměr: Rozšíření u šachet - 7ks					-		
1,2m na 1,415m _ o 0,8m šířší výkop; (0,215*2*2,95)*7					8,880		
Rozšíření výkopu					-		
1,2m na 1,4m _ o 0,2m šířší výkop; 0,2*2,297*200					91,880		
21	SP	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	201,519	22,00	4 433,42
Výkaz výměr: (0,215*2*2,95)*7*2					17,759		
(0,2*2,297*200)*2					183,760		
23	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	100,760	54,00	5 441,04
Výkaz výměr: (0,215*2*2,95)*7					8,880		
0,2*2,297*200					91,880		
25	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	100,760	22,00	2 216,72
Výkaz výměr: (0,215*2*2,95)*7					8,880		
0,2*2,297*200					91,880		
26	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	100,760	174,00	17 532,24
Výkaz výměr: (0,215*2*2,95)*7					8,880		
0,2*2,297*200					91,880		

VÍCEPRÁCE _ SO 303 - Stoka C

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Vícepráce				131 658,50
Objekt			SO 03: Stoka C				131 658,50
Oddíl			001: Zemní práce				131 658,50
8	SP	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	192,765	389,00	74 985,59
			Výkaz výměr: Rozšíření u šachet - 6ks		—		
			1,4m na 2,478m _ o 1,078m širší výkop; (1,078*2*2,5)*6		32,340		
			Rozšíření výkopu		—		
			1,4m na 1,65m _ o 0,25m širší výkop; 0,25*3,45*186		160,425		
11	SP	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	385,530	22,00	8 481,66
			Výkaz výměr: (1,078*2*2,5)*6*2		64,680		
			(0,25*3,45*186)*2		320,850		
13	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	192,765	54,00	10 409,31
			Výkaz výměr: (1,078*2*2,5)*6		32,340		
			0,25*3,45*186		160,425		
15	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky	m3	192,765	22,00	4 240,83
			Výkaz výměr: (1,078*2*2,5)*6		32,340		
			0,25*3,45*186		160,425		
16	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	192,765	174,00	33 541,11
			Výkaz výměr: (1,078*2*2,5)*6		32,340		
			0,25*3,45*186		160,425		

VÍCEPRÁCE _ SO 304 - Stoka D

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Oddíl			S: Vícepráce SO 04: Stoka D 001: Zemní práce				8 630,10 8 630,10 8 630,10
4	SP	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	12,900	375,00	4 837,50
			Výkaz výměr: Rozšíření u šachet - 1ks 1,2m na 1,5m _ o 0,3m šířší výkop; (0,3'2'2,95)*1 Rozšíření výkopu 1,2m na 1,4m _ o 0,2m šířší výkop; 0,2'2,1'26,5		— 1,770 — 11,130		
7	SP	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	25,800	22,00	567,60
			Výkaz výměr: (0,3'2'2,95)*2 (0,2'2,1'26,5)*2		3,540 22,260		
9	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	12,900	54,00	696,60
			Výkaz výměr: (0,3'2'2,95)*1 0,2'2,1'26,5		1,770 11,130		
11	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,900	22,00	283,80
			Výkaz výměr: (0,3'2'2,95)*1 0,2'2,1'26,5		1,770 11,130		
12	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	12,900	174,00	2 244,60
			Výkaz výměr: (0,3'2'2,95)*1 0,2'2,1'26,5		1,770 11,130		

		Změnový list číslo:	2
Stavba:	Pasovská ulice - kanalizace		č. smlouvy objednatele: 2023001899
Objekt :	SO 301 - Stoka A		č. smlouvy zhotovitele: 23/3358
Objednatel :	Statutární město České Budějovice		nám. Přemysla Otakara II. 1/1
TDS :	MANE ENGINEERING s.r.o., Pavel Vondrášek, DiS.		
Projektant :	Ing. Vít Hrabčák		
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2094 , 370 06 České Budějovice		
Předmět změny:			
Vícepráce: Stoka A			
Změna prefa šachty Š1 za monolitickou (jiná výšková úroveň dna než v PD)			
Méněpráce: Stoka A			
Odečet prefa šachty Š1			
Odkaz na výkresy :	Odkaz na soupis prací :	Odkaz na jinou část smlouvy :	
Návrh ocenění :			
Vícepráce:	Stoka A	129 398,00	
Méněpráce:	Stoka A	-61 051,50	
	Celkem bez DPH	68 346,50	
	DPH 21%	14 352,77	
	Celkem včetně DPH	82 699,27	
Vyjádření:			
Zhotovitel :	datum:	27.6.2024	podpis:
Objednatel :	datum:	28.6.2024	podpis:
TDS :	datum:	28.6.2024	podpis:
Projektant :	datum:	28.6.2024	podpis:
Přílohy:	Položkový rozpočet		

VÍCEPRÁCE _ SO 301 - Stoka A

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Vícepráce				129 398,00
Objekt			SO 01: Stoka A				129 398,00
Oddíl			008 - Š1				129 398,00
69	SP	89421R	Zlacené bednění (šalovky) tl. 150 vč. betonu	kpl	1,000	31 492,00	31 492,00
			Výkaz výměr: D+M tvarovek + beton 1,45m², 1		1,000		
70	SP	894211R	Bednění a odbednění šachty	kpl	1,000	19 200,00	19 200,00
71	SP	894212R	Betonáž šachty vč. výztuže	kpl	1,000	66 700,00	66 700,00
			Výkaz výměr: 1		1,000		
			Beton C30/37 - 9m³ (dno, stěny, poklop)		--		
			Výztuž 100kg/m³		--		
73	SP	894214R	D+M redukci, přesuvek a stupadel	kpl	1,000	7 627,00	7 627,00
74	SP	894215R	Bentonitová páska	kpl	1,000	4 379,00	4 379,00

MÉNĚPRÁCE _ SO 301 - Stoka A

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S': Méněpráce				-61 051,50
Objekt			SO 01': Stoka A'				-61 051,50
Oddíl			008 - Š1				-61 051,50
24	SUB	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	- 2,000	250,00	-500,00
25	H	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	- 1,000	307,00	-307,00
27	H	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	- 1,000	237,00	-237,00
31	SP	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	- 0,225	3 300,00	-742,50
Výkaz výměr: -(1,5'1,5'0,1)					- 0,225		
38	SP	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	- 1,000	650,00	-650,00
41	H	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 150x50x12cm	kus	- 1,000	6 000,00	-6 000,00
42	SP	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	- 1,000	800,00	-800,00
44	H	BTL0006069.URS	deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9cm	kus	- 1,000	6 017,00	-6 017,00
45	SP	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	- 1,000	1 150,00	-1 150,00
48	SUB	PFB.1130003G	Dno TBZ-Q.1 150/1188 kom. vč. šachtových vložek	kus	- 1,000	43 462,00	-43 462,00
49	H	59224342	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500	kus	- 2,000	593,00	-1 186,00

		Změnový list číslo:	3
Stavba:	Pasovská ulice - kanalizace	č. smlouvy objednatel:	2023001899
Objekt :	SO 302 - Stoka B	č. smlouvy zhotovitele:	23/3358
Objednatel :	Statutární město České Budějovice	nám. Přemysla Otakara II. 1/1	
TDS :	MANE ENGINEERING s.r.o., Pavel Vondrášek, DiS.		
Projektant :	Ing. Vít Hrabčák		
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s.	Hraniční 2094 , 370 06 České Budějovice	
Předmět změny:			
Vícepráce: Stoka B a C			
Kácení stromů(3x topol+8x nálet v trase B) a skutečná výměra odstranění křovin dle zaměření.			
Kácení stromu(torzo javoru) u šachty Š20.			
Odkaz na výkresy :	Odkaz na soupis prací :	Odkaz na jinou část smlouvy :	
Návrh ocenění :			
Vícepráce:	Stoka B	97 236,00	
Vícepráce:	Stoka C	12 693,00	
	Celkem bez DPH	109 929,00	
	DPH 21%	23 085,09	
	Celkem včetně DPH	133 014,09	
Vyjádření:			
Zhotovitel :	datum:	27.6.2024	podpis:
Objednatel :	datum:	28.6.2024	podpis:
TDS :	datum:	28.6.2024	podpis:
Projektant :	datum:	28.6.2024	podpis:
Přílohy:	Položkový rozpočet		

VÍCEPRÁCE _ SO 302 - Stoka B

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Vícepráce				97 236,00
Objekt			SO 02: Stoka B				97 236,00
Oddíl			000: Kácení				75 412,00
1	SP	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	kus	1,000	341,00	341,00
2	SP	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	kus	7,000	481,00	3 367,00
3	SP	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 500 do 600 mm	kus	1,000	5 014,00	5 014,00
4	SP	112151117	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 700 do 800 mm	kus	2,000	10 741,00	21 482,00
5	SP	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
6	SP	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	7,000	1 500,00	10 500,00
7	SP	112201115	Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	4 619,00	4 619,00
8	SP	112201117	Odstranění pařezů D přes 0,7 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	7 773,00	15 546,00
9	SP	1121111R	Štěpkování/Spálení větví všech druhů stromů	kpl	1,000	3 495,00	3 495,00
10	SP	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	8,000	499,00	3 992,00
11	SP	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 952,00	1 952,00
12	SP	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	2,000	1 952,00	3 904,00
Oddíl			001: Zemní práce				21 824,00
91	SP	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	704,000	31,00	21 824,00
			Výkaz výměr: 704		704,000		

VÍCEPRÁCE _ SO 303 - Stoka C

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Vícepráce				12 693,00
Objekt			SO 03: Stoka C				12 693,00
Oddíl			000: Kácení				12 693,00
4	SP	112151117	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 700 do 800 mm	kus	1,000	10 741,00	10 741,00
12	SP	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1 952,00	1 952,00



		Změnový list číslo:	4
Stavba:	Pasovská ulice - kanalizace		č. smlouvy objednatele: 2023001899
Objekt :	SO 302 - Stoka B		č. smlouvy zhotovitele: 23/3358
Objednatel :	Statutární město České Budějovice		nám. Přemysla Otakara II. 1/1
TDS :	MANE ENGINEERING s.r.o., Pavel Vondrášek, DiS.		
Projektant :	Ing. Vít Hrabčák		
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2094 , 370 06 České Budějovice		
Předmět změny:			
Vícepráce: Stoka B			
Provizorní panelový přejezd k bytovým domům			
Odkaz na výkresy :	Odkaz na soupis prací :	Odkaz na jinou část smlouvy :	
Návrh ocenění :			
Vícepráce:	Stoka B	49 859,50	
	Celkem bez DPH	49 859,50	
	DPH 21%	10 470,50	
	Celkem včetně DPH	60 330,00	
Vyjádření:			
Zhotovitel :	datum:	27.6.2024	podpis:
Objednatel :	datum:	28.6.2024	podpis:
TDS :	datum:	28.6.2024	podpis:
Projektant :	datum:	28.6.2024	podpis:
Přílohy:	Položkový rozpočet		

VÍCEPRÁCE _ SO 302 - Stoka B

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Vícepráce				49 859,50
Objekt			SO 02: Stoka B				49 859,50
Oddíl			0999: Panelka				49 859,50
1	SP	113106290	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	60,000	66,00	3 960,00
			Výkaz výměr: 20'3		60,000		
2	SP	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	70,000	41,30	2 891,00
			Výkaz výměr: 20'3,5		70,000		
3	SP	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojné	m2	70,000	35,00	2 450,00
			Výkaz výměr: 20'3,5		70,000		
7	SP	29121111R	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	60,000	108,00	6 480,00
			Výkaz výměr: 20'3		60,000		
9	SP	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	70,000	103,00	7 210,00
			Výkaz výměr: 20'3,5		70,000		
10	SP	X1	Pronájem panelů + přeprava	m2	60,000	250,00	15 000,00
21	SP	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	10,500	22,00	231,00
			Výkaz výměr: 20'3,5'0,15		10,500		
23	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	10,500	54,00	567,00
			Výkaz výměr: 20'3,5'0,15		10,500		
29	SP	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné	m2	70,000	41,00	2 870,00
			Výkaz výměr: 20'3,5		70,000		
97	SP	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	70,000	24,38	1 706,60
			Výkaz výměr: 20'3,5		70,000		
98	SP	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	70,000	70,50	4 935,00
			Výkaz výměr: 20'3,5		70,000		
99	SP	113311171	Odstranění geotextilií ze základové spáry	m2	70,000	22,27	1 558,90
			Výkaz výměr: 20'3,5		70,000		

		Změnový list číslo:	5
Stavba:	Pasovská ulice - kanalizace		č. smlouvy objednatele: 2023001899
Objekt :	SO 302 - Stoka B		č. smlouvy zhotovitele: 23/3358
Objednatel :	Statutární město České Budějovice		nám. Přemysla Otakara II. 1/1
TDS :	MANE ENGINEERING s.r.o., Pavel Vondrášek, DiS.		
Projektant :	Ing. Vít Hrabčák		
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2094 , 370 06 České Budějovice		
Předmět změny:			
Vícepráce: Stoka B			
Oprava povrchu živice v trase stoky B mezi Š12 až Š14 v celé šíři.			
Méněpráce: Stoka B			
Styčná spára pouze na rozhraní nové úpravy povrchu živice.			
Odkaz na výkresy :	Odkaz na soupis prací :	Odkaz na jinou část smlouvy :	
Návrh ocenění :			
Vícepráce:	Stoka B	204 979,90	
Méněpráce:	Stoka B	-9 646,00	
	Celkem bez DPH	195 333,90	
	DPH 21%	41 020,12	
	Celkem včetně DPH	236 354,02	
Vyjádření:			
Zhotovitel :	datum:	24.6.2024	podpis:
Objednatel :	datum:	28.6.2024	podpis:
TDS :	datum:	28.6.2024	podpis:
Projektant :	datum:	28.6.2024	podpis:
Přílohy:	Položkový rozpočet		

VÍCEPRÁCE _ SO 302 - Stoka B

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Vícepráce				204 979,90
Objekt			SO 02: Stoka B				204 979,90
Oddíl			09: úsek Š12 - Š14				204 979,90
48	SP	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	237,700	22,00	5 229,40
			Výkaz výměr: 57*6,1-110		237,700		
49	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	237,700	487,00	115 759,90
			Výkaz výměr: 57*6,1-110		237,700		
671	SP	89940111R	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,000	1 500,00	7 500,00
			Výkaz výměr: Výšková úprava; 5		5,000		
681	H	286619..	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 - LOGO MĚSTA	kus	3,000	8 224,00	24 672,00
			Výkaz výměr: Š13 + Š14 + dešťová kanalizace; 3		3,000		
871	SP	113154R	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2	m2	237,700	218,00	51 818,60
			Výkaz výměr: 57*6,1-110		237,700		



MÉNĚPRÁCE _ SO 302 - Stoka B

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S': Méněpráce				-9 646,00
Objekt			SO 02': Stoka B				-9 646,00
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				-9 646,00
74	SP	919732221	Styčná spára napojení nového živícného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	- 91,000	62,00	-5 642,00
75	SP	919735113	Řezání stávajícího živícného krytu hl do 150 mm	m	- 91,000	44,00	-4 004,00

		Změnový list číslo:	6
Stavba:	Pasovská ulice - kanalizace	č. smlouvy objednatel:	2023001899
Objekt :	SO 303 - Stoka C	č. smlouvy zhotovitele:	23/3358
Objednatel :	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1		
TDS :	MANE ENGINEERING s.r.o., Pavel Vondrášek, DiS.		
Projektant :	Ing. Vít Hrabčák		
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2094 , 370 06 České Budějovice		
Předmět změny:			
Vícepráce: Stoka C			
Záměna živice za R materiál - odstranění stávající živice a pokládka R materiálu dle skutečnosti			
Méněpráce: Stoka C			
Záměna živice za R materiál - odpočet realizace asfaltového povrchu dle projektu			
Odkaz na výkresy :		Odkaz na soupis prací :	Odkaz na jinou část smlouvy :
Návrh ocenění :			
Vícepráce:	Stoka C	49 896,00	
Méněpráce:	Stoka C	-189 517,00	
	Celkem bez DPH	-139 621,00	
	DPH 21%	-29 320,41	
	Celkem včetně DPH	-168 941,41	
Vyjádření:			
Zhotovitel : datum: 27.6.2024 podpis: Objednatel : datum: 28.6.2024 podpis: TDS : datum: 28.6.2024 podpis: Projektant : datum: 28.6.2024 podpis:			
Přílohy:	Položkový rozpočet		

VÍCEPRÁCE_ SO 303 - Stoka C

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Vícepráce				49 896,00
Objekt			SO 03: Stoka C				49 896,00
Oddíl			001: Zemní práce				24 948,00
212	SP	113107188	Odstranění podkladu živého tl přes 250 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	99,000	252,00	24 948,00
			Výkaz výměr: 66*1,5		99,000		
			Celkem 40cm (10fréza dle SoD +30odst.)		—		
Oddíl			005: Komunikace pozemní				24 948,00
6	SP	56494141R	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 110 mm	m2	99,000	252,00	24 948,00



MÉNĚPRÁCE _ SO 303 - Stoka C

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Méněpráce				-189 517,00
Objekt			SO 03: Stoka C				-189 517,00
Oddíl			005: Komunikace pozemní				-172 557,00
1	SP	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	- 99,000	829,00	-82 071,00
2	SP	567123814	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	- 99,000	382,00	-37 818,00
3	SP	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 0,4 kg/m2	m2	- 99,000	23,00	-2 277,00
4	SP	573211107	Postřík živčný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	- 99,000	22,00	-2 178,00
5	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tl. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	- 99,000	487,00	-48 213,00
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				-16 960,00
72	SP	919732221	Stýčná spára napojení nového živčného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	- 160,000	62,00	-9 920,00
73	SP	919735113	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 150 mm	m	- 160,000	44,00	-7 040,00

		Změnový list číslo:	7
Stavba:	Pasovská ulice - kanalizace	č. smlouvy objednatele:	2023001899
Objekt :	SO 302 - Stoka B	č. smlouvy zhotovitele:	23/3358
Objednatel :	Statutární město České Budějovice	nám. Přemysla Otakara II. 1/1	
TDS :	MANE ENGINEERING s.r.o., Pavel Vondrášek, DiS.		
Projektant :	Ing. Vít Hrabčák		
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s.	Hraniční 2094 , 370 06 České Budějovice	
Předmět změny:			
Vícepráce: Stoka B			
Úprava kynety šachty.Š14			
Méněpráce: Stoka B			
Odečet sestavy šachty Š14.			
Odkaz na výkresy :	Odkaz na soupis prací :	Odkaz na jinou část smlouvy :	
Návrh ocenění :			
Vícepráce:	Stoka B	3 250,00	
Méněpráce:	Stoka B	-29 081,00	
	Celkem bez DPH	-25 831,00	
	DPH 21%	-5 424,51	
	Celkem včetně DPH	-31 255,51	
Vyjádření:			
Zhotovitel :	datum:	24.6.2024	podpis:
Objednatel :	datum:	28.6.2024	podpis:
TDS :	datum:	28.6.2024	podpis:
Projektant :	datum:	28.6.2024	podpis:
Přílohy:	Položkový rozpočet		

VÍCEPRÁCE _ SO 302 - Stoka B

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Vícepráce				3 250,00
Objekt			SO 02: Stoka B				3 250,00
Oddíl			09: Š14				3 250,00
999	SP	9187R	Úprava kynety - Š14	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00
Výkaz výměr: vybourání dna a úprava směru, l					1,000		

MÉNĚPRÁCE _ SO 302 - Stoka B

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Méněpráce				-29 081,00
Objekt			SO 02: Stoka B				-29 081,00
Oddíl			008 - Š14				-28 140,50
36	SP	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	-2,000	250,00	-500,00
37	H	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	-1,000	307,00	-307,00
39	H	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	-1,000	237,00	-237,00
43	SP	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	-0,225	3 300,00	-742,50
57	SP	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-2,000	650,00	-1 300,00
58	H	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	-1,000	1 101,00	-1 101,00
60	H	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm	kus	-1,000	2 596,00	-2 596,00
61	SP	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	-1,000	800,00	-800,00
62	H	PFB.1121104	Konus TBR-Q,1 100-63/58/12 KPS	kus	-1,000	1 967,00	-1 967,00
63	SP	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	-1,000	1 150,00	-1 150,00
64	H	PFB.1130001G	Dno TBZ-Q,1 100/611 kom II. 15 cm vč. šachtových vložek	kus	-1,000	7 238,00	-7 238,00
66	H	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	-4,000	206,00	-824,00
68	H	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	-3,000	3 126,00	-9 378,00
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				-940,50
80	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-3,762	250,00	-940,50

		Změnový list číslo:	8
Stavba:	Pasovská ulice - kanalizace	č. smlouvy objednatele:	2023001899
Objekt :	SO 303 - Stoka C	č. smlouvy zhotovitele:	23/3358
Objednatel :	Statutární město České Budějovice	nám. Přemysla Otakara II. 1/1	
TDS :	MANE ENGINEERING s.r.o., Pavel Vondrášek, DiS.		
Projektant :	Ing. Vít Hrabčák		
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2094 , 370 06 České Budějovice		
Předmět změny: Vícepráce: Stoka C Záměna prefa šachty Š20 za monolitickou (úprava vtoků na D 500 a D 300). Méněpráce: Stoka C Odečet sestavy šachty Š20.			
Odkaz na výkresy :		Odkaz na soupis prací :	Odkaz na jinou část smlouvy :
Návrh ocenění :			
Vícepráce:	Stoka C	177 198,00	
Méněpráce:	Stoka C	-98 861,50	
	Celkem bez DPH	78 336,50	
	DPH 21%	16 450,67	
	Celkem včetně DPH	94 787,17	
Vyjádření:			
Zhotovitel :	datum:	27.6.2024	podpis:
Objednatel :	datum:	28.6.2024	podpis:
TDS :	datum:	28.6.2024	podpis:
Projektant :	datum:	28.6.2024	podpis:
Přílohy:	Položkový rozpočet		

VÍCEPRÁCE _ SO 303 - Stoka C

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Vícepráce				177 198,00
Objekt			SO 03: Stoka C				177 198,00
Oddíl			008 - Š20				177 198,00
69	SP	89421R	Zlacené bednění (šalovky) tl. 150 vč. betonu	kpl	1,000	31 492,00	31 492,00
Výkaz výměr: D+M tvarovek + beton 1,45m², 1					1,000		
70	SP	894211R	Bednění a odbednění šachty	kpl	1,000	19 200,00	19 200,00
71	SP	894212R	Betonáž šachty vč. výztuže	kpl	1,000	66 700,00	66 700,00
Výkaz výměr: 1					1,000		
Beton C30/37 - 9m³ (dno, stěny, poklop)					-		
Výztuž 100kg/m³					-		
72	SP	894213R	Obklad čedičem - Š20	kpl	1,000	47 800,00	47 800,00
73	SP	894214R	D+M redukci, přesuvek a stupadel	kpl	1,000	7 627,00	7 627,00
74	SP	894215R	Bentonitová páska	kpl	1,000	4 379,00	4 379,00

MÉNĚPRÁCE _ SO 303 - Stoka C

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S': Méněpráce				-98 861,50
Objekt			SO 03': Stoka C'				-98 861,50
Oddíl			008 - Š20				-98 861,50
29	SP	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	- 0,225	3 300,00	-742,50
			Výkaz výměr: -(1,5*1,5*0,1)		-0,225		
59	SP	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	- 1,000	1 016,00	-1 016,00
61	H	BTL.0006069.URS	deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9cm	kus	- 1,000	7 700,00	-7 700,00
62	SP	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	- 1,000	1 150,00	-1 150,00
64	SUB	PFB.1130003G	Dno TBZ-Q.1 150/184 kom tl.25 cm vč. šachtových vložek	kus	- 1,000	52 003,00	-52 003,00
81	SP	63232810	Dlaždice z taveného čediče průmyslové	m2	- 6,250	5 800,00	-36 250,00

		Změnový list číslo:	9
Stavba:	Pasovská ulice - kanalizace	č. smlouvy objednatel:	2023001899
Objekt :	SO 304 - Stoka D	č. smlouvy zhotovitele:	23/3358
Objednatel :	Statutární město České Budějovice	nám. Přemysla Otakara II. 1/1	
TDS :	MANE ENGINEERING s.r.o., Pavel Vondrášek, DiS.		
Projektant :	Ing. Vít Hrabčák		
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s.	Hraniční 2094 , 370 06 České Budějovice	
Předmět změny:			
Vícepráce: Stoka D			
Úprava kynety šachty.Š22			
Méněpráce: Stoka D			
Odečet sestavy šachty Š22 – ponechaná stávající se souhlasem provozovatele Čevak.			
Odkaz na výkresy :	Odkaz na soupis prací :	Odkaz na jinou část smlouvy :	
Návrh ocenění :			
Vícepráce:	Stoka D	3 250,00	
Méněpráce:	Stoka D	-24 672,75	
	Celkem bez DPH	-21 422,75	
	DPH 21%	-4 498,78	
	Celkem včetně DPH	-25 921,53	
Vyjádření:			
Zhotovitel :	datum:	27.6.2024	podpis:
Objednatel :	datum:	28.6.2024	podpis:
TDS :	datum:	28.6.2024	podpis:
Projektant :	datum:	28.6.2024	podpis:
Přílohy:	Položkový rozpočet		



VÍCEPRÁCE _ SO 304 - Stoka D

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		S: Vícepráce				3 250,00	
Objekt		SO 04: Stoka D				3 250,00	
13	SP	9187R	Úprava kynety - S22	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00
Výkaz výměr: vybourání dna a úprava směru, 1					1,000		



MÉNĚPRÁCE _ SO 304 - Stoka D

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S': Méněpráce				-24 672,75
Objekt			SO 04': Stoka D'				-24 672,75
Oddíl			008 - Š22				-24 672,75
18	SP	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	- 1,000	250,00	-250,00
19	H	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	- 1,000	307,00	-307,00
20	SP	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v přes 100 do 200 mm	kus	- 1,000	300,00	-300,00
21	H	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	- 1,000	330,00	-330,00
22	SP	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	- 0,225	3 300,00	-742,50
30	SP	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	- 2,000	650,00	-1 300,00
31	H	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm	kus	- 1,000	1 101,00	-1 101,00
32	H	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm	kus	- 1,000	2 596,00	-2 596,00
33	SP	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	- 1,000	800,00	-800,00
34	H	PFB.1121104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	- 1,000	1 967,00	-1 967,00
35	SP	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	- 1,000	1 150,00	-1 150,00
36	H	PFB.1130001G	Dno TBZ-Q.1 100/611 kom tl. 15 cm v š. šachtových vložek	kus	- 1,000	7 960,00	-7 960,00
37	H	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	- 3,000	206,00	-618,00
38	SP	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	- 1,000	1 176,00	-1 176,00
39	H	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	- 1,000	3 126,00	-3 126,00
47	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	- 3,797	250,00	-949,25



		Změnový list číslo:	10
Stavba:	Pasovská ulice - kanalizace	č. smlouvy objednatel:	2023001899
Objekt :	SO 301 - Stoka A, SO 302 - Stoka B, SO 303 - Stoka C, SO 304 - Stoka D	č. smlouvy zhotovitele:	23/3358
Objednatel :	Statutární město České Budějovice	nám. Přemysla Otakara II. 1/1	
TDS :	MANE ENGINEERING s.r.o., Pavel Vondrášek, DiS.		
Projektant :	Ing. Vít Hrabčák		
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s. Hraniční 2094 , 370 06 České Budějovice		
Předmět změny:			
Vícepráce: Stoka A	Dorovnání šachtového poklopu u revizní šachty na úroveň terénu.		
Méněpráce: Stoka A	Plot zachován bez nutnosti demontáže, billboard pouze demontován.		
Méněpráce: Stoka B	Zaslepení potrubí výtlačku kanalizace D 90 na koncích se souhlasem provozovatele Čevak.		
Vícepráce: Stoka C	Vytrhání obrub podél parkoviště. Základy pod mycí rampou.		
Vícepráce: Stoka D	D+M oplocení mezi Lesy ČB a JČU, Betonové plochy v místě trasy D - Š16 a Š 21.		
Odkaz na výkresy :	Odkaz na soupis prací :	Odkaz na jinou část smlouvy :	
Návrh ocenění :			
Vícepráce:	Stoka A	1 114,00	
Méněpráce:	Stoka A	-11 213,30	
Méněpráce:	Stoka B	-42 000,00	
Vícepráce:	Stoka C	49 513,05	
Vícepráce:	Stoka D	18 437,75	
	Celkem bez DPH	15 851,50	
	DPH 21%	3 328,82	
	Celkem včetně DPH	19 180,32	
Vyjádření:			
Zhotovitel :	datum:	24.6.2024	podpis:
Objednatel :	datum:	28.6.2024	podpis:
TDS :	datum:	28.6.2024	podpis:
Projektant :	datum:	28.6.2024	podpis:
Přílohy:	Položkový rozpočet		



K-BUILDING-CB

proje
Jaroni

777 9

VÍCEPRÁCE _ SO 301 - Stoka A

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Vícepráce				1 114,00
Objekt			SO 01: Stoka A				1 114,00
Oddíl			004: Vodorovné konstrukce				1 114,00
24	SP	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	2,000	250,00	500,00
			Výkaz výměr: Stoková kanalizace v S4-2				2,000
25	H	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	307,00	614,00
			Výkaz výměr: Stoková kanalizace v S4-2				2,000




MĚNĚPRÁCE _ SO 301 - Stoka A

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S': Měněpráce				-11 213,30
Objekt			SO 01': Stoka A'				-11 213,30
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				-11 213,30
54	SP	919111	Rozebrání stávajícího plotu a zpětné uvedení do stávajícího stavu	m	- 109,000	57,00	-6 213,00
55	SP	919112	Rozebrání stávajícího billboardu a zpětné uvedení do stávajícího stavu	kus	- 0,500	10 000,60	-5 000,30

MĚNĚPRÁCE_ SO 302 - Stoka B

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S : Měněpráce				-42 000,00
Objekt			SO 02 : Stoka B :				-42 000,00
Oddíl			008: Vedení dálková a přípojná				-42 000,00
81	SP	871251811R	Vyřazení stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 50 do 90mm - injektáží bentonitovou směsí	m	- 210,000	200,00	-42 000,00



VÍCEPRÁCE _ SO 303 - Stoka C

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Vícepráce				49 513,05
Objekt			SO 03: Stoka C				49 513,05
Oddíl			001: Zemní práce				1 938,60
999	SP	113202111	Vytřhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	27,000	71,80	1 938,60
			Výkaz výměr: +betonová patla				
			25x2		27,000		
Oddíl			099: Přesun hmot a manipulace se suti				47 574,45
41	SP	9191111R	Rozebrání stávajícího plotu a zpětné uvedení do stávajícího stavu	m	5,500	1 250,00	6 875,00
			Výkaz výměr: plot u brány - Š20, 5,5		5,500		
70	SP	91911111R	Odbourání části rampy ze železobetonu	m3	6,480	2 500,00	16 200,00
			Výkaz výměr: (0,9'0,9'4'2		6,480		
74	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	43,057	43,00	1 851,46
			Výkaz výměr: +betonová patla u obrub				
			Beton; (0,9'0,9'4'2,4)'2		15,552		
			Obruby; 0,205'27		5,535		
			Živice; 66,52-21,78-22,77		21,970		
75	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	387,513	2,00	775,03
			Výkaz výměr: 43,057'9		387,513		
76	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	43,057	108,00	4 650,16
			Výkaz výměr: +betonová patla u obrub				
			Beton; (0,9'0,9'4'2,4)'2		15,552		
			Obruby; 0,205'27		5,535		
			Živice; 66,52-21,78-22,77		21,970		
80	SP	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	21,970	400,00	8 788,00
			Výkaz výměr: Živice; 66,52-21,78-22,77		21,970		
80	SP	99722161R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	21,087	400,00	8 434,80
			Výkaz výměr: +betonová patla u obrub				
			Beton; (0,9'0,9'4'2,4)'2		15,552		
			Obruby; 0,205'27		5,535		

VÍCEPRÁCE _ SO 304 - Stoka D

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Vícepráce				18 437,75
Objekt			SO 04: Stoka D				18 437,75
Oddíl			099: Přesun hmot a manipulace se suti				18 437,75
41	SP	919111R	Rozebrání stávajícího plotu a zpětné uvedení do stávajícího stavu	m	3,000	1 250,00	3 750,00
74	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,500	43,00	451,50
			Výkaz výměr: Betonová plocha; (17,5*2,5*0,1)*2,4		10,500		
75	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	10,500	2,00	21,00
			Výkaz výměr: Betonová plocha; (17,5*2,5*0,1)*2,4		10,500		
76	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,500	108,00	1 134,00
			Výkaz výměr: Betonová plocha; (17,5*2,5*0,1)*2,4		10,500		
80	SP	99722161R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	10,500	400,00	4 200,00
			Výkaz výměr: Betonová plocha; (17,5*2,5*0,1)*2,4		10,500		
90	SP	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojné pl do 50 m2	m2	43,750	203,00	8 881,25
			Výkaz výměr: Betonová plocha; 17,5*2,5		43,750		

		Změnový list číslo:	11
Stavba:	Pasovská ulice - kanalizace	č. smlouvy objednatele:	2023001899
Objekt :	SO 501 - Vegetace	č. smlouvy zhotovitele:	23/3358
Objednatel :	Statutární město České Budějovice	nám. Přemysla Otakara II. 1/1	
TDS :	MANE ENGINEERING s.r.o., Pavel Vondrášek, DiS.		
Projektant :	Ing. Vít Hrabčák		
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s.	Hraniční 2094 , 370 06 České Budějovice	
Předmět změny:			
Méněpráce: Vegetace			
Náhradní výsadba vegetace se neprovádí, protože neproběhlo kácení dle povolení OŽP.			
Odkaz na výkresy :	Odkaz na soupis prací :	Odkaz na jinou část smlouvy :	
Návrh ocenění :			
Méněpráce:		-14 672,00	
Celkem bez DPH		-14 672,00	
DPH 21%		-3 081,12	
Celkem včetně DPH		-17 753,12	
Vyjádření:			
Zhotovitel :	datum:	<u>14.6.2024</u>	podpis:
Objednatel :	datum:	<u>28.6.2024</u>	podpis:
TDS :	datum:	<u>28.6.2024</u>	podpis:
Projektant :	datum:	<u>28.6.2024</u>	podpis:
Přílohy: Položkový rozpočet			



(2)

projektant
Jaronice 4
777 937

MÉNĚPRÁCE _ SO 501 - Vegetace

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Oddíl							-14 672,00
S': Méněpráce SO 05': Vegetace'							-14 672,00
001: Zemní práce							-14 672,00
1	SP	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	- 5,000	167,00	-835,00
2	H	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	- 5,000	1 794,00	-8 970,00
3	SP	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	- 5,000	103,00	-515,00
4	SUB	005800011R	Hlošina okoličnatá	kg	- 2,000	403,00	-806,00
5	SUB	005800012R	Komule davidova	ks	- 2,000	403,00	-806,00
6	SUB	05800013R	Zlatice	kus	- 1,000	403,31	-403,31
7	SP	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	- 5,000	133,00	-665,00
8	SP	184806111	Rez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	- 5,000	143,00	-715,00
9	SP	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	- 5,000	167,00	-835,00
10	H	10391100	kůra mulčovací VL	m3	- 0,082	1 484,00	-121,69

		Změnový list číslo:	12
Stavba:	Pasovská ulice - kanalizace	č. smlouvy objednatele:	2023001899
Objekt :	SO 303 - STOKA - C	č. smlouvy zhotovitele:	23/3358
Objednatel :	Statutární město České Budějovice	nám. Přemysla Otakara II. 1/1	
TDS :	MANE ENGINEERING s.r.o., Pavel Vondrášek, DiS.		
Projektant :	Ing. Vít Hrabčák		
Zhotovitel :	K - BUILDING CB , a.s.	Hraniční 2094 , 370 06 České Budějovice	
Předmět změny:			
Méněpráce: Zrušeno stávajícího potrubí BE DN 600 - zalito bentonitovou směsí			
SO 303 TRASA -C – dle rozhodnutí investora se nebude provádět.			
Odkaz na výkresy :	Odkaz na soupis prací :	Odkaz na jinou část smlouvy :	
Návrh ocenění :			
Méněpráce: -142 020,00			
Celkem bez DPH		-142 020,00	
DPH 21%		-29 824,20	
Celkem včetně DPH		-171 844,20	
Vyjádření:			
 (6) Hraniční 2094			
Zhotovitel :	datum:	28.6.2024	podpis:
Objednatel :	datum:	28.6.2024	podpis:
TDS :	datum:	28.6.2024	podpis:
Projektant :	datum:	28.6.2024	podpis:
Přílohy:	Položkový rozpočet		

Pasovská Stoka C - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			S: Pasovská ulice - kanalizace				- 142 020
			303: Stoka C				- 142 020
			008: Vedení dálková a přípojná				- 142 020
36	SP	820471811	Zrušeno stávající potrubí BE DN 600 - zalito bentonitovou směsí	m	- 180,000	789,00	- 142 020

