

Stavební rozpočet napojení vodovodu a kanalizací a vyvedeno mimo chodník ukončeno šachtami a hydrant podzemní

Název stavby:	Nová Paka Lomnická napojení pozemku dešťová, splašková , vodovod mimo komunikaci	Doba výstavby:		Objednatel:	Měu Nová Paka
Druh stavby:	Vodovod DN 90 a kanalizace dešťová a splašková DN 300	Začátek výstavby:	02.05.2024	Projektant:	
Lokalita:	Nová Paka Lomnická napojení pozemku dešťová, splašková , vodovod mimo komunikaci	Konec výstavby:		Zhotovitel:	IMDV Horka s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	20.04.2024	Zpracoval:	

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00		780,00		6,86
1		113107426R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,	m2	12,00		0,00		780,00	0,57	6,86
		13	Hloubené vykopávky				0,00		31 500,00		0,00
2		130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	35,00		0,00		10 500,00	0,00	0,00
3		132201112R00	Hloubení rýh š.do 200 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	56,00		0,00		21 000,00	0,00	0,00
		15	Roubení				0,00		2 770,00		0,00
4		151811111R00	Montáž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1m, hl.1,6 m	m2	10,00		0,00		1 750,00	0,00	0,00
5		151813111R00	Dmtž lehkého pažicího boxu dl.3m, š.1m, hl.1,6m	m2	10,00		0,00		1 020,00	0,00	0,00
		16	Přemístění výkopku				0,00		27 720,00		0,00
6		162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do8000 m	m3	56,00		0,00		27 720,00	0,00	0,00
		17	Konstrukce ze zemin				0,00		9 090,00		0,00
9		175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	45,00		0,00		9 090,00	0,00	0,00
		35	Stoky				0,00		18 000,00		0,00
10		359901111R00	obetonování potrubí	m3	6,00		0,00		18 000,00	0,00	0,00
		36	Štoly						13 500,00		0,29
11		360121111R00	Monitoring stok a vodotěsnost šachet a potrubí	kus	3,00				13 500,00	0,10	0,29
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)						2 775,00		5,67
12		451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,00				2 775,00	1,89	5,67
		87	Potrubí z trub kamenina						60 725,00		0,00
15		871313121R00	Montáž potrubí kamenina DN 300 10 m	m	9,50				37 525,00	0,00	0,00
15a		871111111	Montáž potrubí PVC Ultra solid 7 BM + 2 KOLENA	m	8,00				20 000,00		
16		871371111R00	Montáž potrubí vodovod DN 90	m	8,00				3 200,00	0,00	0,00
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						144 917,00		0,35
17		894800010R00	Osazení šachet	kus	2,00				62 000,00	0,00	0,00
18		895941111R00	Zřízení hydrant podzemní a zaslepení	kus	1,00				40 000,00	0,34	0,34
19		899721111R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	9,00				117,00	0,00	0,00
20		899101111R00	Napojení vodovod	kus	1,00				17 800,00	0,00	0,00
21		899101111R00	Napojení na stávající kanalizaci	kus	1,00				25 000,00	0,00	0,00
			Ostatní materiál					0,00	30 525,00		70,00
24		58344171	Štěrkodrtě frakce 0-32 C	t	45,00			0,00	19 125,00	1,00	45,00
25		58337330	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	25,00			0,00	11 400,00	1,00	25,00
			Ostatní činnost						10 000,00		
26			Geodetické zaměření skutečného provedení	kus	1,00				10 000,00	0,00	0,00

	Celkem bez DPH	352 302,00
--	----------------	------------