

Položkový rozpočet

Zakázka : SK16003 Parkoviště u PZŠ v Oldřichovicích

Stavební práce

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(EKVP)	Popis řádku	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Monáž	HZS	Přírůstky	Hm [t/M]	% Dph
001	B				Stavební práce			619 175,66 Kč	32 251,56	570 924,11	0,00	16 000,00	344,38	130 026,90
001	O	HSV			zemní práce			188 066,79 Kč	7 517,30	180 549,49	0,00	0,00	1,693	39 494,03
Seznam položek pro oddíl :														
P	1	460010025			Vytváření trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	1,000	5 200,00	5 200,00		5 200,00				21 %
P	2	112101113			Kácení stromů listnatých s odstraněním větví a kmene D do 400 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5	1,000	6 890,00	6 890,00		6 890,00				21 %
P	3	112201202			Odrezávání pařezů D do 500 mm	1,000	2 580,00	2 580,00		2 580,00				21 %
P	4	111201101			Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	33,000	398,00	13 134,00		13 134,00				21 %
P	5	121101103			Sejmání ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	58,500	89,00	5 206,50		5 206,50				21 %
P	6	131201101			Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	50,890	496,00	25 241,44		25 241,44				21 %
P	7	131201109			Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	50,890	48,00	2 442,72		2 442,72				21 %
P	8	130001101			Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení - 50%	25,445	112,00	2 849,84		2 849,84				21 %
P	9	131201101			Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	0,262	768,00	201,22		201,22				21 %
P	10	131201109			Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	0,262	76,00	19,91		19,91				21 %
P	11	130001101			Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti pozemního vedení - 50%	0,262	136,00	17,82		17,82				21 %
P	12	181301101			Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	45,000	159,00	7 155,00		7 155,00				21 %
P	13	460620006			Osetí povrchu travou	45,000	47,00	2 115,00		2 115,00				21 %
S	14	00572190			DODAVKA OSIVA	1,350	98,00	132,30		132,30			0,001	21 %
P	15	1751012R			Obrys vykopovou zeminou pro dotvarování terénu	5,840	226,00	1 319,84		1 319,84				21 %
P	16	914511111			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	3,000	665,00	1 995,00		1 995,00			0,109	21 %
S	17	GN			DODAVKA sloupů pro DZ	3,000	467,00	1 401,00		1 401,00				21 %
P	18	2209601R			Montáž dopravních značek - cedule	4,000	456,00	1 824,00		1 824,00				21 %
S	19	GN			DODAVKA CEDULÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK	4,000	1 496,00	5 984,00		5 984,00				21 %
P	20	915131111			Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šípky, symboly	5,315	987,00	5 245,91		5 245,91			0,255	21 %
P	21	CN			Přechodné dopravní značení	2,000	2 800,00	5 600,00		5 600,00			0,004	21 %
P	22	4601200R			Uložení ornice pro zpětné použití	4,500	159,00	715,50		715,50				21 %
P	23	46012008R			Uložení zeminy pros zpětné použití	5,840	159,00	928,56		928,56				21 %
P	24	4606000R			Odvoz ornice do vzdálenosti 1 km	54,000	87,90	4 746,60		4 746,60				21 %
P	25	4606000R			Odvoz ornice za každý další km - dalších 14km	756,000	37,00	27 972,00		27 972,00				21 %
P	26	17120120R			Poplatek za skládku - ornice	91,800	150,00	13 770,00		13 770,00				21 %
P	27	1643031R			Odvoz do vzdálenosti 1 km vykopové zeminy tř. 1 až 4	45,050	87,90	3 959,90		3 959,90				21 %
P	28	1643031R			Odvoz vykopové zeminy za každý další km - dalších 14km	630,700	37,00	23 335,90		23 335,90				21 %
P	29	17120120R			Poplatek za skládku - ostění zemina	76,585	210,00	16 082,85		16 082,85				21 %
O	050	HSV			Komunikace			339 629,67 Kč	24 734,26	314 895,41	0,00	0,00	342,666	71 322,23
Seznam položek pro oddíl :														
P	1	1812030R			Úprava pláně se zhuňněním	375,000	25,30	9 487,50		9 487,50				21 %
P	2	59641111R			Kladení dlažby z tvárnice komunikací pro pěší tl 80 a tl 60mm	33,300	216,00	7 192,80		7 192,80			0,080	21 %

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **D078**
Autobusová zastávka u PZS v Oldřichovicích

Zadavatel : Město Třinec
 Jablunkovská 160
 73961 Třinec-Staré Město

IČO : 00297313
 DIČ : CZ00297313

Projektant : DELTA Třinec s. r. o.
 Staroměstská 534
 73961 Třinec-Staré Město

IČO : 60778288
 DIČ : CZ60778288

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
101 Autobusový záliv s přechodem	822.2.7.9	2,00	1 018 406,30
Celkem za stavbu			1 018 406,30

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 018 406,30
DPH	21 %	213 865,32
Celkem za stavbu s DPH		1 232 271,62

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	81 006,01
18	Povrchové úpravy terénu	16 367,23
38	Kompletní konstrukce	30 938,38
5	Komunikace	300 377,77
8	Trubní vedení	127 046,08
9	Ostatní konstrukce, bourání	148 634,72
96	Bourání konstrukcí	62 078,52
99	Staveništní přesun hmot	23 554,51
M21	Elektromontáže	164 203,08
VN	Vedlejší náklady	47 200,00
ON	Ostatní náklady	17 000,00
Cena celkem		1 018 406,30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	D078	Autobusová zastávka u PZS v Oldřichovicích
O:	101	Autobusový záliv s přechodem
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Díl: VN						
1	005121010R	Vedlejší náklady Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		RTS
2	005121020R	Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště. Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		RTS
3	005121030R	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště. Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS
4	005211010R	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS
5	005211020R	Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	6 800,00	6 800,00		RTS
6	005211030R	Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště. Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00		RTS
7	005211080R	Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 900,00	10 900,00		RTS
		Díl: ON						
8	005241010R	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování Ostatní náklady	Soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00		RTS
9	005241020R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS
			Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	D078	Autobusová zastávka u PZS v Oldřichovicích
O:	101	Autobusový zářiv s přechodem
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady						
1	0052121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		RTS
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště,						
2	0052121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		RTS
		Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště,						
3	0052121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení						
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
5	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	6 800,00	6 800,00		RTS
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště,						
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00		RTS
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasných dopravních značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné						
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 900,00	10 900,00		RTS
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování						
Díl:	ON	Ostatní náklady				17 000,00		
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu						
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		RTS
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	D078	Autobusová zastávka u PZS v Oldřichovicích
O:	101	Autobusový závil s přechodem
R:	101	Autobusový závil s přechodem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				81 006,01		
		121 10-11 Sejmутí omnice nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,						
1	121101103R00	...Sejmутí omnice s přemístěním přes 100 do 250 m 30*0,15	m3	4,50000	93,00	418,50	800-1	RTS
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3						
2	122202201R00	...Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 113,04*0,3	m3	33,91200	215,00	7 291,08	800-1	RTS
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-223 v hornině 3 122 12-2231 příplatek						
3	122202209R00	...Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	33,91200	19,00	644,33	800-1	RTS
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-224 v hornině 4						
4	122302201R00	...do 100 m3 113,04*0,7	m3	79,12800	243,00	19 228,10	800-1	RTS
		122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 122 12-224 v hornině 4 122 12-2241 příplatek						
5	122302209R00	...za lepivost horniny	m3	79,12800	23,00	1 819,94	800-1	RTS
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
6	162201102R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	9,50000	79,90	759,05	800-1	RTS
7	162701105R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 113,04-9,5	m3	103,54000	52,50	5 435,85	800-1	RTS
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku						
8	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	9,50000	87,30	829,35	800-1	RTS
		181 10 Úprava pláně v zářezích vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
9	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se ztuhnutím 205	m2	205,00000	12,30	2 521,50	800-1	RTS
		199 Poplatky za skládku						
10	199000002R00	...Poplatek za skládku horniny 1- 4 103,54*1,85	m3	191,54900	190,00	36 394,31	800-1	RTS
		199901 Zásyp výkopovou zeminou kolem obrub vč.urovnání,ztuhnutí ,naložení, doprava a manipulace	m3	9,50000	156,00	1 482,00		Vlastní
12	199902	Úprava rýhy a plochy pro osazení obrubníku 28+17+110+5	bm	160,00000	22,20	3 552,00		Vlastní
13	199904	Ochrana stávajících stromů bedněním	ks	2,00000	315,00	630,00		Vlastní
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				16 367,23		
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
14	162301101R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	4,50000	72,80	327,60	800-1	RTS
		167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku						
15	167101101R00	...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,50000	87,50	393,75	800-1	RTS
		180 40-11 Založení trávníku Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením						
16	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	58,80000	32,00	1 881,60	823-1	RTS
		181 30 Rozprostření a urovnání omnice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
17	181301102R00	...v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	58,80000	93,00	5 468,40	800-1	RTS
		182 00-11 Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění omnice, v hornině 1 až 4						
18	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	58,80000	43,00	2 528,40	823-1	RTS
		183 40-3 Obdělávání půdy						
19	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	58,80000	12,00	705,60	823-1	RTS
20	183403152R00	Obdělání půdy víččením, v rovině	m2	58,80000	11,00	646,80	823-1	RTS
21	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	58,80000	14,00	823,20	823-1	RTS
22	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině 58,8*2	m2	117,60000	9,00	1 058,40	823-1	RTS
		185 80-21 Hnojení Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva						
23	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině 58,8*50*0,001*0,001*1,1	t	0,00323	4 350,00	14,05	823-1	RTS
		185 80-31 Ošetření trávníku Ošetření trávníku bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením						
24	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	58,80000	9,60	564,48	823-1	RTS
25	1899	Pořízení omnice vč. dovozu a manipulace	m3	1,38000	896,00	1 236,48		Vlastní
26	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	1,61700	98,00	158,47	SPCM	RTS

27	25191158R	58,8*25*0,001*1,1 Trávníkové hnojivo po 10 kg	Kg	1,61700 5,00000	112,00	560,00	SPCM	RTS
Díl:	38	Kompletní konstrukce				30 938,38		
28	3801	Výkop pro patky zábradlí - ruční vč.manipulace a likvidace zeminy	m3	0,50000	673,00	336,50		Vlastní
29	3802	Dod+mont podsyp pod patky zábradlí - struska	m3	0,10000	198,00	19,80		Vlastní
30	3803	Dod+mont patky zábradlí Beton C20/25	m3	0,50000	3 155,00	1 577,50		Vlastní
31	3804	Dod+mont zábradlí z ocelových trubek vč. finální povrchové úpravy	kg	268,21000	98,00	26 284,58		Vlastní
32	3805	Dod+mont pryžové prostupové manžety	ks	4,00000	680,00	2 720,00		Vlastní
Díl:	5	Komunikace				300 377,77		
		565 13-1 Podklad z kaméniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním						
33	565161112R00	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 90 mm ACP 16+	m2	114,00000	895,00	102 030,00	822-1	RTS
		571 90 Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním						
34	571904111R00	...kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	114,00000	42,00	4 788,00	822-1	RTS
		573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem z asfaltu silničního						
35	573111115R00	...v množství 2,5 kg/m2	m2	114,00000	26,80	3 055,20	822-1	RTS
		573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem						
36	573211111R00	...Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	114,00000	22,60	2 576,40	822-1	RTS
		577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním						
37	577131111R00	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	114,00000	589,00	67 146,00	822-1	RTS
38	577151113RT3	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 16+, tloušťky 60 mm, plochy do 200 m2	m2	114,00000	625,00	71 250,00	822-1	RTS
		596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kaméniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
39	596215021R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm 56,6*5,21+6,21	m2	68,02000	203,00	13 808,06	822-1	RTS
		596 21-59 příplatek						
40	596215028R00	...Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě 5,21+6,21	m2	11,42000 11,42000	32,00	365,44	822-1	RTS
41	50000101	Dod+mont násypu ze strusky 32-64 hutněný po vrstvách max do 150mm,vč.rozprostření a urovňání, a uválcování	m3	42,00000	231,00	9 702,00		Vlastní
42	50000102	Dod+mont násypu ze strusky 0-124 hutněný po vrstvách max do 150mm,vč.rozprostření a urovňání, a uválcování	m3	21,45000	221,00	4 740,45		Vlastní
43	50101	Dod zámková dlažba tl.60mm šedá 56,6*1,03	m2	58,29800 58,29800	131,00	7 637,04		Vlastní
44	50102	Dod zámková dlažba tl.60mm červená - slepecká 6,21*1,03	m2	6,39630 6,39630	392,00	2 507,35		Vlastní
45	501021	Dod zámková dlažba tl.60mm červená hladká 5,21*1,03	m2	5,36630 5,36630	278,00	1 491,83		Vlastní
46	50103	Asfaltová záilvka pracovních spár	m	64,00000	49,00	3 136,00		Vlastní
47	50104	Dod+mont spárový pás samolepící 40/8	m	64,00000	96,00	6 144,00		Vlastní
Díl:	8	Trubní vedení				127 046,08		
48	8901	Výkop pro vpust,kanalizaci a vsak vpust : 1 potrubí : 13*0,65*1,45 vsak : 3,3*3,3*3 sešikmení vsak : 27	m3	72,92250 1,00000 12,25250 32,67000 27,00000	418,00	30 481,61		Vlastní
49	89011	Zřízení a odstranění pažení 13*1,45*2	m2	37,70000 37,70000	420,00	15 834,00		Vlastní
50	8902	Dod+mont betonové lože pod vpust	m3	0,10000	1 980,00	198,00		Vlastní
51	8903	Dod+mont uliční vpust kompletní vč. litinové mříže C250 vč.kalového koše	ks	1,00000	16 780,00	16 780,00		Vlastní
52	8904	Dod+mont lože a obsyp potrubí 13*0,65*0,4	m3	3,38000 3,38000	545,00	1 842,10		Vlastní
53	8905	Dod+mont zásep štěrkem se zhutněním 13*0,65*0,8	m3	6,76000 6,76000	465,00	3 143,40		Vlastní
54	8906	Dod+mont zásep struskou pro pojižděnou plochu se zhutněním	m3	1,50000	412,00	618,00		Vlastní
55	8907	Dod+mont potrubí UR 2 PP DN 200 vč.napojení do skruže vsaku	m	13,00000	213,00	2 769,00		Vlastní
56	89070	Dod+mont výstražné folie	m	13,00000	9,80	127,40		Vlastní
57	89071	Dod+mont redukce 150/200	ks	1,00000	149,00	149,00		Vlastní
58	890712	Dod+mont koleno 200/30°	ks	1,00000	132,00	132,00		Vlastní
59	8907123	Dod+mont koleno 200/45°	ks	1,00000	138,00	138,00		Vlastní
60	8908	Dod+mont propustná vrstva štěrkopísku vsaku vsak : 3,3*3,3*0,3	m3	3,26700 3,26700	512,00	1 672,70		Vlastní
61	8909	Dod+mont vsakovací šachty-kompletní vč.šachtového poklopu	ks	2,00000	12 980,00	25 960,00		Vlastní
62	8910	Dod+mont pískový filtr 1*2*0,15	m3	0,30000 0,30000	6 980,00	2 094,00		Vlastní
63	8911	Dod+mont zřízení propoje vč.utěsnění mezi vsakovacími šachtami	ks	1,00000	562,00	562,00		Vlastní
64	8912	Zásyp a obsyp výkopovou zeminou vč.zhutnění a manipulace	m3	54,28000	212,00	11 507,36		Vlastní
65	8913	Naložení a odvoz přebytečného výkopku do 10km 72,9225-54,28	m3	18,64250 18,64250	109,00	2 032,03		Vlastní
66	8914	Poplatek za skládku 18,65*1,85	t	34,50250 34,50250	190,00	6 555,48		Vlastní
67	8915	Dod+mont úprava povrchu kolem vsakovacích šachet	m2	25,00000	178,00	4 450,00		Vlastní
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				148 634,72		
		899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnění plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování						
68	899431111R00	...zvýšením krytu šoupěte	kus	1,00000	1 230,00	1 230,00	822-1	RTS
		915 71 Vodovodné značení krytů						
69	915711122R00	...plastem zvučící, dělicích čar šířky 120 mm 56*19	m	75,00000 75,00000	109,00	8 175,00	822-1	RTS
70	915712122R00	...plastem zvučící, dělicích čar šířky 250 mm 71+96,5+20	m	187,50000 187,50000	213,00	39 937,50	822-1	RTS
71	915721122R00	...plastem zvučící, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. 10,5	m2	18,84000 10,50000	589,00	11 096,76	822-1	RTS

	8,34			8,34000					
	915 79 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot								
72	915791111R00 ...Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky 75+187,5	m	262,50000	21,00	5 512,50	822-1	RTS		
73	915791112R00 ...Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů 916 ... Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě, se zřizováním lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m2	18,84000	43,00	810,12	822-1	RTS		
74	916261111R00 ...z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	64,50000	213,00	13 738,50	822-1	RTS		
75	917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m	160,00000	169,00	30 240,00	822-1	RTS		
76	918101111R00 ...Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 160*0,15*0,2 64,5*0,15*0,15	m3	6,25125	1 870,00	11 689,84	822-1	RTS		
77	90103 Dod betonový obrubník 100/250 110*1,01	m	111,10000	76,00	8 443,60		Vlastní		
78	901031 Dod betonový obrubník 150/250 28*1,03	m	28,84000	82,00	2 364,88		Vlastní		
79	901032 Dod betonový obrubník nájezdový 150/150 5*1,03	m	5,15000	87,00	448,05		Vlastní		
80	901033 Dod betonový obrubník 150/300 17*1,03	m	17,51000	92,00	1 610,92		Vlastní		
81	901034 Dod žulová kostka 100/100 6,45/5*1,01	t	1,30290	2 156,00	2 809,05		Vlastní		
82	90105 Dod+mont svislého sloupku dopravní značky vč.dodávky sloupku a základku, vč.zemních prací	ks	3,00000	918,00	2 754,00		Vlastní		
83	901051 Dod+mont dopravní značky na svislé sloupky	ks	4,00000	1 121,00	4 484,00		Vlastní		
84	90106 Dod+mont návěstidlo BUS zastávka vč.základu,kotvení,zemních prací	ks	1,00000	3 290,00	3 290,00		Vlastní		
Díl: 96	Bourání konstrukcí				62 078,52				
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů								
85	113107510R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	90,10000	154,00	13 875,40	822-1	RTS		
86	113108310R00 ...v ploše jednotlivě do 50 m2, živičných, tloušťka vrstvy 100 mm 67*0,3 70	m2	90,10000	179,00	16 127,90	822-1	RTS		
	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody								
87	919735113R00 ...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm 62+5+22	m	89,00000	78,00	6 942,00	822-1	RTS		
88	9601 Demontáž návěstidla BUS zastávky 979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu	ks	1,00000	213,00	213,00		Vlastní		
89	979082213R00 ...Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	39,64400	87,90	3 484,71	822-1	RTS		
90	979082219R00 ...Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 979 08-4 Poplatek za skládku	t	356,79600	27,00	9 633,49	822-1	RTS		
91	979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti směsný odpad všech kategorií vč.asfaltů	t	39,64400	210,00	8 325,24	801-3	RTS		
	979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu								
92	979087212R00 ...Nakládání suti na dopravní prostředky	t	39,64400	87,70	3 476,78	822-1	RTS		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				23 554,51				
	998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný vodorovně do 200 m								
93	998225111R00 ...jakékoliv délky objektu	t	271,05306	86,90	23 554,51	822-1	RTS		
Díl: M21	Elektromontáže				164 203,08				
94	2101 Osvětlení přechodu SO 401 viz samostatný soupis	ks	1,00000	164 203,08	164 203,08		Vlastní		

Stavba :	D078	Autobusová zastávka u PZŠ v Oldřichovicích	
Objekt :	101	Autobusový záliv s přechodem	JKSO : 822.2.7.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **101**
Autobusový záliv s přechodem

Třídník stavební 822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.2.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí
822.2.7.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
00	Vedlejší a ostatní náklady	64 200,00
101	Autobusový záliv s přechodem	954 206,30
	Celkem objekt 101	1 018 406,30

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 018 406,30
DPH	21 %	213 865,32
Celkem za objekt s DPH		1 232 271,62


Rekapitulace soupisu 00 Vedlejší a ostatní náklady


Stavební díl		Cena (Kč)
VN	Vedlejší náklady	47 200,00
ON	Ostatní náklady	17 000,00
	Celkem soupis 00	64 200,00

Rekapitulace soupisu 101 Autobusový záliv s přechodem

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	81 006,01
18	Povrchové úpravy terénu	16 367,23
38	Kompletní konstrukce	30 938,38
5	Komunikace	300 377,77
8	Trubní vedení	127 046,08
9	Ostatní konstrukce, bourání	148 634,72
96	Bourání konstrukcí	62 078,52
99	Staveništní přesun hmot	23 554,51
M21	Elektromontáže	164 203,08
	Celkem soupis 101	954 206,30

Identifikační údaje subdodavatelů			Část plnění, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	% podíl na plnění VZ
1	Název:	L.Greko	Autobusový záliv	40
	Sídlo/místo podnikání:	Konská 468, Třinec		
	Tel./fax:			
	E-mail:	info@lgreko.cz		
	IČ:	47679352		
	DIČ:	CZ47679352		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Oddíl C vložka 4267		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Cienciala Martin		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
3	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obchodním rejstříku:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			




 Ing. Cienciala Martin, s.r.o.
 Jablunkovská 392
 739 61 Třinec-Staré Město
 IČO: 25255976 DIČ: CZ25255976

